

Dades municipals

Municipi	SABADELL		
ADF	SABADELL		
Nombre d'habitants	216.520		
Superfície municipal (ha)	3.785	Superfície forestal vulnerable, ICGC (ha)	1.103
Espai o Parc Natural			
Altres espais protegits			

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència del present Pla és de 6 anys

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Any de revisió **2022**

Termini de vigència **31/12/2028**

Aquest Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament SABADELL

ADF SABADELL

Document finalitzat en la data de signatura digital del/de la redactor/a

El/la tècnic/a redactor/a
de l'OTPMIFDA

vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció
d'Incendis Forestals

Montserrat
Sala Caellas -
DNI
(SIG)
Signat digitalment
per Montserrat
Sala Caellas - DNI
(SIG)
Data: 2023.02.02
10:42:14 +01'00'

Oscar Maria
Sanchez
Santos - DNI
(SIG)
Signat digitalment
per Oscar Maria
Sanchez Santos -
(SIG)
Data: 2023.02.02
13:40:33 +01'00'

1.1

Senyalització

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida per a vehicles pesants, al camí de la Torre del Canonge (05).	IS-204	1	340,00	340,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida per a vehicles pesants, al camí de la Torre del Canonge (05).	IS-205	1	340,00	340,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del dipòsit de la Salut (13).	IS-212	1	340,00	340,00
Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-213	1	340,00	340,00
Instal·lació de senyal informatiu de direcció a la bassa del Parc agrari Can Gambús, ubicat al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-3A	1	340,00	340,00
Instal·lació de senyal informatiu de direcció a la bassa del Parc agrari Can Gambús, ubicat al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-3B	1	340,00	340,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-214	1	270,00	270,00
Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-215	1	270,00	270,00
Instal·lació de senyal de prohibició de circulació excepte veïns i serveis al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-216	1	270,00	270,00
Instal·lació de tancament (2 suports + cadena recoberta bicolor), amb doble tanca (cadena i clau hidrant) al camí del torrent de la Romeua (20).	IT-1	1	600,00	600,00

Cost total d'inversions en senyalització

3.450,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament de la plataforma del camí de Togores.	AP-06	0,60	2.575,00	1.545,00
Arranjament de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle.	AP-10	0,60	3.125,00	1.875,00
Arranjament de la plataforma del camí de Ribatallada.	AP-25	1,70	3.125,00	5.312,50
Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Ribatallada (25): Neteja de pas de torrent per acumulació de material. Pendent de pressupost al detall.	APC-10	1,00	1.260,00	1.260,00
Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Ribatallada (25): Neteja de pas de torrent per acumulació de material. Pendent de pressupost al detall.	APC-11	1,00	1.260,00	1.260,00
Arranjament del punt crític per esllavissada al camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada (26): Estabilització de talús. Pendent de pressupost al detall.	APC-12	1,00	27.000,00	27.000,00
Arranjament del punt crític per esllavissada al camí del Molí de l'Amat (03): Estabilització de talús. Pendent de pressupost al detall.	APC-2	1,00	25.500,00	25.500,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí Vell de Polinyà (14): Construcció 200 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació. Pendent de pressupost al detall.	APC-4	200,00	8,50	1.700,00
Arranjament del punt crític per entollaments al camí Vell de Polinyà (14): Construcció 250 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació. Pendent de pressupost al detall.	APC-5	250,00	8,50	2.125,00
Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí dels Boscos de Cal Berardo II (18): Formigonat de 350 m2 (100*3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres. Pendent de pressupost al detall.	APC-6	350,00	30,00	10.500,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica 78.077,50

Full núm.

SABADELL - 2022

2.1

Xarxa viària bàsica

Arranjament de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament del punt crític per entollaments al camí del torrent de la Romeua (20): Construcció 100 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació.	APC-7	100,00	12,50	1.250,00
Arranjament del punt crític per estretament al camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248 (19): Eixamplament mitjançant picat de 12,5 m del talús, amb retroexcavadora amb martell picador.	APC-8	12,50	70,00	875,00
Arranjament del punt crític per estretament al camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248 (19): Eixamplament mitjançant picat de 25 m del talús, amb retroexcavadora amb martell picador.	APC-9	25,00	70,00	1.750,00

Cost total d'inversions en arranjament de vials de la xarxa viària bàsica 81.952,50

2.2

Xarxa viària bàsica

Obertura de vials

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Amidament (km, m2, ut)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en obertura de vials de la xarxa viària bàsica

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament, construcció i instal·lació de punts d'acumulació i hidrants

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol	Cost estimat (EUR)
Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de Togores.	AA-1	1.300,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de Togores.	AA-1	2.400,00
Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de la Salut.	AA-2	1.300,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de la Salut.	AA-2	2.400,00
Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa del Parc agrari Can Gambús.	AA-3	2.400,00

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua

9.800,00

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la B-124 a Can Moragues. Tala de 26 peus especials.	EFAT01	0,90	5.250,00	4.725,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de de Can Casamada. Tala de 12 peus fins a 25 cm i 11 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	2,20	710,00	1.562,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre del Canonge. Tala de 15 peus fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT05	1,00	685,00	685,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Togores. Tala de 15 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT06	0,60	945,00	567,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Torrents. Tala de 14 peus fins a 25 cm i 3 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT09	0,80	775,00	620,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT10	1,10	725,00	797,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit de la Salut. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT13	0,18	1.350,00	243,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Castellarnau. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT16	0,50	1.155,00	577,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Boscos de Cal Berardo I. Tala de 49 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT17	0,60	1.498,00	898,80
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Boscos de Cal Berardo II. Tala de 13 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT18	1,10	820,00	902,00

Cost total d'inversions en franges vegetals 11.577,80

2.4

Franges auxiliars de trànsit de la xarxa viària bàsica

Franges de protecció en punts d'acumulació d'aigua i punts de guaita

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament km,ha	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248. Tala de 15 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT19	2,00	680,00	1.360,00
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell. Tala de 24 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT21	2,10	715,00	1.501,50
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Bosc de Can Deu. Tala de 9 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT24	1,50	668,50	1.002,75
Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ribatallada. Tala de 65 peus fins a 25 cm i 25 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT25	1,70	1.273,00	2.164,10
Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua del dipòsit de Togores (A-1).	FPA-1	1,00	850,00	850,00
Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua del dipòsit de la Salut (A-2).	FPA-2	1,00	965,00	965,00
Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua de la bassa parc agrari Can Gambús (A-3).	FPA-3	1,00	985,00	985,00
Manteniment de la franja de Togores.	MF-1	14,22	1.430,00	20.334,60
Manteniment de la franja de Sant Julià d'Altura.	MF-2	0,67	1.100,00	737,00

Cost total d'inversions en franges vegetals

41.477,75

2.5

Tractament de vegetació en parcel·les i franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis de població

Projectat per Diputació de Barcelona – Execució a càrrec dels subjectes obligats segons normativa vigent

Actuació	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en franges de protecció d'urbanitzacions i nuclis, i en parcel·les municipals

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

<https://web.sabadell.cat/211-genere/butlleti-digital>

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Sabadell recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

Ràdio Sabadell 94.6 FM. C/ Doctor Puig, 18.

TV local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a TV Sabadell · Vallès recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

TV Sabadell · Vallès. C/ Plaça Granados, 1.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "web.sabadell.cat" i a través de les diferents xarxes socials.

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	☒
1.2	Com a sistema general	☐
1.2.1	Totalment	☐
1.2.1.1	Sense expropiacions	☐
1.2.1.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	☐
1.2.2.1	Sense expropiacions	☐
1.2.2.2	Amb expropiacions	☐
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i normativa

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Atenent a la Llei 5/2003 de 22 d'abril, a les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc cents metres que els envolta, s'han d'executar treballs sobre la vegetació per tal de disposar d'una franja exterior de protecció d'almenys 25 metres d'amplada, disposar de les parcel·les i zones verdes interiors en les mateixes condicions que la franja, i mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada (interns i d'accés) i les cunetes. Si no els executen els subjectes obligats, correspon al municipi de fer els esmentats treballs, per la qual cosa pot establir una taxa per a la prestació d'aquests serveis.

Sobre prevenció d'incendis

Es recomana que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc d'esbarjo en l'àmbit agroforestal, ús de pirotècnica, barbacoes, abocament de residus inflamables i altres elements que representin risc d'incendi forestal, així com possibles restriccions d'accés al medi natural en funció dels diferents nivells de risc.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Els informes preceptius i resolucions en relació a espais naturals, fauna, vies locals o altres que siguin requerits, s'annexaran al present document del PPI a mesura que siguin recepcionats per l'ajuntament. Caldrà prendre en consideració les indicacions contingudes en els referits informes en el moment que es prevegi l'execució de les actuacions planificades i contingudes en aquests.

Altres mesures

Xarxes de serveis (Electricitat i aigua)

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement dels titulars de línies elèctriques la necessitat de mantenir les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica en les condicions de neteja que es fixen al Decret 268/96, de 23 de juliol.

Es recomana que l'Ajuntament recordi als ens responsables de la construcció i manteniment de la xarxa d'hidrants l'obligatorietat de comunicació al Departament d'Interior la ubicació i incidències dels hidrants, d'acord al Decret 123/2005, de 14 de juny.

Altres infraestructures

En cas de deteccions d'incompliments a la normativa vigent, l'ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària, i si escau de la xarxa ferroviària, la necessitat d'executar i mantenir les franges de seguretat i de protecció d'acord a les condicions recollides al Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març.

Dret d'ús i aprofitament de punts d'aigua en terrenys privats

L'Ajuntament haurà de realitzar les gestions per tal de constituir un dret d'ús o aprofitament en aquells punts d'acumulació d'aigua estratègics en terrenys de titularitat privada previstos en el PPI. El dret es constituirà mitjançant la formalització d'un contracte, compareixença o document similar entre la propietat i l'Ajuntament, amb l'objecte que els punts tinguin regulada la seva situació i que, en conseqüència, puguin disposar del finançament públic necessari per a les actuacions de manteniment, reparació o millora necessàries.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida per a vehicles pesants, al camí de la Torre del Canonge (05).	IS-204	1,00	340,00	340,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida per a vehicles pesants, al camí de la Torre del Canonge (05).	IS-205	1,00	340,00	340,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del dipòsit de la Salut (13).	IS-212	1,00	340,00	340,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-213	1,00	340,00	340,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu de direcció a la bassa del Parc agrari Can Gambús, ubicat al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-3A	1,00	340,00	340,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu de direcció a la bassa del Parc agrari Can Gambús, ubicat al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-3B	1,00	340,00	340,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-214	1,00	270,00	270,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-215	1,00	270,00	270,00
2025	Instal·lació de senyal de prohibició de circulació excepte veïns i serveis al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-216	1,00	270,00	270,00
2025	Instal·lació de tancament (2 suports + cadena recoberta bicolor), amb doble tanca (cadenat i clau hidrant) al camí del torrent de la Romeua (20).	IT-1	1,00	600,00	600,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Arranjament de la plataforma del camí de Togores.	AP-06	0,60	2.575,00	1.545,00
2024	Arranjament de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle.	AP-10	0,60	3.125,00	1.875,00
2023	Arranjament de la plataforma del camí de Ribatallada.	AP-25	1,70	3.125,00	5.312,50
2026	Arranjament del punt crític per esllavissada al camí del Molí de l'Amat (03): Estabilització de talús. Pendent de pressupost al detall.	APC-2	1,00	25.500,00	25.500,00
2025	Arranjament del punt crític per entollaments al camí Vell de Polinyà (14): Construcció 200 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació. Pendent de pressupost al detall.	APC-4	200,00	8,50	1.700,00
2025	Arranjament del punt crític per entollaments al camí Vell de Polinyà (14): Construcció 250 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació. Pendent de pressupost al detall.	APC-5	250,00	8,50	2.125,00
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí dels Boscos de Cal Berardo II (18): Formigonat de 350 m2 (100*3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres. Pendent de pressupost al detall.	APC-6	350,00	30,00	10.500,00
2025	Arranjament del punt crític per entollaments al camí del torrent de la Romeua (20): Construcció 100 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació.	APC-7	100,00	12,50	1.250,00
2023	Arranjament del punt crític per estretament al camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248 (19): Eixamplament mitjançant picat de 12,5 m del talús, amb retroexcavadora amb martell picador.	APC-8	12,50	70,00	875,00
2023	Arranjament del punt crític per estretament al camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248 (19): Eixamplament mitjançant picat de 25 m del talús, amb retroexcavadora amb martell picador.	APC-9	25,00	70,00	1.750,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Ribatallada (25): Neteja de pas de torrent per acumulació de material. Pendent de pressupost al detall.	APC-10	1,00	1.260,00	1.260,00
2023	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Ribatallada (25): Neteja de pas de torrent per acumulació de material. Pendent de pressupost al detall.	APC-11	1,00	1.260,00	1.260,00
2027	Arranjament del punt crític per esllavissada al camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada (26): Estabilització de talús. Pendent de pressupost al detall.	APC-12	1,00	27.000,00	27.000,00
2027	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de Togores.	AA-1	0,00	0,00	2.400,00
2027	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de Togores.	AA-1	0,00	0,00	1.300,00
2028	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit la Salut.	AA-2	0,00	0,00	2.400,00
2028	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de la Salut.	AA-2	0,00	0,00	1.300,00
2028	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa del Parc agrari Can Gambús.	AA-3	0,00	0,00	2.400,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Castellarnau. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT16	0,50	1.155,00	577,50
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248. Tala de 15 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT19	2,00	680,00	1.360,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Bosc de Can Deu. Tala de 9 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT24	1,50	668,50	1.002,75
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ribatallada. Tala de 65 peus fins a 25 cm i 25 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT25	1,70	1.273,00	2.164,10
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT10	1,10	725,00	797,50
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Togores. Tala de 15 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT06	0,60	945,00	567,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre del Canonge. Tala de 15 peus fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT05	1,00	685,00	685,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Torrents. Tala de 14 peus fins a 25 cm i 3 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT09	0,80	775,00	620,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit de la Salut. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT13	0,18	1.350,00	243,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Boscos de Cal Berardo I. Tala de 49 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT17	0,60	1.498,00	898,80
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Boscos de Cal Berardo II. Tala de 13 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT18	1,10	820,00	902,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la B-124 a Can Moragues. Tala de 26 peus especials.	EFAT01	0,90	5.250,00	4.725,00

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de de Can Casamada. Tala de 12 peus fins a 25 cm i 11 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	2,20	710,00	1.562,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell. Tala de 24 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT21	2,10	715,00	1.501,50
2027	Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua del dipòsit de Togores (A-1).	FPA-1	1,00	850,00	850,00
2028	Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua del dipòsit de la Salut (A-2).	FPA-2	1,00	965,00	965,00
2028	Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua de la bassa parc agrari Can Gambús (A-3).	FPA-3	1,00	985,00	985,00
2028	Manteniment de la franja de Togores.	MF-1	14,22	1.430,00	20.334,60
2028	Manteniment de la franja de Sant Julià d'Altura.	MF-2	0,67	1.100,00	737,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 136.680,25

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la B-124 a Can Moragues.	2026	0,70 km	575,00	402,50
01	Manteniment de la plataforma del camí de la B-124 a Can Moragues.	2026	1,60 km	940,00	1.504,00
02	Manteniment de la plataforma del camí de Can Casamada.	2026	2,20 km	825,00	1.815,00
03	Manteniment de la plataforma del camí del Molí de l'Amat.	2026	1,40 km	795,00	1.113,00
03	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Molí de l'Amat.	2026	1,40 km	575,00	805,00
04	Manteniment de la plataforma del camí de Barata.	2024	1,90 km	1.055,00	2.004,50
04	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Barata.	2024	1,90 km	675,00	1.282,50
05	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre del Canonge.	2024	1,20 km	1.115,00	1.338,00
05	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre del Canonge.	2028	1,20 km	550,00	660,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
06	Manteniment de la plataforma del camí de Togores.	2028	0,60 km	915,00	549,00
06	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Togores.	2028	0,60 km	575,00	345,00
07	Manteniment de la plataforma del camí de Can Moragues Vell a la Serra de Sant Iscle.	2025	1,90 km	865,00	1.643,50
07	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Moragues Vell a la Serra de Sant Iscle.	2025	1,90 km	575,00	1.092,50
08	Manteniment de la plataforma del camí de Can Vilar a Can Casamada.	2025	1,00 km	1.140,00	1.140,00
08	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Vilar a Can Casamada.	2025	1,00 km	410,00	410,00
09	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Torrents.	2028	0,80 km	575,00	460,00
09	Manteniment de la plataforma del camí de Can Torrents.	2024	0,80 km	800,00	640,00
10	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle.	2028	2,90 km	878,00	2.546,20

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle.	2028	2,90 km	494,00	1.432,60
11	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle a Can Banyameres.	2024	1,00 km	1.130,00	1.130,00
11	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle a Can Banyameres.	2024	1,00 km	575,00	575,00
12	Manteniment de la plataforma del camí de la Carena de Can Banyameres.	2025	1,20 km	935,00	1.122,00
12	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Carena de Can Banyameres.	2025	1,20 km	575,00	690,00
13	Manteniment de la plataforma del camí del dipòsit de la Salut.	2024	0,40 km	900,00	360,00
13	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit de la Salut.	2028	0,40 km	575,00	230,00
14	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí Vell de Polinyà.	2025	1,40 km	555,00	777,00
14	Manteniment de la plataforma del camí Vell de Polinyà.	2025	1,40 km	1.095,00	1.533,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
15	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la bassa parc agrari Can Gambús.	2026	0,30 km	465,00	139,50
15	Manteniment de la plataforma del camí de la bassa parc agrari Can Gambús.	2026	0,30 km	925,00	277,50
16	Manteniment de la plataforma del camí de Castellarnau.	2023	0,50 km	795,00	397,50
16	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Castellarnau.	2027	0,50 km	580,00	290,00
17	Manteniment de la plataforma del camí dels Boscos de Cal Berardo I.	2026	0,60 km	810,00	486,00
18	Manteniment de la plataforma del camí dels Boscos de Cal Berardo II.	2026	1,10 km	905,00	995,50
19	Manteniment de la plataforma del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248.	2023	2,80 km	875,00	2.450,00
19	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248.	2027	2,80 km	525,00	1.470,00
20	Manteniment de la plataforma del camí del torrent de la Romeua.	2025	1,80 km	875,00	1.575,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
20	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del torrent de la Romeua.	2025	1,80 km	400,00	720,00
21	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell.	2026	0,30 km	400,00	120,00
21	Manteniment de la plataforma del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell.	2026	2,40 km	860,00	2.064,00
22	Manteniment de la plataforma del camí dels Vivers de Ca n'Argelaguer.	2023	0,70 km	915,00	640,50
22	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Vivers de Ca n'Argelaguer.	2023	0,70 km	585,00	409,50
23.I	Manteniment de la plataforma del camí de Sant Julià a la Masia de Can Deu.	2025	2,00 km	628,00	1.256,00
23.I	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Julià a la Masia de Can Deu.	2025	2,00 km	575,00	1.150,00
23.II	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Julià a la Masia de Can Deu.	2025	0,50 km	575,00	287,50
24	Manteniment de la plataforma del camí del Bosc de Can Deu.	2023	1,50 km	850,00	1.275,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
24	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Bosc de Can Deu.	2027	1,50 km	575,00	862,50
25	Manteniment de la plataforma del camí de Ribatallada.	2027	1,70 km	1.275,00	2.167,50
25	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Ribatallada.	2027	1,70 km	700,00	1.190,00
26	Manteniment de la plataforma del camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada.	2023	1,90 km	990,00	1.881,00
26	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada.	2023	1,90 km	575,00	1.092,50

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 50.797,30

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma del camí de Castellarnau.	16	0,50 km	795,00	397,50
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Castellarnau. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT16	0,50	1.155,00	577,50
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248. Tala de 15 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT19	2,00	680,00	1.360,00
2023	Arranjament del punt crític per estretament al camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248 (19): Eixamplament mitjançant picat de 25 m del talús, amb retroexcavadora amb martell picador.	APC-9	25,00	70,00	1.750,00
2023	Arranjament del punt crític per estretament al camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248 (19): Eixamplament mitjançant picat de 12,5 m del talús, amb retroexcavadora amb martell picador.	APC-8	12,50	70,00	875,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248.	19	2,80 km	875,00	2.450,00
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248.	19	0,80 km	400,00	320,00
2023	Manteniment de la plataforma del camí dels Vivers de Ca n'Argelaguer.	22	0,70 km	915,00	640,50
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Vivers de Ca n'Argelaguer.	22	0,70 km	585,00	409,50
2023	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada.	26	1,90 km	575,00	1.092,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Manteniment de la plataforma del camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada.	26	1,90 km	990,00	1.881,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del Bosc de Can Deu. Tala de 9 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT24	1,50	668,00	1.002,75
2023	Manteniment de la plataforma del camí del Bosc de Can Deu.	24	1,50 km	850,00	1.275,00
2023	Arranjament de la plataforma del camí de Ribatallada.	AP-25	1,70	3.125,00	5.312,50
2023	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Ribatallada (25): Neteja de pas de torrent per acumulació de material. Pendent de pressupost al detall.	APC-11	1,00	1.260,00	1.260,00
2023	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ribatallada. Tala de 65 peus fins a 25 cm i 25 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT25	1,70	1.273,00	2.164,10
2023	Arranjament del punt crític per pas de riera al camí de Ribatallada (25): Neteja de pas de torrent per acumulació de material. Pendent de pressupost al detall.	APC-10	1,00	1.260,00	1.260,00
Resum anual del cost		Any 2023	Inversions: 15.561,85	Manteniment 8.466,00	Totals: 24.027,85

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle.	10	2,30 km	878,00	2.019,40
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle.	10	1,80 km	445,00	801,00
2024	Arranjament de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle.	AP-10	0,60	3.125,00	1.875,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT10	1,10	725,00	797,50
2024	Arranjament de la plataforma del camí de Togores.	AP-06	0,60	2.575,00	1.545,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Togores. Tala de 15 peus fins a 25 cm i 5 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT06	0,60	945,00	567,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida per a vehicles pesants, al camí de la Torre del Canonge (05).	IS-205	1,00	340,00	340,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre del Canonge.	05	0,20 km	400,00	80,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre del Canonge.	05	1,20 km	1.115,00	1.338,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida per a vehicles pesants, al camí de la Torre del Canonge (05).	IS-204	1,00	340,00	340,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre del Canonge. Tala de 15 peus fins a 25 cm de diàmetre.	EFAT05	1,00	685,00	685,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Can Torrents.	09	0,80 km	800,00	640,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Can Torrents. Tala de 14 peus fins a 25 cm i 3 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT09	0,80	775,00	620,00
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle a Can Canyameres.	11	1,00 km	575,00	575,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle a Can Canyameres.	11	1,00 km	1.130,00	1.130,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí del dipòsit de la Salut.	13	0,40 km	900,00	360,00
2024	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit de la Salut. Tala de 10 peus fins a 25 cm i 2 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT13	0,18	1.350,00	243,00
2024	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí del dipòsit de la Salut (13).	IS-212	1,00	340,00	340,00
2024	Manteniment de la plataforma del camí de Barata.	04	1,90 km	1.055,00	2.004,50
2024	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Barata.	04	1,90 km	675,00	1.282,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)		Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)			
					Unitari	Total		
Resum anual del cost	Any	2024	Inversions:	7.352,50	Manteniment	10.230,40	Totals:	17.582,90

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Manteniment de la plataforma del camí de Can Vilar a Can Casamada.	08	1,00 km	1.140,00	1.140,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Vilar a Can Casamada.	08	1,00 km	410,00	410,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Moragues Vell a la Serra de Sant Iscle.	07	1,90 km	575,00	1.092,50
2025	Manteniment de la plataforma del camí de Can Moragues Vell a la Serra de Sant Iscle.	07	1,90 km	865,00	1.643,50
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Julià a la Masia de Can Deu.	23.II	0,50 km	575,00	287,50
2025	Manteniment de la plataforma del camí de Sant Julià a la Masia de Can Deu.	23.I	2,00 km	628,00	1.256,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Sant Julià a la Masia de Can Deu.	23.I	2,00 km	575,00	1.150,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-214	1,00	270,00	270,00
2025	Arranjament del punt crític per entollaments al camí del torrent de la Romeua (20): Construcció 100 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació.	APC-7	100,00	12,00	1.250,00
2025	Instal·lació de senyal de prohibició de circulació excepte veïns i serveis al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-216	1,00	270,00	270,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2025	Instal·lació de tancament (2 suports + cadena recoberta bicolor), amb doble tanca (cadenat i clau hidrant) al camí del torrent de la Romeua (20).	IT-1	1,00	600,00	600,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí del torrent de la Romeua.	20	1,80 km	875,00	1.575,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del torrent de la Romeua.	20	1,80 km	400,00	720,00
2025	Instal·lació de senyal de perill per proximitat a tancament, al camí del torrent de la Romeua (20).	IS-215	1,00	270,00	270,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Carena de Can Banyameres.	12	1,20 km	575,00	690,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí de la Carena de Can Banyameres.	12	1,20 km	935,00	1.122,00
2025	Manteniment de la plataforma del camí Vell de Polinyà.	14	1,40 km	1.095,00	1.533,00
2025	Arranjament del punt crític per entollaments al camí Vell de Polinyà (14): Construcció 250 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació. Pendent de pressupost al detall.	APC-5	250,00	8,00	2.125,00
2025	Arranjament del punt crític per entollaments al camí Vell de Polinyà (14): Construcció 200 ml de cuneta i aplicació de capa graves drenants, inclou compactació. Pendent de pressupost al detall.	APC-4	200,00	8,00	1.700,00
2025	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí Vell de Polinyà.	14	1,40 km	555,00	777,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)		Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
					Unitari	Total
Resum anual del cost	Any	2025	Inversions: 6.485,00	Manteniment	13.396,50	Totals: 19.881,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la bassa parc agrari Can Gambús.	15	0,30 km	925,00	277,50
2026	Instal·lació de senyal informatiu de direcció a la bassa del Parc agrari Can Gambús, ubicat al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-3A	1,00	340,00	340,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu de via sense sortida, al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-213	1,00	340,00	340,00
2026	Instal·lació de senyal informatiu de direcció a la bassa del Parc agrari Can Gambús, ubicat al camí de la bassa del Parc agrari Can Gambús (15).	IS-3B	1,00	340,00	340,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la bassa parc agrari Can Gambús.	15	0,30 km	465,00	139,50
2026	Manteniment de la plataforma del camí dels Boscos de Cal Berardo I.	17	0,60 km	810,00	486,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Boscos de Cal Berardo I. Tala de 49 peus fins a 25 cm i 4 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT17	0,60	1.498,00	898,80
2026	Arranjament del punt crític per pendent elevat al camí dels Boscos de Cal Berardo II (18): Formigonat de 350 m2 (100*3,5) de 20 cm de gruix. Inclou fibres. Pendent de pressupost al	APC-6	350,00	30,00	10.500,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí dels Boscos de Cal Berardo II.	18	1,10 km	905,00	995,50
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí dels Boscos de Cal Berardo II. Tala de 13 peus fins a 25 cm i 10 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT18	1,10	820,00	902,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2026	Manteniment de la plataforma del camí de la B-124 a Can Moragues.	01	1,60 km	940,00	1.504,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la B-124 a Can Moragues.	01	0,70 km	575,00	402,50
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de la B-124 a Can Moragues. Tala de 26 peus especials.	EFAT01	0,90	5.250,00	4.725,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Can Casamada.	02	2,20 km	825,00	1.815,00
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de de Can Casamada. Tala de 12 peus fins a 25 cm i 11 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT02	2,20	710,00	1.562,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí del Molí de l'Amat.	03	1,40 km	795,00	1.113,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Molí de l'Amat.	03	1,40 km	575,00	805,00
2026	Arranjament del punt crític per esclavissada al camí del Molí de l'Amat (03): Estabilització de talús. Pendent de pressupost al detall.	APC-2	1,00	25.500,00	25.500,00
2026	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell.	21	0,30 km	400,00	120,00
2026	Manteniment de la plataforma del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell.	21	2,40 km	860,00	2.064,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2026	Establiment de franja auxiliar de trànsit del camí de Ca n'Argelaguer i Ca n'Ustrell. Tala de 24 peus fins a 25 cm i 8 peus majors de 25 cm de diàmetre.	EFAT21	2,10	715,00	1.501,50				
Resum anual del cost		Any	2026	Inversions:	46.609,30	Manteniment	9.722,00	Totals:	56.331,30

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Castellarnau.	16	0,50 km	795,00	397,50
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Castellarnau.	16	0,50 km	580,00	290,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248.	19	2,80 km	875,00	2.450,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de l'hípica fins a la carretera BV-1248.	19	2,80 km	525,00	1.470,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí dels Vivers de Ca n'Argelaguer.	22	0,70 km	585,00	409,50
2027	Manteniment de la plataforma del camí dels Vivers de Ca n'Argelaguer.	22	0,70 km	915,00	640,50
2027	Arranjament del punt crític per esllavissada al camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada (26): Estabilització de talús. Pendent de pressupost al detall.	APC-12	1,00	27.000,00	27.000,00
2027	Manteniment de la plataforma del camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada.	26	1,90 km	990,00	1.881,00
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Verneda de Can Deu (Riu Ripoll) al Torrent de Ribatallada.	26	1,90 km	575,00	1.092,50
2027	Manteniment de la plataforma del camí del Bosc de Can Deu.	24	1,50 km	850,00	1.275,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Bosc de Can Deu.	24	1,50 km	575,00	862,50
2027	Manteniment de la plataforma del camí de Ribatallada.	25	1,70 km	1.275,00	2.167,50
2027	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Ribatallada.	25	1,70 km	700,00	1.190,00
2027	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de Togores.	AA-1	0,00	0,00	1.300,00
2027	Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua del dipòsit de Togores (A-1).	FPA-1	1,00	850,00	850,00
2027	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit de Togores.	AA-1	0,00	0,00	2.400,00
Resum anual del cost		Any 2027	Inversions: 31.550,00	Manteniment 14.126,00	Totals: 45.676,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Barata.	04	1,90 km	1.055,00	2.004,50
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Barata.	04	1,90 km	675,00	1.282,50
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle.	10	2,90 km	494,00	1.432,60
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle.	10	2,90 km	878,00	2.546,20
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Togores.	06	0,60 km	575,00	345,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Togores.	06	0,60 km	915,00	549,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Torre del Canonge.	05	1,20 km	550,00	660,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la Torre del Canonge.	05	1,20 km	1.115,00	1.338,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Can Torrents.	09	0,80 km	575,00	460,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí de Can Torrents.	09	0,80 km	800,00	640,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la plataforma del camí de la Serra de Sant Iscle a Can Banyameres.	11	1,00 km	1.130,00	1.130,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de la Serra de Sant Iscle a Can Banyameres.	11	1,00 km	575,00	575,00
2028	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del dipòsit de la Salut.	13	0,40 km	575,00	230,00
2028	Manteniment de la plataforma del camí del dipòsit de la Salut.	13	0,40 km	900,00	360,00
2028	Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua del dipòsit de la Salut (A-2).	FPA-2	1,00	965,00	965,00
2028	Senyalització per a mitjans aeris mitjançant arlequinat blanc i vermell, al dipòsit de la Salut.	AA-2	0,00	0,00	1.300,00
2028	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, al dipòsit la Salut.	AA-2	0,00	0,00	2.400,00
2028	Instal·lació de rampa interior per a la sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels mitjans d'extinció, a la bassa del Parc agrari Can Gambús.	AA-3	0,00	0,00	2.400,00
2028	Manteniment de la franja de protecció del punt d'aigua de la bassa parc agrari Can Gambús (A-3).	FPA-3	1,00	985,00	985,00
2028	Manteniment de la franja de Togores.	MF-1	14,22	1.430,00	20.334,60

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2028	Manteniment de la franja de Sant Julià d'Altura.	MF-2	0,67	1.100,00	737,00
Resum anual del cost		Any 2028	Inversions: 29.121,60	Manteniment 13.552,80	Totals: 42.674,40
Cost total programa d'actuacions:			Inversions: 136.680,25	Manteniment 69.493,70	Totals: 206.173,95

INVENTARI DE PUNTS D'ACUMULACIÓ

Sabadell

Codi_diba	Volum (m³)	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Font d'alimentació	Accessos previstos	
					Mitjans terrestres	Helicòpter
08187-1	127	Togores Dipòsit obert	Privada	Altres	Vehicle pesant	Sí
08187-2	127	La Salut Dipòsit obert	Privada	Altres	Vehicle pesant	Sí
08187-3	10825	Parc agrari Can Gambús Bassa	Pública	Altres	Vehicle pesant	Sí

INVENTARI D'HIDRANTS

Sabadell

Codi_diba	Paratge/Adreça Tipus de punt	Titularitat	Captació	Ràcords (diàmetres)
08187-11	Camí de Jonqueres (davant àrea d'esplai) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08187-12	Cementiri Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) No escau No escau
08187-13	Av. de la Pau amb c/ Jules Verne (Urb. Castellarnau) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08187-14	C/Jules Verne, a prop de l'accés al camí 1 (Urb. Castellarnau) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08187-15	Av. de la Pau amb c/ Primo Levi (davant àrea de lleure) Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08187-16	Ca n'Argelaguet Columna seca	Pública	Xarxa pública aigua potable	100 mm (H3) 70 mm (H2) 70 mm (H2)
08187-17	Hidrant a la Masia de Can Deu Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	45 mm (H1) No escau No escau
08187-18	C/del Bosc amb C/de la Prada Arqueta	Pública	Xarxa pública aigua potable	70 mm (H2) No escau No escau

Dades obertes de la xarxa de punts d'aigua de prevenció d'incendis forestals:

<https://dadesobertes.diba.cat/datasets/xarxa-de-punts-daigua-de-prevencio-dincendis-forestals>