

IV. PRESSUPOST

Girona, Gener de 2023

NUA Arquitectura slp

Narcís Vilà Pujolar – Col.legiat núm. 74882

1 QUADRE DE PREUS UNITARIS

2 QUADRE DE PREUS SIMPLES

3 QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

4 RESUM DE PRESSUPOST

Girona, Gener de 2023

NUA Arquitectura slp

Narcís Vilà Pujolar – Col.legiat núm. 74882

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00		PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	
00.10		Seguiment topogràfic	
00.10.10	ut	Seguiment topogràfic	500,00
		Jornada de personal tècnic qualificat per a realitzar seguiment de replanteig. Consisteix en revisió i comprovació mitjançant eines topogràfiques de la situació de les línies del replanteig i comprovar els nivells que s'ajustin amb els definits de projecte. Criteri d'amidament: unitat / jornada treball	
		CINC-CENTS EUROS	
00.20		Serveis provisionals	
00.20.10		Provisional de llum	1.500,00
		Subministre i col·locació de quadre elèctric provisional d'obra per una potència màxima de 5 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris. Inclou posterior retirada.	
		MIL CINC-CENTS EUROS	
00.20.20		Provisional d'aigua	700,00
		Connexió provisional de subministre d'aigua de fontaneria amb tuberia, fins a una distància màxima de 8 m. Inclou posterior retirada.	
		SET-CENTS EUROS	
00.20.30		Il·luminació provisional	250,00
		Subministre i col·locació de pal d'il·luminació provisional per exteriors. Luminària fixada a suport vertical de fusta fins a 8 m d'alçada, empotrat a fonamentació de formigó de 50x50x50. Luminària pera a 50 lux amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F. Inclou lluminària, làmpades, pal, fonamentació i connexió a provisional de llum, fins a 15 m de cablejat per unitat.	
		DOS-CENTS CINQUANTA EUROS	
00.30		Casetes d'obra	
00.30.10	u	Trasllat casetes d'obres	1.200,00
		Implantació de casetes d'obra i posterior retirada. Una caseta d'oficina i tres casetes de bany químics. Inclou neteja, nivellació i preparació de la superfície d'assentament, connexió a provisionals d'obra i qualsevol tipus d'acció per deixar les casetes funcionals a peu d'obra sobre el terreny natural.	
		MIL DOS-CENTS EUROS	
00.30.20	u	Lloguer WC químic	95,00
		Mes de lloguer de caseta prefabricada per bany químic en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m ²), compacta, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, il·luminació interior i exterior, ventilació, porta d'entrada, inodor i lavabo. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.	
		NORANTA-CINC EUROS	
00.30.30	u	Lloguer caseta oficina	105,00
		Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m ²), prefabricada de xapa amb acabament prelacada, instal·lació d'electricitat, enllumenat interior i exterior, finestres d'alumini amb lluna i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CENT CINC EUROS	
00.40		Tancament d'obra	
00.40.10		Tanca traslladable	12,00
		Subministrament i col·locació de tanca provisional en delimitació de zona d'obres format per panells de mallat electosoldat de mesures 3,50*1,90 m, amb suports verticals de tub galvanitzat de Ø45 mm, fixats a bases de formigó de mesures 24*60 cm. Inclou elements reflectants per millorar la visibilitat i manteniment de condicions de seguretat durant el període de durada de les obres. Inclou transport, muntatge i posterior desmuntatge.	
		DOTZE EUROS	
00.50		Control de qualitat	
00.50.10		Assaig Proctor modificat	60,00
		Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501.	
		SEIXANTA EUROS	
00.50.20		Assaig de densitat en material granular	30,00
		Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" de el terreny, segons ASTM D6938.	
		TRENTA EUROS	
00.50.30		Assaig de placa de carga	180,00
		Assaig de placa de càrrega, segons UNE 103808.	
		CENT VUITANTA EUROS	
00.50.40		Sèrie de 4 probetes de formigó	50,00
		Assaig sobre una sèrie de 4 provetes prismàtiques de morter de ciment, amb determinació de: resistència a flexió i compressió i prova de con d'Abrams. Inclou desplaçament a obra per la presa de mostres, presa en obra de mostres de formigó, assaig mecànic per determinar les resistències a flexió i compressió a 3, 7 i 28 dies d'edat sobre tres provetes de 4x4x16 cm (fabricades i curades in situ amb condicions d'obra, segons UNE-EN 1015-11) i informe de resultats dels assaigs realitzats sobre una mostra de formigó.	
		CINQUANTA EUROS	
00.50.50		Assaig Marshall	120,00
		Determinació de l'estabilitat, la deformació i el quocient Marshall de provetes cilíndriques de mesclures bituminoses tipus AC (UNE-EN 13.108-1) o HRA (UNE-EN 13.108-4) compactades amb l'equip d'impacte (UNE-EN 12697-30).	
		CENT VINT EUROS	
00.50.60		Densitats en asfalt	40,00
		Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6	
		QUARANTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05		ENDERROCS	
05.10	m	Desmuntatge línia mitja tensió Desmuntatge de línia aèrea de mitja tensió existent i materials auxiliars. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.	12,50
		DOTZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
05.20	m	Desmuntatge línia baixa tensió Desmuntatge de línia aèrea de baixa tensió existent i materials auxiliars. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.	7,00
		SET EUROS	
05.30	m	Desmuntatge línia telecomunicacions Desmuntatge de línia aèrea de telecomunicacions. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.	7,00
		SET EUROS	
05.40	u	Desmuntatge pals de fusta amb fonamentació Desmuntatge i retirada de pal de línia aèrea existent i fonamentació. Pal de fusta fins 8 m d'alçada i base de formigó de fonamentació. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.	200,00
		DOS-CENTS EUROS	
05.50	u	Desmuntatge torre elèctrica amb fonamentació Desmuntatge i retirada de torre metàl·lica de línia aèrea de mitja tensió elèctrica existent, fins a 15 m d'alçada i base de formigó de fonamentació de 1m3 aprox. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.	1.100,00
		MIL CENT EUROS	
05.60	u	Desmuntatge suports de formigó Desmuntatge suports de formigó de torre elèctrica existent fins a 8 m d'alçada i base de formigó de fonamentació. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus i transport a l'abocador homologat.	450,00
		QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS	
05.70	m	Desmuntatge de tanques lleugeres Desmuntatge de tanques metàl·liques, baranes i tanca de filat. Inclou demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals i transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància dels materials i taxes abocament.	15,00
		QUINZE EUROS	
05.80	m	Retirada d'element linials per aprofitament Retirada d'elements linials tipus bordillo amb o sense rigola per el seu futur aprofitament, inclou retirada de dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals, transport dins la mateixa obra i gestió de residus a abocador.	9,00
		NOU EUROS	
05.90	m2	Enderroc paviment de 20 cm de gruix Enderroc de paviments asfàltic o de formigó fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i gestió de residus a abocador.	8,00
		VUIT EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.95	m	Tall paviment amb disc Tall amb disc, de paviment existent, fins 25 cm de gruix.	3,00
		TRES EUROS	
05.100	u	Enderroc total de masia existent Enderroc total d'edificació, segons planols adjunts, amb mitjans mecànics i manuals. Inclou treballs de demolició manual d'elements especials. Inclou demolició de paviment, fonamentació i instal·lacions soterrades existents. Càrrega mecànica sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs. Anul·lació i neutralització de les xarxes i escomeses d'instal·lacions previament a l'inici dels treballs. Criteri d'amidament: ut definida en projecte	40.000,00
		QUARANTA MIL EUROS	
05.110	u	Retirada d'arbre Talat d'arbre de fins a 5 m d'alçada, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc amb motoserra. Inclou extracció de la soca amb arrels, càrrega manual a camió i transport a abocador autoritzat de tots els residus.	200,00
		DOS-CENTS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10		MOVIMENT DE TERRES	
10.10		Excavació a cel obert	
10.20.10.10	m2	Esbrossada i neteja del terreny Esbrossada i neteja del terreny vegetal amb mitjans mecànics. Treballs necessaris per retirar arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes, runes o qualsevol altre material existent. Treballs fins a una profunditat no menor que la capa de terra vegetal, considerant com a mínim 30cm de gruix. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat amb cànon d'abocament inclòs. Criteri d'amidament: mesurada projecció horitzontal de la parcel·la.	0,50
		ZERO EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
10.20.10.20	m3	Excavació a cel obert en terres Excavació i càrrega de terres a cel obert, d'acord amb característiques del geotècnic, amb mitjans mecànics fins aconseguir la cota indicada en projecte. Inclou transport de maquinària i implantació. Criteri d'amidament: volum teòric de projecte sense comptar mermes per esponjament.	3,75
		TRES EUROS con SETANTA-CINC CÉNTIMOS	
10.20.10.30	m3	Suplement per excavació a cel obert en roca a màquina Suplement de preu per excavació y càrrega de roca a cel obert, d'acord amb característiques del geotècnic, amb mitjans mecànics fins aconseguir la cota indicada en projecte. Inclou transport de maquinària i implantació. Criteri d'amidament: volum teòric de projecte sense comptar mermes per esponjament.	15,00
		QUINZE EUROS	
10.20		Esteses i piconats a cel obert	361.279,06
		TRES-CENTS SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS con SIS CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20		PAVIMENT I OBRA CIVIL	
20.20		Voreres	
20.01	m3	Zahorra tipus ZA25 Base de zahorra artificial tipus ZA-25, d'acord amb les especificacions de la norma 6.1-IC "Secciones de firmes". Inclou subministrament del material a l'obra, estesa per capes de fins a 25cm de gruix com a màxim, humectació del material, estesa i compactació fins al 100% del P.M. d'acord amb el PG3, amb corró vibrant tàndem autopropulsat. S'aportará, abans de l'inici dels treballs el resultat de l'assaig del Proctor Modificat realitzats segons UNE 103501 i les dades característiques del material a utilitzar. Després de cada capa es facilitarà l'execució dels assaigs de densitats o plaques de càrrega. Tots els assaigs seràn executats per un laboratori acreditat. Criteri d'amidament: segons volum teòric dels perfils i gruixos de projecte, sense mermes.	16,50
		SETZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
20.20.10	m	Vorada remont s/rigola 100x8/25x28 Subministrament i col·locació de vorada remontable prefabricada de formigó tipus BORE820 de mesures 100x8/25x28 sobre base de formigó HM-20 de 0,1 m3/ml, rejuntat amb ciment cola. Inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.	27,00
		VINT-I-SET EUROS	
20.20.30	m	Rigola formigó in situ 30x20 Formació rigola de formigó in situ de 30 cm d'amplada i 20 cm de d'alçada amb formigó tipus HM-20, acabat remolinat superficial. Inclou replanteig, encofrat, desencofrat i curat del formigó. Totalment acabada.	16,00
		SETZE EUROS	
20.20.50	u	Gual de vianants en vorera formigó Subministrament i col·locació de gual de vianants, de mesures 5,0 m de llargada i 1,17 m d'amplada format per peces especials prefabricades de formigó, de transició i cantonades. Segons detall de les peces: - llosa de formigó (57x40x10 cm) - 12ut - llosa de formigó (60x40x10 cm) - 12ut - peça de formigó gual vianants esquerra (57x40x27 cm) - 2ut - peça de transició de (28x17x14x50 cm) - 2ut - peça de formigó gual vianants plana (60x40x27 cm) - 2ut Acabat peces antilliscant. Peces col·locades amb ciment cola i morter sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix. Tot inclòs, completament acabat.	600,00
		SIS-CENTS EUROS	
20.20.60	m2	Paviment de formigó - 15 cm de gruix Paviment de formigó per a voreres de 15 cm de gruix, formigó tipus HM-20, inclou p.p. de juntes de dilatació cada 20m (1cm de gruix segellada amb mastic de poliuretà) i retracció cada 4m (tall de serra de 6cm de profunditat), armat amb malla electrosoldada de 150x150x6 mm, encofrats i matavius, etc. Reglejat amb acabat fratasat mecànic semifi superficial. Tot inclòs segons plànols de projecte.	25,00
		VINT-I-CINC EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20.30		Calçades	
20.01	m3	Zahorra tipus ZA25 Base de zahorra artificial tipus ZA-25, d'acord amb les especificacions de la norma 6.1-IC "Secciones de firmes". Inclou subministrament del material a l'obra, estesa per capes de fins a 25cm de gruix com a màxim, humectació del material, estesa i compactació fins al 100% del P.M. d'acord amb el PG3, amb corró vibrant tàndem autopropulsat. S'aportará, abans de l'inici dels treballs el resultat de l'assaig del Proctor Modificat realitzats segons UNE 103501 i les dades característiques del material a utilitzar. Després de cada capa es facilitarà l'execució dels assaigs de densitats o plaques de càrrega. Tots els assaigs seràn executats per un laboratori acreditat. Criteri d'amidament: segons volum teòric dels perfils i gruixos de projecte, sense mermes.	16,50
		SETZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
20.30.10	m2	Aglomerat afàltic intermedi de 9 cm S-20 GRANITIC Capa d'aglomerat asfàltic intermedi del tipus S-20 granític, inclou subministrament i estesa, col·locació, regs de betun asfàltic, estesa i compactació fins al 98 % del Marshal. Es considera una densitat mínima de 2.4 tn/m3. Tot inclòs completament acabat. Amidament superfície estesa segons planols projecte.	12,00
		DOTZE EUROS	
20.30.20	m2	Aglomerat afàltic acabat de 6 cm D-12 GRANITIC Capa d'aglomerat asfàltic de rodadura de 6 cm de gruix tipus D-12 granític, inclou subministrament i estesa, regs de betun asfàltic, estesa i compactació. Es considera una densitat de 2.4 tn/m3. Tot inclòs completament acabat. Amidament superfície estesa segons planols projecte.	9,00
		NOU EUROS	
20.40		Acabats tous	
20.01	m3	Zahorra tipus ZA25 Base de zahorra artificial tipus ZA-25, d'acord amb les especificacions de la norma 6.1-IC "Secciones de firmes". Inclou subministrament del material a l'obra, estesa per capes de fins a 25cm de gruix com a màxim, humectació del material, estesa i compactació fins al 100% del P.M. d'acord amb el PG3, amb corró vibrant tàndem autopropulsat. S'aportará, abans de l'inici dels treballs el resultat de l'assaig del Proctor Modificat realitzats segons UNE 103501 i les dades característiques del material a utilitzar. Després de cada capa es facilitarà l'execució dels assaigs de densitats o plaques de càrrega. Tots els assaigs seràn executats per un laboratori acreditat. Criteri d'amidament: segons volum teòric dels perfils i gruixos de projecte, sense mermes.	16,50
		SETZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
20.40.10	m2	Acabat sauló carril bici Acabat amb sauló estabilitzat amb calç un gruix total de 15cm. Inclou els següents treballs: Suministre del material, transport fins a obra, estesa, humectació i compactat fins a 98% del PM, estabilització amb calç i refinat superficial. Inclou gestió de residus a l'abocador homologat a qualsevol distància, mitjans i materials auxiliars per a la seva col·locació.	5,00
		CINC EUROS	
20.40.20	u	Gual de vianants - carril bici Formació de gual per a vianants en el pas del carril bici, format per peces especials prefabricades de formigó, de transició i cantonades. Tot segons projecte.	400,00
		QUATRE-CENTS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20.40.30	m	Vorada pref. formigó 100x15x30 Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x15x30 amb base de formigó HM-20 de 0,1 m3/ml, inclou i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs, completament acabat.	17,00

DISSET EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
30		XARXES CLAVEGUERAM	
30.10		Pluvials	
30.10.10	m3	Excavació rases i pous fins 2,50 m Excavació de rases i pous fins 3,50 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca tova), entibacions si són necessàries, neteja del fons, càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. Criteri d'amidament: es considera volum teòric de rasa segons topogràfic i cotes de projecte, sense cap tipus de esponjament.	7,00
		SET EUROS	
30.10.20	m3	Suplement excavació pedra en rases i pous fins 2,50 m Suplement per excavació en pedra amb picona mecànica en rases i pous, inclou la càrrega, el transport dins la mateixa obra. Tot inclòs.	11,00
		ONZE EUROS	
30.10.30	u	Pou registre prefabricat Ø 0,90 m Pou de registre prefabricat de 0,90 m de diàmetre interior, amb una profunditat de 3,5 m màxim, per tubs de 40 a 80 cm. Inclou: pates, marc, massiat, base de formigó HM 20 de 20 cm, obra de ceràmica perforada fins cota superior del tub, anell de transició i tapa de fundició dúctil per a transit pesat, tipus E600. Tot inclòs completament acabat.	1.000,00
		MIL EUROS	
30.10.60	m3	Replè de rases amb sorra Reblert de rases amb sorra de calibre 0/5 mm, i compactació en tongades successives de 25 cm de gruix màxim amb mitjans mecànics.	25,00
		VINT-I-CINC EUROS	
30.10.70	u	Embornal sifònic prefabricat Subministrament i col·locació d'embornal de formigó sifònic prefabricat, de mesures 50*30*60 cm. Inclou marc, massiat amb formigó HM-20, i reixa plana o còncava. Tot inclòs completament acabat segons plànols.	170,00
		CENT SETANTA EUROS	
30.10.80	u	Embornal sorrer prefabricat Subministrament i col·locació d'embornal sorrer prefabricat de mesures interiors 100*100*150 cm, completament acabat lliscat interiorment i sense cantells recetes, segons plànols, inclou marc i reixa fundició E-600 plana, per transit pesat, base i massiat amb formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.	605,00
		SIS-CENTS CINC EUROS	
30.10.90	m	Formació de cuneta - 1,5 m d'ample Formació de cuneta drenant en "V" en zones verdes de 1,5 m d'ample amb 0,75 m3/m de grava segons detall. Inclou adequació de las superfícies en "V" segons plànols, subministrament i estesa grava, gestió de residus a l'abocador homologat. Tot inclòs, completament acabada. Criteri d'amidament: longitud de cuneta mesurada en planta.	25,00

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
30.10.95	m	Formació de cuneta - 0,70 m d'ample Formació de cuneta drenant en "V" en zones verdes de 0,70 m d'ample amb 0,4 m3/m de grava segons detall. Inclou adequació de las superfícies en "V" segons plànols, subministrament i estesa grava, gestió de residus a l'abocador homologat. Tot inclòs, completament acabada. Criteri d'amidament: longitud de cuneta mesurada en planta.	19,00
		DINOU EUROS	
30.10.96	m2	Formació de cuneta - ample variable - 0,40 m fondària mitja Formació de cuneta drenant en "V" en zones verdes d'ample variable i profunditat mitja de 40 cm (0,4 m3/m2 de grava) segons detall. Inclou adequació de las superfícies en "V" segons plànols, subministrament i estesa grava, gestió de residus a l'abocador homologat. Tot inclòs, completament acabada. Criteri d'amidament: superfície de cuneta mesurada en planta.	16,00
		SETZE EUROS	
30.10.100	u	Fita senyalització Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel·les. Es col·locarà a 50 cm per sobre el nivell de paviment, formada per tub PVC Ø200mm replès de formigó. Tot inclòs	30,00
		TRENTA EUROS	
30.10.110	m	Tub PEAD o polipropilè DN 250 mm Tub PEAD o polipropilè DN 250 mm de doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2. Inclou subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM20 fins a 20 cm sobre el tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols	18,00
		DIVUIT EUROS	
30.10.120	m	Tub PEAD o polipropilè DN 315 mm Tub PEAD o polipropilè DN 315 mm de doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2. Inclou subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM20 fins a 20 cm sobre el tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols	17,00
		DISSET EUROS	
30.10.130	m	Tub PEAD o polipropilè DN 500 mm Tub PEAD o polipropilè DN 500 mm de doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2. Inclou subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM20 fins a 20 cm sobre el tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols	35,00
		TRENTA-CINC EUROS	
30.10.140	m	Tub PEAD o polipropilè DN 800 mm Tub PEAD o polipropilè DN 800 mm de doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2. Inclou subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM20 fins a 20 cm sobre el tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols	80,00
		VUITANTA EUROS	
30.10.141	m	Tub PEAD o polipropilè DN 1000 mm Tub PEAD o polipropilè DN 1000 mm de doble paret SN 8 kN/m2, norma UNE-EN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1 kg/cm2. Inclou subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb formigó HM20 fins a 20 cm sobre el tub. Tot inclòs completament acabat, segons plànols	120,00

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		CENT VINT EUROS	
30.10.150	u	Connexió xarxa existent Connexió de xarxa pluvials des de l'últim pou a bassa de laminació. Inclou excavació de rasa, retall de làmina d'impermeabilització, col·locació de tub i replè. Tot inclòs completament acabat.	1.300,00
		MIL TRES-CENTS EUROS	
30.10.160	m	Tub drenatge - Ø500 Tub drenatge de Ø500 mm, tub tipus PEAD de doble paret. Embolicat en geotèxtil (doble capa de geotèxtil no teït 180 g/m ²) i col·locat en rasa. Inclou subministre i col·locació, p.p. solapes y peces especials. Totalment acabat.	75,00
		SETANTA-CINC EUROS	
30.10.170	u	Arqueta zona verde connectada a tub drenatge Arqueta de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	70,00
		SETANTA EUROS	
30.10.175	u	Pou d'absorció (polietilè i grava al voltant) - Ø1,0m Pou d'absorció connectat a tub de drenatge en zona verde. Format per pou drenant de polietilè de Ø1,0m x 2,5 m alçada col·locat en forat de 1,2 x 1,2 x 2,5 m. Remplent al voltant de grava. Inclou replanteig, excavació, col·locació pou prefabricat, replemament de grava i connexions a tubs drenatge. Totalment acabat segons plans.	1.454,72
		MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS	
P2255-DPIW	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	26,99
		VINT-I-SIS EUROS con NORANTA-NOU CÉNTIMOS	
30.20		Residuals	
30.10.10	m3	Excavació rases i pous fins 2,50 m Excavació de rases i pous fins 3,50 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca tova), entibacions si són necessàries, neteja del fons, càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. Criteri d'amidament: es considera volum teoric de rasa segons topogràfic i cotes de projecte, sense cap tipus de esponjament.	7,00
		SET EUROS	
30.20.20	m3	Replè de rases Reblert de rases amb sorra de calibre 0/5 mm, i compactació en tongades successives de 25 cm de gruix màxim amb mitjans mecànics.	12,00
		DOTZE EUROS	
30.20.30	u	Fita senyalització Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel·les. Es col·locarà a 50 cm per sobre el nivell de paviment, formada per tub PVC Ø200mm replès de formigó. Tot inclòs	27,00
		VINT-I-SET EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20.20.40	u	Connexió a xarxa existent Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.	1.300,00
		MIL TRES-CENTS EUROS	
30.20.50	m	Conducció de polietilè de 150 mm D'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials i de connexió. Tot inclòs completament acabat.	18,00
		DIVUIT EUROS	
30.20.60	u	Bomba sumergible d'impulsió aigües residuals Subministrament i col·locació de bomba sumergible impulsió aigües residuals, amb tipus impulsor N autonatejable, i sortida de voluta DN100. amb part proporcional de valvula de neteja una per cada dues bombes, tipus extraïble amb guies de 2" i amb motor de 5,9 kW (Marca: Flygt. Model: NP-3127-HT-180-487-1, o similar. Altres característiques: Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor. Màxima temperatura del líquid 40°C. Protecció tèrmica mitjançant 3 sondes tèrmiques. Protecció motor IP68. Aïllament classe H (180°C), Tipus d'operació S1 (24h/dia). Material de la carcassa H ^º F ^º GG25. Material impulsor H ^º F ^º GG25. Material dels anells tòrics NBR. Estanqueitat mitjançant 2 juntes mecàniques. Materials anells interior/superiors WCCr-ceràmica i exteriors inferiors WCCr / WCCr autolubricant per carter d'oli que les permet poder treballar en sec. Amb esclatxa helicoidal per la neteja	7.100,00
		SET MIL CENT EUROS	
30.20.80	u	Repàs tapa de pou de sanejament Repàs de part superior de pou de sanejament, extracció de tapa i marc, reparació o substitució d'anell de transició i recol·locació de marc i tapa. Inclou material i eines auxiliars, gestió de residus a l'abocador autoritzat a qualsevol distància.	300,00
		TRES-CENTS EUROS	
30.20.90	u	Excavació i localització de pou Excavació de rasa per localització de pou d'aigües residuals a l'intersecció del nou carrer amb el carrer Cogulera. Longitud aproximada de 20m.	450,00
		QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS	
30.20.100	u	Pou de registre prefabricat - sanejament aigües residuals Pou de registre prefabricat de 0,90 m de diàmetre interior, amb una profunditat de 3,5 m màxim, per tubs de 40 a 80 cm. Inclou: pates, marc, massísat, base de formigó HM 20 de 20 cm, obra de ceràmica perforada fins cota superior del tub, anell de transició i tapa de fundició dúctil per a transit pesat, tipus E600. Tot inclòs completament acabat.	950,00
		NOU-CENTS CINQUANTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40		XARXES INSTAL·LACIONS	
40.10		Electricitat	
40.10.10		Xarxa mitja tensió	
40.40.10.01	u	Redacció del projecte elèctric Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat per col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs.	3.700,00
		TRES MIL SET-CENTS EUROS	
40.40.10.02	u	Quadre de baixa tensió (4 línies) Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs completament acabat.	2.800,00
		DOS MIL VUIT-CENTS EUROS	
40.40.10.03	u	Sub i col torre de conversió Sub i col de torre de conversió metàl·lica de aeri a soterrat. Inclou connexió de cables i retensat de trams collindants fins a torres existents	6.500,00
		SIS MIL CINC-CENTS EUROS	
40.40.10.10	m	Protecció de cables Protecció de cables de la xarxa elèctrica, inclosa sorra, làmina de plàstic per a senyalització, completament acabat, segons plànols.	1,00
		UN EUROS	
40.40.10.20	u	Arqueta cega mitja tensió i baixa tensió Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.	140,00
		CENT QUARANTA EUROS	
40.40.10.30	m	Canalització per a pas de calçada - Traçat en vorera Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, 2 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 TUB PEAD DN 200mm i un tub PEAD DN 90mm làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. TRAÇAT EN VORERA	80,00
		VUITANTA EUROS	
40.40.10.40	m	Canalització per a pas de calçada - Creuament de carrer 540.10.150 - M Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 4 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 PEAD de DN 200mm i 1 tub PEAD DN 90mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. CREUAMENT DE CARRER.	180,00
		CENT VUITANTA EUROS	
40.40.10.50	m	Conductor mitja tensió de 3x240 mm ² Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	50,00
		CINQUANTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.10.20		Xarxa baixa tensió	
40.40.20.10	u	Arqueta de pas de cable Arqueta de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	140,00
		CENT QUARANTA EUROS	
40.40.20.20	m	Canalització per a pas de calçada - Traçat en vorera Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, 2 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 TUB PEAD DN 200mm i un tub PEAD DN 90mm làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. TRAÇAT EN VORERA	30,00
		TRENTA EUROS	
40.40.20.30	m	Canalització per a pas de calçada - Creuament de carrer Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 4 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 PEAD de DN 200mm i 1 tub PEAD DN 90mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. CREUAMENT DE CARRER.	180,00
		CENT VUITANTA EUROS	
40.40.20.45	m	Canalització en zona verda Canalització en zona verda segons detalls de projecte.	30,00
		TRENTA EUROS	
40.40.20.50	u	Reubicació de línia per a radar Treballs corresponents a resituar la línia per al radar existent en la cuneta. Inclou obra civil i tot el necessari per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.	860,00
		VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS	
40.40.20.51	m3	Excavació de rasa per connexió de radar Excavació de rases i pous fins 3,50 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca tova), entibacions si són necessàries, neteja del fons, càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. Criteri d'amidament: es considera volum teòric de rasa segons topogràfic i cotes de projecte, sense cap tipus de esponjament.	7,00
		SET EUROS	
40.40.20.52	m3	Replè de rasa de connexió de radar Reblert de rases amb sorra de calibre 0/5 mm, i compactació en tongades successives de 25 cm de gruix màxim amb mitjans mecànics.	12,00
		DOTZE EUROS	
40.40.20.60	u	Connexió de ET a línia elèctrica Connexionat estació transformadora a línia elèctrica. Inclòs p.p. de petit material auxiliar i tot el necessari per a deixar la unitat d'obra completament acabada.	860,00
		VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.40.20.130	m	Conductor de baixa tensió de alumini Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm ² , inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	36,00
		TRENTA-SIS EUROS	
40.40.20.150	u	Redacció de projecte elèctric Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs	3.000,00
		TRES MIL EUROS	
40.40.20.160		Armari escomesa Subministrament i col·locació d'armari d'escomesa, segons projecte. Tot inclòs.	500,00
		CINC-CENTS EUROS	
40.20		Enllumenat públic	
40.20.10	m	Canalització - 2 conductes de Ø63mm Canalització formada per 2 conductes de Ø63 mm, colocada en rasa, rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat. Prisma tubular format per tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior. Envoltat de conductes amb sorra de riu, mínim 10 cm de sorra sobre tubs. Inclou: -tot el material necessari per a la seva construcció -excavació i/o demolició de rases i pous en qualsevol tipus de terreny -rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d'aportació sol seleccionat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM -retirada i transport a l'abocador residus /Càrrega de terres i deixalles sobrants -anivellament de fons de rasa i entivació necessària -col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió	22,00
		VINT-I-DOS EUROS	
40.20.20	u	Sub i col pericó de 70x70xh cm de dimensions interiors Subministrament i instal·lació de pericó prefabricado de 70x70xh cm de dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou: -excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors -anivellament de fons de pou -càrrega de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador -contenedor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l'àmbit d'emplaçament de l'obra i cànon d'abocament -col·locació de pericó amb perforacions d'entrada dels conductes, gantxos de tir i suports per a cables galvanitzats. Rebliment i pico	240,00
		DOS-CENTS QUARANTA EUROS	
40.20.30	u	Columna troncocònica de 9 m d'alçada galvanitzada Subministrament Columna troncocònica de 9 m d'alçada, galvanitzada. Inclou caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols	500,00
		CINC-CENTS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.20.40	u	Luminària tancada i equipada Luminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 75W de tipus LED i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. IP 64? PARA EXTERIORS FIJACIÓ LAMPARA	600,00
		SIS-CENTS EUROS	
40.20.50	u	Sub i col de tapa i marc, de doble fulla triangular Subministrament de tapa i marc, de doble fulla triangular. Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.	265,00
		DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS	
40.20.60	u	Formació pedestal per armaris de control de enllumenat Formació pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm, construït in situ amb formigó amb plantilla ; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x130,0x4,0 i cargols soldats. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.	265,00
		DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS	
40.20.70	u	Obturador Instal·lació d'obturador estanc per a tub de Ø75 mm.	10,00
		DEU EUROS	
40.20.80	u	Piqueta per posta a terra Suministre i col·locació de piqueta de coure. inclou 3 metres de cable de 0,6/1 kV, secció 1x35 mm ² , per a unió de xarxa de terra amb la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i famella de material inoxidable. Completament acabat.	45,00
		QUARANTA-CINC EUROS	
40.20.90	u	Armari inox centre maniobra ARMARI INOX. CENT. MANIOB. CGP, CS COMPT. ELECTRON (ESCOM. ARMARI BT). Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de D.F. Previst fins a 4 sortides. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP, ICP-M, IGA, de parcel·la fins l'armari, 4 circuits de sortida, caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador electrònic. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclou obra civil necessària.	6.000,00
		SIS MIL EUROS	
40.20.100	u	Confeció i legalització del projecte de 5 a 20 kW Confeció del projecte de legalització de l'enllumenat per un armari de potència a legalitzar superior a 5 kw i inferior o igual a 20 kw: visat per un col·legi professional incloent el certificat final d'obra: presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària: lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.	1.500,00
		MIL CINC-CENTS EUROS	
40.20.110	u	Armari de distribució urbana (4 línies) Armari de distribució urbana (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, excavació de terres, fonamentació, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat.	2.500,00
		DOS MIL CINC-CENTS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.20.120	m	Cable de 0,6/1kV - cablejat enllumenat Cable de 0,6/1 kV, secció 4x16 mm2. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	5,00
		CINC EUROS	
40.20.130	m	Cable nu de coure de 35 mm2 - terra Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locació. Tot inclòs.	5,50
		CINC EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
40.30		Aigua, incendis	
40.30.10	m3	Excavació rases per xarxa d'abastament d'aigua potable i serveis Excavació amb mitjans mecànics i manuals a una profunditat de fins a 3m i refinat de parets i fons excavats, amb entibacions en els casos que es consideri adient. Inclou càrrega i transport de terres a l'abocador homologat. Es demanarà certificat del gestor de residus.	6,25
		SIS EUROS con VINT-I-CINC CÉNTIMOS	
40.30.20	m	Protecció conducció sota vial Protecció per a conducció sota vial per a tubs de PVC i polietileno capa de protecció de formigó de 10 cm al voltant del tub, inclou senyalització del creuament, segons plànols de detall, tot inclòs completament acabat.	19,00
		DINOU EUROS	
40.30.40	u	Arqueta tipus II - Vàlvules Arqueta tipus II d'obra de ceràmica perforada i formigó HM-20, inclou la base del pou, arrebossat lliscat interior, marc i tapa de fosa de 60 cm de Ø, excavació del pou, segons planols de detall. Tot inclòs completament acabat. VALVULES	290,00
		DOS-CENTS NORANTA EUROS	
40.30.50	u	Arqueta tipus II - Hidrants Arqueta tipus II d'obra de ceràmica perforada i formigó HM-20, inclou la base del pou, arrebossat lliscat interior, marc i tapa de fosa de 60 cm de Ø, excavació del pou, segons planols de detall. Tot inclòs completament acabat. HIDRANTS	290,00
		DOS-CENTS NORANTA EUROS	
40.30.60	u	Connexió a la xarxa existent Connexió a la xarxa existent, inclou enllaços de polietilè, vàlvula de presa en càrrega, vàlvula de retenció, matxó doble de llautó, joc d'aixetes complerts, drets de connexió, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificació oficial. Tot inclòs completament acabat.	2.500,00
		DOS MIL CINC-CENTS EUROS	
40.30.70	m	Conducció PEAD 125 mm Conducció PEAD diàm. 63 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p peces especials. Tot inclòs completament acabat.	22,00
		VINT-I-DOS EUROS	
40.30.80	m	Conducció PEAD 63 mm	18,00
		DIVUIT EUROS	
40.30.90	u	Hidrant soterrat Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalització vertical. Inclou subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	800,00
		VUIT-CENTS EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.30.100	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil Vàlvula de comporta de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	200,00
		DOS-CENTS EUROS	
40.30.110	u	Vàlvula de comporta de fosa dúctil 535.10.125 - Vàlvula de ventosa de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	450,00
		QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS	
40.30.120	u	Vàlvula de descàrrega de fosa dúctil Vàlvula de descàrrega de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.	450,00
		QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS	
P2211-8GYA	m	Excav.rasa instal.15x40cm,reb.l.+compact.minirasad.man. Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	6,65
		SIS EUROS con SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS	
40.40		Reg	
40.40.10	u	Arqueta de registre 60x60x80cm Sub. i col·locació d'arqueta de registre de 0,6x0,6x0,8m amb parets de maó massís i solera de formigó H-20, per ubicació de circuits de reg (electrovàlvules, vàlvules de tall, ...).	300,00
		TRES-CENTS EUROS	
40.40.20	m	Excavació de rases de 30x25cm Excavació de rases de 0,3x0,25 per soterrament de tub de goteig, canonades de reg per aspersors i canonades d'unió de polietilè i posterior reblert amb material provinent de l'excavació compactat fins al 98 % del p.m.	4,00
		QUATRE EUROS	
40.40.30	m	Tub de formigó Ø160mm Subministre i col·locació dins de rasa, de tub de formigó de diàmetre Ø160mm per pas de canonada d'aigua per la xarxa de reg.	20,00
		VINT EUROS	
40.40.40	u	Programador electrònic RAIN BIRD Subministre i col·locació de programador electrònic RAIN BIRD mod. IMAGE-4 per 4 estacions, amb alimentació primària a 220V/50Hz, possibilitat d'arranc manual, 8 engegades per dia i programa, interruptor en cas de pluja, programació de fins a 4 hores de reg per estació.	160,00
		CENT SEIXANTA EUROS	
40.40.50	u	Comptador d'aigua freda ABB IBERCONTA WOLTMANN Subm. i col. de comptador d'aigua freda ABB IBERCONTA WOLTMANN sèrie HELIX de 2" amb brides, cos de fundició de ferro rilsanitzat, sistema de mesura fabricat amb material sintètic termoestable. Incorpora preinstal·lació per emissors d'impulsos. S'inclou p.p	425,00
		QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.40.60	u	Vàlvula anti-retorn Subm. i col. de vàlvula anti-retorn CEPEX ref. 05 67 063 DN-50 amb unions per a encolar. Inclou material auxiliar de muntatge.	50,00
		CINQUANTA EUROS	
40.40.70	u	Filtre d'anelles 120 M de 3/4" Subministre i col·locació de filtre d'anelles 120 M de 3/4" per sistema de rec. Inclou material auxiliar de muntatge.	30,00
		TRENTA EUROS	
40.40.80	u	Filtre d'anelles 120 M de 1/2" Subm. i col. de filtre d'anelles 120 M de 1 1/2" per sistema de rec. S'inclou material auxiliar de muntatge.	90,00
		NORANTA EUROS	
40.40.90	u	Regulador de pressió pel sistema de goteig Subm. i col. de regulador de pressió pel sistema de goteig de diàmetre 3/4" per un caudal de 0.2-3 m ³ /h. S' inclou material auxiliar de muntatge.	8,50
		VUIT EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
40.40.100	u	Electrovàlvula RAIN BIRD Subm. i col. d'electrovàlvula RAIN BIRD sèrie PGA de 1 1/2", per un cabal màxim de 9 m ³ /h a 10 atm. Construïda amb PVC, obertura manual sense fuites, filtre sobre membrana, regulador de cabal, solenoïde 24V. i 50 Hz. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar	69,00
		SEIXANTA-NOU EUROS	
40.40.110	u	Vàlvula antisifo Subm. i col. de vàlvula antisifo de 1/2 " per sistema de goteig. S' inclou material auxiliar de muntatge.	5,50
		CINC EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS	
40.40.120	u	Vàlvula de rentat Subm. i col. de vàlvula de rentat de 1/2 " per sistema de goteig. S' inclou material auxiliar de muntatge.	6,00
		SIS EUROS	
40.40.130	m	Canonada de polietilè PN-10 de 20 mm. Subm. i col. de canonada de polietilè de baixa densitat PN-10 de 20 mm, col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.	7,00
		SET EUROS	
40.40.140	m	Canonada de polietilè PN-10 de 25 mm. Subm. i col. de canonada de polietilè de baixa densitat PN-10 de 25 mm, col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.	9,00
		NOU EUROS	
40.40.150	m	Canonada de polietilè PN-10 de 40 mm. Subm. i col. de canonada de polietilè de baixa densitat PN-10 de 40 mm, col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.	7,00
		SET EUROS	
40.40.160	u	Caixa de derivació Subministrament i col·locació de caixa de derivació per a instal·lació de reg, totalment muntada i connexionada .	8,00

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
		VUIT EUROS	
40.40.170	u	Connexió a la xarxa municipal d'aigua potable. Sub. i col. de connexió a la xarxa municipal d'aigua potable. Inclou vàlvula de tall i part proporcional d'accessoris d'unió a la canonada existent.	400,00
		QUATRE-CENTS EUROS	
40.40.180	u	Ampliació quadre enllument públic per connexió central de reg Ampliació quadre enllumenat públic per connexió central de reg. Inclou dispositius de protecció i control i cablejat dins de quadre.	150,00
		CENT CINQUANTA EUROS	
40.50		Telecomunicacions	
40.20.10	m	Canalització - 2 conductes de Ø63mm Canalització formada per 2 conductes de Ø63 mm, col·locada en rasa, rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat. Prisma tubular format per tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior. Envoltat de conductes amb sorra de riu, mínim 10 cm de sorra sobre tubs. Inclou: -tot el material necessari per a la seva construcció -excavació i/o demolició de rases i pous en qualsevol tipus de terreny -rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d'aportació sol seleccionat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM -retirada i transport a l'abocador residus /Càrrega de terres i deixalles sobrants -anivellament de fons de rasa i entivació necessària -col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió	22,00
		VINT-I-DOS EUROS	
40.20.20	u	Sub i col pericó de 70x70xh cm de dimensions interiors Subministrament i instal·lació de pericó prefabricado de 70x70xh cm de dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou: -excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors -anivellament de fons de pou -càrrega de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador -contenedor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l'àmbit d'emplaçament de l'obra i cànon d'abocament -col·locació de pericó amb perforacions d'entrada dels conductes, gantxos de tir i suports per a cables galvanitzats. Rebliment i pico	240,00
		DOS-CENTS QUARANTA EUROS	
40.20.50	u	Sub i col de tapa i marc, de doble fulla triangular Subministrament de tapa i marc, de doble fulla triangular. Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.	265,00
		DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS	
40.20.80	u	Piqueta per posta a terra Suministre i col·locació de piqueta de coure. inclou 3 metres de cable de 0,6/1 kV, secció 1x35 mm ² , per a unió de xarxa de terra amb la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i famella de material inoxidable. Completament acabat.	45,00
		QUARANTA-CINC EUROS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
40.20.60	u	Formació pedestal per armaris de control de enllumenat Formació pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm, construït in situ amb formigó amb plantilla ; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x130,0x4,0 i cargols soldats. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.	265,00
40.20.70	u	Obturador Instal·lació d'obturador estanc per a tub de Ø75 mm.	10,00

DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS

DEU EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
50		JARDINERIA	
50.10		Plantacions	
50.10.10		Arbrats	
50.10.10.10		Ulmus resista sapporo gold Subministrement i plantació d'arbre Ulmus resista sapporo gold de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	45,00
		QUARANTA-CINC EUROS	
50.10.10.20		Balandre neriu oleander Subministrement i plantació d'arbre Balandre neriu oleander d'alçada 140-160 cm. Subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	15,00
		QUINZE EUROS	
50.10.10.30		Alzina quercus ilex Subministrement i plantació d'arbre Alzina quercus ilex de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	70,00
		SETANTA EUROS	
50.10.10.40		Roura quercus ruber Subministrement i plantació d'arbre Roura quercus ruber de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	140,00
		CENT QUARANTA EUROS	
50.10.10.50		Pinus silvestre Subministrement i plantació d'arbre Pinus silvestre de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	325,00
		TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS	
50.10.10.60		Corylus avellana Subministrement i plantació d'arbre Avellaner (Corylus Avellana) 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	48,55
		QUARANTA-VUIT EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS	
50.10.10.70		Alnus Glutinosa Subministrement i plantació d'arbre Vern (Alnus Glutinosa) 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.	88,55
		VUITANTA-VUIT EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

50.10.20	Gespa		
50.10.20.10	m2	Hidrosembra de gram Plantació de hidrosembra en zona verda silvestre, amb hidrosembra de gram en tota la superfície	2,50

DOS EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

50.10.30 Arbustives

50.10.30.10	m	Sub i plantació de planta arbustiva ginesta en formació de seto Sub i plantació de planta arbustiva ginesta en formació de seto amb una cadencia de 2 plantes per ml concentrades en diferents zones, inclou condicionament de la superfície, subministrament i plantació de la planta, abonament i regat.	15,00
-------------	---	---	-------

QUINZE EUROS

50.10.30.20	u	Sub i plantació de planta arbustiva Juncus Acutus en formació de seto Sub i plantació de planta arbustiva tipus Juncus Acutus en formació de seto amb una cadencia de 2 plantes per ml concentrades en diferents zones, inclou condicionament de la superfície, subministrament i plantació de la planta, abonament i regat.	11,90
-------------	---	---	-------

ONZE EUROS con NORANTA CÉNTIMOS

50.30 Manteniment

50.30.10	u	Reg manual d'arbust i arbres, amb camió cisterna Reg manual d'arbusts i arbres, amb camió cisterna de 8 m3., i una dotació de 15L.	10,20
----------	---	---	-------

DEU EUROS con VINT CÉNTIMOS

50.30.20	m2	Manteniment durant una any Partida alçada de manteniment durant un any, incloent la neteja, desherbrats, podats, adobats i tractament fitosanitaris necessaris i reposicions dels arbres morts.	0,60
----------	----	--	------

ZERO EUROS con SEIXANTA CÉNTIMOS

50.30.30	m2	Neteja de zones boscoses previsió incendis Neteja de zona boscosa que consisteix en l'eliminació de ramificacions i elements vegetals secs que siguin propensos al desenvolupament d'incendis. Segons criteris de normativa vigent. Criteri de mesura: superfície zona bosc mesura en planta.	2,00
----------	----	--	------

DOS EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
--------	----	---------	--------

60 SENYALITZACIÓ**60.10 Senyalització horitzontal**

60.10.10	m	Pintat de línia discontinua 10 cm d'ample Pintat de línia discontinua 10 cm d'amplaria, amb pintura reflectora acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	0,50
----------	---	--	------

ZERO EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

60.10.15	m	Pintat de línia continua 10 cm d'ample Pintat de línia continua 10 cm d'amplaria, amb pintura reflectora acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	1,00
----------	---	--	------

UN EUROS

60.10.20	m	Pintat de línia de detenció de 40 cm 511.10 120 MI Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40cm de gruix a línia de detenció STOP i CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada..Inclou replanteig i premarcatge	1,50
----------	---	--	------

UN EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

60.10.30	m2	Pintat de pas de vianants Pintat sobre paviment de faixes contínues de 30 cm separades 30 per a formació de pas de vianants. Pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	7,00
----------	----	--	------

SET EUROS

60.10.40	u	Pintat sobre paviment de senyal STOP Pintat sobre paviment de senyals d'STOP, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	115,00
----------	---	---	--------

CENT QUINZE EUROS

60.10.50	u	Pintat sobre de senyal CEDIU EL PAS Pintat sobre paviment de senyals de CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	70,00
----------	---	---	-------

SETANTA EUROS

60.10.60	u	Pintat sobre de fletxa de DIRECCIÓ RECTE Pintat sobre paviment de fletxes de DIRECCIÓ RECTE, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	25,00
----------	---	--	-------

VINT-I-CINC EUROS

60.10.65		Pintat de fletxa de DIRECCIÓ RECTE + GIRO Pintat sobre paviment de fletxes de DIRECCIÓ RECTE + GIRO, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	30,00
----------	--	--	-------

TRENTA EUROS

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
60.10.80	m	Pintat de pas de bicicletes Pintat sobre paviment de quadrats de 30x30 cm separades cada 30 cm per a formació de pas de bicicletes. Pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	10,00
60.10.100	m2	Esborrat senyalització horitzontal existent	5,00
DEU EUROS			
CINC EUROS			
60.20	Senyalització vertical		
60.20.10	u	Placa triangular quadrada S-13 Pas de vianants - 75cm Placa reflectora "carril bici". d'intensitat normal, triangular, de 60 cm, per a senyals de carril bici, fixada mecànicament.	96,00
60.20.20	u	Placa reflectora circular R-301 Límit de velocitat - 60 cm Placa reflectora d'intensitat normal octogonal, de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.	120,00
NORANTA-SIS EUROS			
60.20.30	u	Placa reflectora triangular R-1 Bicicletes - 75 cm Placa reflectora d'intensitat normal rodona de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, límit velocitat, fixada mecànicament	120,00
CENT VINT EUROS			
60.20.40	u	Placa reflectora octogonal R-2 Stop - 60 cm Placa reflectora d'intensitat normal quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, pas de vianants, fixada mecànicament	120,00
CENT VINT EUROS			
60.20.50	u	Suport tub d'acer galvanitzat de 80x40x2mm - 3,0 m - en vorera Subministrament i col·locació de suport tub d'acer galvanitzat de 80x40x2mm. De 3 mts d'alçada, inclou execució de forat en paviment i aparedat amb morter. Completament acabat, tot inclòs	90,00
CENT VINT EUROS			
60.20.60		Suplement dau formigó ver suport tub senyal en carril bici	30,00
NORANTA EUROS			
PBBM-4IMH	m	Suport rect., tub acer galv. 80x40x2mm, formigonat Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat	13,96
TRENTA EUROS			
TRETZE EUROS con NORANTA-SIS CÉNTIMOS			

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
70	MOBILIARI URBÀ		
70.10	Mobiliari exterior		
70.10.10	u	Paperera trabucable de Ø 45 cm Subministrament i col·locació de paperera trabucable de D 45 cm. D'acer inoxidable de 1 mm de gruix amb planxa perforada, vora arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm ancorada mecànicament amb tacs metàl·lics a paviment de formigó o amb dos daus de formigó de 40x40x40cm.	200,00
DOS-CENTS EUROS			
70.10.20	u	Banc doble d'1,80 m de llarg de fusta tropical Subministrament i col·locació de banc doble de 1,80 m de llarg. Fabricat amb peus de fosa dúctil tractat (granallat, bany electrolític, capa d'imprimació epoxi i acabat amb pintura polièster en pols gris martelé). 6 Taulons de fusta tropical tractats amb el recobriments protector (fungicida, insecticida i hidròfug), fixats amb cargoleria d'acer inoxidable. Ancoratge del banc mitjançant pern d'expansió M10 a 4 daus de formigó de 40x40x40cm. Completament acabat, tot inclòs.	185,00
CENT VUITANTA-CINC EUROS			
70.10.30	u	Banc simple de 0,70 m de llarg de fusta tropical Subministrament i col·locació de banc simple de 0,70 m de llarg. Fabricat amb peus de fosa dúctil tractat (granallat, bany electrolític, capa d'imprimació epoxi i acabat amb pintura polièster en pols gris martelé). 6 Taulons de fusta tropical tractats amb el recobriments protector (fungicida, insecticida i hidròfug), fixats amb cargoleria d'acer inoxidable. Ancoratge del banc mitjançant pern d'expansió M10 a 4 daus de formigó de 40x40x40cm. Completament acabat, tot inclòs.	120,00
CENT VINT EUROS			

CUADRO DE PRECIOS 1

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
80		BASSA DE LAMINACIÓ	
80.10		El detall del pressupost en el document complementari del PROJECTE DE LA BASSA DE LAMINACIÓ	84.122,17

VUITANTA-QUATRE MIL CENT VINT-I-DOS EUROS con
DISSET CÉNTIMOS**CUADRO DE PRECIOS 1**

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
90		PROJECTE D'ESP AIS LLIURES	
90.10	ut	El detall en el document en el document complementari PROJECTE DELS ESP AIS LLIURES	74.314,03

SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS
con TRES CÉNTIMOS

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
00.30.10.10	trasllat unitario		150,00
80.10.10	pa projecte bassa		84.122,17
90.10.10.	pa porjecte espais lliures		74.314,03
A01-FEPD	Ajudant electricista	h	24,10
A01-FEPE	Ajudant electricista Ajudant lampista	h	24,10
A01-FEPH	Ajudant muntador	h	24,14
A01-FEPJ	Ajudant muntador Ajudant jardiner	h	27,42
A0D-0007	Ajudant jardiner Manobre	h	22,70
A0D-0009	Manobre Manobre p/SiS	h	22,70
A0E-000A	Manobre per a seguretat i salut Manobre especialista	h	23,47
A0F-000B	Manobre especialista Oficial 1a	h	27,19
A0F-000D	Oficial 1a Oficial 1a col·locador	h	27,19
A0F-000E	Oficial 1a col·locador Oficial 1a electricista	h	28,10
A0F-000M	Oficial 1a electricista Oficial 1a jardiner	h	30,90
A0F-000N	Oficial 1a jardiner Oficial 1a lampista	h	28,10
A0F-000R	Oficial 1a lampista Oficial 1a muntador	h	28,10
A0F-000S	Oficial 1a muntador Oficial 1a d'obra pública	h	27,19
A0F-000T	Oficial 1a d'obra pública Oficial 1a paleta	h	27,19
A0F-0015	Oficial 1a paleta Oficial 1a p/SiS	h	27,19
ADDTR.1	Oficial 1a per a seguretat i salut Armari distr. col·locat i instal·lat	u	2.500,00
AESC.2	Armari escamesa, col. pp acc.	u	500,00
AIX.ELE	Armari inox tot inclòs, col·locat.	u	6.000,00
AMDT.P	Pedestal armari, enllumenat, col·locat	u	265,00
AQCG-PO	Arqueta cega mt bt	u	136,48
AQEP-CRG	Ampliació quadre elec pub, connexio central reg, connectat	u	150,00
AQPR.67	Arqueta segons def, totalment col·locada	u	290,00
AQZX-8	Arqueta, conn	u	70,00
ARB-GSET	Arbustiva ginesta	u	11,28
ARB-JACT	Juncus acutus	u	8,35
B011-05ME	Aigua Aigua	m3	1,56
B014-05MI	Detergent especial net.param.,pH àcid	kg	4,57
B03C-05NM	Detergent especial per a neteja de paraments amb pH àcid Sauló s/garbellar	m3	4,85
B03D-21MC	Sauló sense garbellar Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm	t	8,95
B03D6000	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	m3	3,81
B03D700	Aportació sòl tolerable	m3	7,62
B03F-05NW	Aportació sòl seleccionat Tot-u art.	m3	6,60
B03J-0K7V	Tot-u artificial Grava pedra calc.grandària màxima 20mm p/forms.	t	16,52
B03J-0K88	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Grava pedra granit.grandària màxima 20mm p/forms.	t	19,30
B03L-05MQ	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Sorra pedra calc. p/forms.	t	16,71
B03L-05MS	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons Sorra pedra granit. p/forms.	t	18,38
B055-067M	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	t	110,61
	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
B069-2A9P	Form.no estructural HNE-15/P/40	m3	46,50
B06E-12C5	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40	m3	67,05
B06E-12CD	Formigó HM-20/P / 20 / I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	65,35
B06E-12FL	Formigó HM-20/P / 40 / I, >= 200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	m3	143,00
B06E-12GU	Formigó HM-30/P / 10 / I + E, >= 275kg/m3 ciment Formigó HM-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	m3	98,60
B07L-1PY6	Formigó HM-20 Formigó HM-30/B / 20 / I + E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E	t	38,65
B07L-1PYA	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	t	25,00
B0AK-07AS	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 Clau acer	kg	1,36
B0AM-078F	Clau acer Filferro recuit,D=1,3mm	kg	1,34
B0D21-07OY	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Tauló fusta pi p/10 usos	m	0,40
B0DZ1-0ZLZ	Tauló de fusta de pi per a 10 usos Desencofrant	l	2,49
B6AX-0KOW	Desencofrant Tanca mòbil h=2m acer galv.malla electsold. 200x100mmxD4.5/3,5mm+bast.3.5x2m tub+peus form.20 usos p/SiS	m	9,65
B6AZ-0KLL	Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	u	0,15
B962-0GR4	Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	m	3,00
B9H5-HIHEEF	Vorada tipus Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa)	t	7,16
BBA0-0SD5	segons UNE-EN 1340 Aglomerat asfàltic S-20 granític Mescla bituminosa discontinua en calent tipus SMA 11 surf B 35/50 amb betum asfàltic de penetració, granulat artificial, per a capa de trànsit	kg	1,79
BBA1-2XWO	Microesferes vidre p/retorref.sec+humit.+pluja Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retroreflectants en sec, amb humitat i amb pluja	kg	2,51
BBA1-2XWQ	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials Pintura acrílica de color groc, per a marques vials Pintura acrílica color blanc, p/marques vials Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	kg	2,58

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BBM7-0RYR	Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. retrorrefl. cl. RA3	u	103,84
BBMB-0RZH	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3	u	107,06
BBME-0RW5	Placa octogonal p/senyal.tràn., acer galv.+pint., 60cm làm. retrorrefl. cl. RA3	u	86,27
BBME-0RW6	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3	u	110,27
BBMF-0SIX	Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA3	m	8,05
BD31-20GM	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3	u	236,48
BD74-0LHF	Placa triangular p/senyal.tràn. acer galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA3	m	5,16
BDK0-1JMH	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA3	u	247,19
BFYH-0A3A	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.	u	0,02
BG15-0FOL	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	u	46,30
BG33-G2YZ	Peri.pref.form.san.80x80x85cm,g=7cm,finestres premarc.d=64cm,4cares,+tapa	m	3,35
BG35-06EB	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	m	3,84
BG49-192I	Tub de form.D=20cm	u	307,24
BG41-0A14	Tub de formigó de diàmetre 20 cm	u	90,30
BG4L-09XQ	Bastiment quadrat+tapa quadr.lllisa ac.inox,300x300mm,p/pericó serv.	u	317,61
BG52-0H1Y	Bastiment quadrat i tapa quadrada llisa d'acer inoxidable, de 300x300 mm, per a pericó de serveis	u	327,18
BG52-0H29	Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió	u	421,04
BG57-07SH	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	u	21,28
	Caixa 2aill.polièst.reforc.,180x270x170mm		
	Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm		
	Cable 0,6/1 kV RZ, 4x16mm2		
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums		
	Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x35mm2, Eca		
	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575		
	Interruptor auto.magnet.,l=63A,PIA corbaC,(4P),tal=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN		
	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN		
	Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1		
	Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1		
	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,l=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN		
	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN		
	Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,p/trafo,5A		
	Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A		
	Comptador Ibecrona Woltmann		
	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 127 o 230 V, de 20 A		
	Transformador 100/5A,5VA,cl.1		
	Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044		

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BG6G-1NY8	Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt	u	18,38
BGD5-06SS	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	u	26,95
BGK0-H6NH	Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=18,3mm,300µm	m	43,82
BGT67-OP9	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, de 300 µm	u	5,41
BGTY-7	Cable (MT),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,1x95mm2	u	120,00
BGW2-093J	Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x95 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)	u	6,25
BGW8-0ASJ	P.p.accessoris caixa doble aïllament	u	1,56
BGW8-0ASN	Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	u	1,58
BGWD-0AS2	P.p.accessoris p/ènd.	u	0,45
BGWD-0AS3	Part proporcional d'accessoris per a endolls	u	0,41
BGYD-0B2W	P.p.accessoris p/transf.int.	u	3,96
BHM0-0FGE	Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	u	338,13
BHNG-2NYV	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	u	231,45
BHNJ-Ñ	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	u	50,00
BHW8-06J0	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.	u	40,05
BJKKH-1	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	u	40,00
BJM3-0QU6	Bàcul +braçplanxa ac.galv.,h=10m,2,5m sortint,plat./porta,UNE-EN 40-5	u	691,64
BJSN-26K2	Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10 m i 2,5 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	u	139,84
BJSS-28MS	Llum LED exteriors distrib.simètrica,difusor vidre,cos alumini fos,mòdul 49 LED,equip elèctr.no regulable,pot=60W,flux lluminós=	m	4,90
BJUST-H6RE	Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 49 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 60 W de potència total,flux lluminós de 5040 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport	u	3,13
BJUST-LKT	Fabricació provetes formigó	u	2,63
BM23-0S2P	P.p.accessoris p/bàculs	u	639,16
BMY0-0TC0	Part proporcional d'accessoris per a bàculs	u	1,77
	Assaig densitats en asfalt		
	Comptador aigua,volumètric,llautó,2"1/2		
	Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions embridades de diàmetre nominal 2"1/2, per a connectar a la bateria o al ramal		
	Prog.reg 24V, centralitzable, 4 estacions		
	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 3 estacions		
	Tub degoteig d=20mm,degoters c/50cm		
	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm		
	Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degoteig,mat.plàstic,d:1/2"		
	Vàlvula antidrenant o de rentat automàtica per a instal·lació de reg per degoteig, de material plàstic, d'1/2" de diàmetre		
	Vàlvula antisifo		
	Hidrants soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4"		
	Hidrants soterrats amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connexió a la canonada		
	P.p.elements especials p/hidrants		
	Part proporcional d'elements especials per a hidrants		

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
BN12-0XG3	Vàlvula comporta+brides,cos curt, DN=125mm, PN=16bar, EN-GJS-500-7, volant de fosa Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	u	114,10
BN13-DXGH	Vàlvula comporta	u	364,10
BN14-DGXJ	Vàlvula de descàrrega	u	364,10
BN85-0X43	Vàlvula retenció clap.+rosca, DN=1"1/2, PN=10bar, llautó/llautó, seient elàstic Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1"1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	u	30,12
BNO-ÑLK6	Balandre oleander	u	11,45
BQ11-0SP2	Banc doble, 180, fusta tropical Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 9 llistons de 2,5x5,2 cm, amb respalller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà	u	126,70
BQ12-02SP	Banc simple 70, fusta tropical	u	61,70
BQ23-0TCW	Paperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm, suport tub Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm	u	165,23
BQU8-2RBJ	Alq. cabina inodoro quím., 1,05x1,05m, 1 inodoro quím.+1 lavabo,+mantenimiento Alquiler de módulo prefabricado de cabina con inodoro químico de 1,05x1,05 m e 2,35 m de altura, con tancaments de polietileno e techo traslúcido, equipado con 1 inodoro con depósito químico de 250l. y un lavabo con depósito de 45l., con mantenimiento incluido	mes	95,00
BQUB-171F	Transporte módulo prefabricado oficina 6x2,3m pared plafón acero lacado +aislamiento poliuretano Transporte para entrega y retirada de módulo prefabricado para equipamiento de oficina en obra de 6x2,3 m con pared de plafón de acero lacado con aislamiento de poliuretano, pavimento de lamas de acero galvanizado, instalación eléctrica con un punto de luz, interruptor, enchufes, y cuadro de protección	u	84,05
BR30-0XRF	Adob min.sòlid fons alliberament lent	kg	5,22
BR31-132Q	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	kg	6,52
BR34-0XRE	Bioactivad.microbià Bioactivador microbià	kg	1,04
BR37-0WNZ	Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	kg	8,21
BR410-21TU	Estabilitzant sint.base acrílica Estabilitzant sintètic de base acrílica	u	41,45
BR4U0-21GV	Ulmus resista sapporo gold Acacia dealbata de perímetre de 10 a 12 cm, en contenidor de 25 l Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/lor Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	kg	14,58
BV1G-0127	Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501	u	60,00
BVAI-02LM	Assaig càrrega sòl Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134	u	180,00
BVNH-1	Assaig de densitat material	u	30,00
C111-0056	Compressor+dos martells pneumàtics Compressor amb dos martells pneumàtics	h	15,86
C115-00EE	Retroexcavadora amb martell trencador	h	65,34
C131-005G	Retroexcavadora amb martell trencador Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	h	69,12
C136-00F4	Motoanivelladora petita	h	62,45
C138-00KQ	Motoanivelladora petita Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	h	92,50

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
C139-00L9	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t,+martell trenc.	h	100,00
C139-00LK	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador	h	98,80
C13A-00FQ	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t Safata vibrant, plac.60cm	h	5,49
C13B-00JO	Safata vibrant amb placa de 60 cm Minirasadora manual, p/rases ampl.fins a 15cm, fond.fins a 60cm	h	15,03
C13C-00LP	Minirasadora manual, per a rases de fins a 15 cm d'amplària i fins a 60 cm de fondària	h	52,25
C13C-00LQ	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+martell trenc.	h	72,50
C150-002X	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador Camió cistella h=10m	h	40,78
C151-002Z	Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim Camió cisterna 8m3	h	44,58
C152-0039	Camió cisterna de 8 m3 Camió grua 5t	h	49,01
C152-003B	Camió grua de 5 t Camió grua	h	46,56
C154-003K	Camió grua Camió transp.20 t	h	32,25
C15E-0062	Camió per a transport de 20 t Dúmper 1,5t, hidràulic	h	30,00
C175-00G4	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic Estenedora p/paviment mescla bitum.	h	54,96
C176-00FW	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa Formigonera 250l	h	2,88
C178-00GF	Formigonera de 250 l Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	h	8,46
C1B0-006C	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment Màquina p/pintar banda vial, autopropulsada	h	35,53
C1B0-006G	Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada Màquina p/pintar banda vial, accionament manual p/SIS	h	27,17
C20L-00DO	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut Remolinador mecànic	h	5,12
CAN.1	Remolinador mecànic	u	1.300,00
CAN.3	Canalització pas vorera, tot 2 x DN 160 mm, 4 x DN 200mm 1 x DN 90mm, làmina, col	m	80,00
CCDDFG.6	Canalització pas CALÇADA, tot 2 x DN 160 mm, 4 x DN 200mm 1 x DN 90mm, làmina, col	u	180,00
CCTA2	Caixa derivació, muntada	u	8,00
CLET.3	Cable alum, 3x240 +150, col	m	36,00
CPC-V	Connexionat ET a línia, totalment inst.	u	860,00
CPCP.5	Canalització segons def, col.	m	30,00
CPCV.1	Canalització 2xØ63mm col en rasa, totalment acabat.	m	22,00
CPRG-TGF	Canalització calçada, segons def, col	m	180,00
CR70-00BV	Conducció PEAD Ø125mm, col-locat Hidrosembradora muntada s/camió, 2500l, bomba 15 a 20kW	m	22,00
CSE-Ñ	Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	h	35,86
CXEXT.3	Connexió exist, xarxa	u	2.500,00
CXMAP-PA	Connexió xarxa existent, tot inclòs	u	400,00
DPF-40	Connexió aigua potable, xarxa municip	u	200,00
DSF-Ñ	Desmuntatges pals. Inclou fonamentacio.	u	450,00
DTE-Ñ	Desmuntatge suport fgó.	u	1.100,00
DTLL-Ñ	Desmuntatge torre elèctrica fonament.	m	15,00
ELPO.4	Desmuntatge tanca lleugera	u	450,00
ENTME-89	Localització pou, inclòs excv, mitjans mecànics	u	40.000,00
FAN-120B	Enderroc total, mitjans mecànics, tot inclòs	u	30,00
FAN-120C	Filtre d'anelles 3/4", col-locat	u	90,00
FSC-Ñ	Filtre d'anelles 1/2", col-locat	u	30,00
FSTG.K	Fita senyal, col	u	27,00
GVCB-8	Fita seny, col	u	400,00
IMPF-9	Gual vianants per carril bici	u	170,00
LGLP.4	Embornal sifònic col-locat.	u	1.500,00
LPEXT.3	Legalitzacio proj, elec	u	600,00
MAAKL-8	Lluminària per a exteriors, col. bàcul, asimètrica, 4000k, col-locada	t	4,16
MT-LK7	Aglomerat asfàltic D-12 granític	u	0,60
NZB-PINC	Manteniment jardineria	u	2,00
OTTB.3	Neteja zones boscoses, mecànics	u	10,00
PABPE.6	Obturador Ø75, col-locat Pou absorció, col, grava	u	1.454,72

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	UD.	PRECIO/UD.
PC87.3	Protecció cables, col	m	1,00
PER-ARQTY8	Arqueta pas	u	136,48
PNT-LDR	Pintura senyalització, color blanc	u	16,92
PNT-LDRG	Pintura senyalització + auxiliar, color blanc	ut	21,92
PNT-LN6	Pintura senyal, color blanc.	u	106,92
PRPF-9	Pou de registre prefabricat.	u	1.000,00
PRPF.7	Pou de registre, pref, resid, col·locat	u	950,00
PSIL-P100	Alnus Glutinosa	u	85,00
PSIL-P98	Pinus silvestre	u	321,45
PSIL-P99	Avellaner	u	45,00
PTCC.V.67	Protecció vial, col·locat	m	19,00
QBT.98	Quadre elèctric BT, col, obra	u	2.800,00
QILZ-ÑLN6	Quercus Ilex	u	66,45
RA-Ñ	Retirada abre	u	200,00
RELPF-Ñ	Retirada element linial.	m	9,00
RGPP-HPA	Regulador de pressió, goteig, col·locat	u	8,50
RLPR.1	Reubicació línia p.radar exist,		860,00
RPEL.5	Redacció proj elec, tot	u	3.700,00
RPRE.2	Redacció projecte elèctric, complert	u	3.000,00
RUQURB-ÑJU7	Roure Quercus Ruber	u	136,45
SDFG-CLP	Suplement dau, formigó, col·locat.	u	30,00
STPH-7	Seguiment topogràfic	u	500,00
TBG-F	Tub PEAD Ø800	m	80,00
TBGFD-Ñ	Tub PEAD Ø1000	m	120,00
TBGHY.P	Tub PEAD, Ø 150,col	m	18,00
TBP-J	Tub PEAD Ø500	u	35,00
TCC.1	Torre de conversió, total, col	u	6.500,00
TDDF-3	Tub perforat dren, Ø500	m	75,00
TDGT-ÑLY6	Tub degoteig, D=40	m	5,15
TGHR5-ÑP0	Tub degoteig, DN=25mm	m	7,15
TPD-Ñ	Tub pead Ø250	m	18,00
TPSJ-9	Tapa pou sanej, repàs	u	300,00
VRB.KLT6	Electrovàlvula RAIN BIRD, col	u	66,13
VTP-ÑL	Vorada	m	2,36

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00	PREVIS I REPLANTEIG GENERAL				
00.10	Seguiment topogràfic				
00.10.10	Seguiment topogràfic	ut			
	Jornada de personal tècnic qualificat per a realitzar seguiment de replanteig. Consisteix en revisió i comprovació mitjançant eines topogràfiques de la situació de les línies del replanteig i comprovar els nivells que s'ajustin amb els definits de projecte. Criteri d'amidament: unitat / jornada treball				
STPH-7	Seguiment topogràfic	1,000 u	500,00	500,00	
	TOTAL PARTIDA.....				500,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTOS EUROS				
00.20	Serveis provisionals				
00.20.10	Provisional de llum				
	Subministre i col·locació de quadre elèctric provisional d'obra per una potència màxima de 5 kW, compost per armari de distribució amb dispositiu d'emergència, preses i els interruptors automàtics magnetotèrmics i diferencials necessaris. Inclou posterior retirada.				
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,500 h	24,10	12,05	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,500 h	28,10	14,05	
BG15-0FOL	Caixa 2aill.polièst.reforc.,180x270x170mm	3,000 u	46,30	138,90	
BGW2-093J	P.p.accessoris caixa doble aïllament	3,000 u	6,25	18,75	
BG52-0H1Y	Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,p/trafo,5A	1,000 u	327,18	327,18	
BG49-192I	Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN	1,000 u	307,24	307,24	
BGWD-0AS2	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 u	0,45	0,45	
BG4L-09XQ	Interruptor dif.cl.AC.gam.terc.,I=63A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN	1,000 u	317,61	317,61	
BGW0-0AS3	P.p.accessoris p/interr.difer.	3,000 u	0,41	1,23	
BGW8-0ASJ	P.p.accessoris p/end.	3,000 u	1,56	4,68	
BG6G-1NY8	Preses corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt	3,000 u	18,38	55,14	
BG4I-0A14	Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1	3,000 u	90,30	270,90	
BGW8-0ASN	P.p.accessoris p/transf.int.	3,000 u	1,58	4,74	
BG57-07SH	Transformador 100/5A,5VA,cl.1	1,000 u	21,28	21,28	
BGT67-0P9	P.p.mat aux.	1,000 u	5,41	5,41	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,261 %	1,50	0,39	
	TOTAL PARTIDA.....				1.500,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO-CENTOS EUROS				
00.20.20	Provisional d'aigua				
	Connexió provisional de subministre d'aigua de fontaneria amb tuberia, fins a una distància màxima de 8 m. Inclou posterior retirada.				
A01-FEPE	Ajudant lampista	0,050 h	24,10	1,21	
A0F-000N	Oficial 1a lampista	0,250 h	28,10	7,03	
BJM3-0QU6	Comptador aigua,volumètric,llaütó,2"1/2	1,000 u	691,64	691,64	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,082 %	1,50	0,12	
	TOTAL PARTIDA.....				700,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET-CENTOS EUROS				
00.20.30	Iluminació provisional				
	Subministre i col·locació de pal d'iluminació provisional per exteriors. Llumina fixada a suport vertical de fusta fins a 8 m d'alçada, empotrat a fonamentació de formigó de 50x50x50. Llumina pera a 50 lux amb cos de llumina d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F. Inclou llumina, làmpades, pal, fonamentació i connexió a provisional de llum, fins a 15 m de cablejat per unitat.				
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,350 h	24,10	8,44	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,350 h	28,10	9,84	
BHNG-2NYV	Llum LED exteriors distrib.simètrica,difusor vidre,cos alumini fos,mòdul 49 LED,equip elèctr.no regulable,pot=60W,flux lluminós=	1,000 u	231,45	231,45	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,183 %	1,50	0,27	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
	TOTAL PARTIDA.....				250,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTOS CINCUENTA EUROS				
00.30	Casetes d'obra				
00.30.10	Trasllat casetes d'obres	u			
	Implantació de casetes d'obra i posterior retirada. Una caseta d'oficina i tres casetes de bany químics. Inclou neteja, nivellació i preparació de la superfície d'assentament, connexió a provisionals d'obra i qualsevol tipus d'acció per deixar les casetes funcionals a peu d'obra sobre el terreny natural.				
00.30.10.10	trasllat unitario	8,000	150,00	1.200,00	
	TOTAL PARTIDA.....				1.200,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTOS EUROS				
00.30.20	Lloguer WC químic	u			
	Mes de lloguer de caseta prefabricada per bany químic en obra, de dimensions 1,70x0,90x2,30 m (1,60 m²), compacta, instal·lacions de fontaneria, sanejament i electricitat, il·luminació interior i exterior, ventilació, porta d'entrada, inodor i lavabo. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.				
BQU8-2RBJ	Alq. cabina inodoro quim.,1,05x1,05m,1 inodoro quim.+1 lavabo,+mantenimiento	1,000 mes	95,00	95,00	
	TOTAL PARTIDA.....				95,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-CINCO EUROS				
00.30.30	Lloguer caseta oficina	u			
	Mes de lloguer de caseta prefabricada per a emmagatzematge en obra dels materials, la petita maquinària i les eines, de dimensions 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), prefabricada de xapa amb acabament prelacada, instal·lació d'electricitat, enllumenat interior i exterior, finestres d'alumini amb lluna i reixes, porta d'entrada de xapa i sòl d'aglomerat hidròfug. El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.				
A0D-0007	Manobre	0,300 h	22,70	6,81	
BQUB-171F	Transporte módulo prefabricado oficina 6x2,3m pared plafón acero lacado +aislamiento poliuretano	1,000 u	84,05	84,05	
C152-003B	Camió grua	0,300 h	46,56	13,97	
A%AUX0010250	Gastos auxiliares sobre la mano de obra	0,068 %	2,50	0,17	
	TOTAL PARTIDA.....				105,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINCO EUROS				
00.40	Tancament d'obra				
00.40.10	Tanca traslladable				
	Subministrament i col·locació de tanca provisional en delimitació de zona d'obres format per panells de mallat electrosoldat de mesures 3,50*1,90 m, amb suports verticals de tub galvanitzat de Ø45 mm, fixats a bases de formigó de mesures 24*60 cm. Inclou elements reflectants per millorar la visibilitat i manteniment de condicions de seguretat durant el període de durada de les obres. Inclou transport, muntatge i posterior desmuntatge.				
A0D-0009	Manobre p/SiS	0,100 h	22,70	2,27	
B6AZ-0KLL	Dau form.p/tanca mòbil,20usos,p/SiS	0,300 u	0,15	0,05	
B6AX-0KOW	Tanca mòbil h=2m acer galv.malla electsold. 200x100mmxD4.5/3,5mm+bast.3.5x2m tub+peus form.20 usos p/SiS	1,000 m	9,65	9,65	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,023 %	1,50	0,03	
	TOTAL PARTIDA.....				12,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.50	Control de qualitat				
00.50.10	Assaig Proctor modificat Assaig Proctor Modificat, segons UNE 103501.				
BV1G-0127	Ass.picon.mèt.Proc.modif. most.sòl	1,000 u	60,00	60,00	
	TOTAL PARTIDA				60,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA EUROS				
00.50.20	Assaig de densitat en material granular Assaig per determinar la densitat i humitat "in situ" de el terreny, segons ASTM D6938.				
BVNH-1	Assaig de densitat material	1,000 u	30,00	30,00	
	TOTAL PARTIDA				30,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS				
00.50.30	Assaig de placa de carga Assaig de placa de càrrega, segons UNE 103808.				
BVAI-02LM	Assaig càrrega sòl	1,000 u	180,00	180,00	
	TOTAL PARTIDA				180,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA EUROS				
00.50.40	Série de 4 probetes de formigó Assaig sobre una sèrie de 4 provetes prismàtiques de morter de ciment, amb determinació de: resistència a flexió i compressió i prova de con d'Abrams. Inclou desplaçament a obra per la presa de mostres, presa en obra de mostres de formigó, assaig mecànic per determinar les resistències a flexió i compressió a 3, 7 i 28 dies d'edat sobre tres provetes de 4x4x16 cm (fabricades i curades in situ amb condicions d'obra, segons UNE-EN 1015-11) i informe de resultats dels assaigs realitzats sobre una mostra de formigó.				
BHNJ-Ñ	Fabricació provetes formigó	1,000 u	50,00	50,00	
	TOTAL PARTIDA				50,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA EUROS				
00.50.50	Assaig Marshall Determinació de l'estabilitat, la deformació i el quocient Marshall de provetes cilíndriques de mescles bituminoses tipus AC (UNE-EN 13.108-1) o HRA (UNE-EN 13.108-4) compactades amb l'equip d'impacte (UNE-EN 12697-30).				
BGTY-7	Assaig Marshall	1,000 u	120,00	120,00	
	TOTAL PARTIDA				120,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS				
00.50.60	Densitats en asfalt Determinació de la densitat aparent d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6				
BJKKH-1	Assaig densitats en asfalt	1,000 u	40,00	40,00	
	TOTAL PARTIDA				40,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA EUROS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05	ENDERROCS				
05.10	Desmuntatge línia mitja tensió m Desmuntatge de línia aèrea de mitja tensió existent i materials auxiliars. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.				
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,250 h	24,10	6,03	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,224 h	28,10	6,29	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,123 %	1,50	0,18	
	TOTAL PARTIDA				12,50
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS				
05.20	Desmuntatge línia baixa tensió m Desmuntatge de línia aèrea de baixa tensió existent i materials auxiliars. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.				
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,151 h	24,10	3,64	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,116 h	28,10	3,26	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,069 %	1,50	0,10	
	TOTAL PARTIDA				7,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS				
05.30	Desmuntatge línia telecomunicacions m Desmuntatge de línia aèrea de telecomunicacions. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.				
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,151 h	24,10	3,64	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,116 h	28,10	3,26	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,069 %	1,50	0,10	
	TOTAL PARTIDA				7,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS				
05.40	Desmuntatge pals de fusta amb fonamentació u Desmuntatge i retirada de pal de línia aèrea existent i fonamentació. Pal de fusta fins 8 m d'alçada i base de formigó de fonamentació. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.				
DPF-40	Desmuntatges pals. Inclou fonamentacio.	1,000 u	200,00	200,00	
	TOTAL PARTIDA				200,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS EUROS				
05.50	Desmuntatge torre elèctrica amb fonamentació u Desmuntatge i retirada de torre metàl·lica de línia aèrea de mitja tensió elèctrica existent, fins a 15 m d'alçada i base de formigó de fonamentació de 1m3 aprox. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus a l'abocador homologat.				
DTE-Ñ	Desmuntatge torre elèctrica fonament.	1,000 u	1.100,00	1.100,00	
	TOTAL PARTIDA				1.100,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CENT EUROS				
05.60	Desmuntatge suports de formigó u Desmuntatge suports de formigó de torre elèctrica existent fins a 8 m d'alçada i base de formigó de fonamentació. Inclou retirada de l'obra i gestió dels residus i transport a l'abocador homologat.				
DSF-Ñ	Desmuntatge suport fgó.	1,000 u	450,00	450,00	
	TOTAL PARTIDA				450,00
	Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.70	Desmuntatge de tanques lleugeres Desmuntatge de tanques metàl·liques, baranes i tanca de filat. Inclou demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals i transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància dels materials i taxes abocament.	m			
DTLL-Ñ	Desmuntatge tanca lleugera	1,000 m	15,00	15,00	
TOTAL PARTIDA					15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS					
05.80	Retirada d'element linials per aprofitament Retirada d'elements linials tipus bordillo amb o sense rigola per el seu futur aprofitament, inclou retirada de dau de formigó amb mitjans mecànics o manuals, transport dins la mateixa obra i gestió de residus a abocador.	m			
RELPF-Ñ	Retirada element linial.	1,000 m	9,00	9,00	
TOTAL PARTIDA					9,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS					
05.90	Enderroc paviment de 20 cm de gruix Enderroc de paviments asfàltic o de formigó fins a 20 cm de gruix amb mitjans mecànics o manuals. Inclou càrrega, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i gestió de residus a abocador.	m2			
A0D-0007	Manobre	0,100 h	22,70	2,27	
A0E-000A	Manobre especialista	0,140 h	23,47	3,29	
C111-0056	Compressor+dos martells pneumàtics	0,149 h	15,86	2,36	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,056 %	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA					8,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS					
05.95	Tall paviment amb disc Tall amb disc, de paviment existent, fins 25 cm de gruix.	m			
A0E-000A	Manobre especialista	0,100 h	23,47	2,35	
C178-00GF	Màquina tallajunts disc diamant p/paviment	0,072 h	8,46	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,024 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					3,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS					
05.100	Enderroc total de masia existent Enderroc total d'edificació, segons plans adjunts, amb mitjans mecànics i manuals. Inclou treballs de demolició manual d'elements especials. Inclou demolició de paviment, fonamentació i instal·lacions soterrades existents. Càrrega mecànica sobre camió, transport a abocador autoritzat i cànon d'abocament inclòs. Anul·lació i neutralització de les xarxes i escomeses d'instal·lacions previament a l'inici dels treballs. Criteri d'amidament: ut definida en projecte	u			
ENTME-89	Enderroc total, mitjans mecànics, tot inclòs	1,000 u	40.000,00	40.000,00	
TOTAL PARTIDA					40.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA MIL EUROS					
05.110	Retirada d'arbre Talat d'arbre de fins a 5 m d'alçada, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc amb mototerra. Inclou extracció de la soca amb arrels, càrrega manual a camió i transport a abocador autoritzat de tots els residus.	u			
RA-Ñ	Retirada abre	1,000 u	200,00	200,00	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS EUROS					
10	MOVIMENT DE TERRES				
10.10	Excavació a cel obert				
10.20.10.10	Esbrossada i neteja del terreny Esbrossada i neteja del terreny vegetal amb mitjans mecànics. Treballs necessaris per retirar arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes, runes o qualsevol altre material existent. Treballs fins a una profunditat no menor que la capa de terra vegetal, considerant com a mínim 30cm de gruix. Inclou càrrega a camió, transport a abocador autoritzat amb cànon d'abocament inclòs. Criteri d'amidament: mesurada projecció horitzontal de la parcel·la.	m2			
Sin descomposició					
TOTAL PARTIDA					0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS					
10.20.10.20	Excavació a cel obert en terres Excavació i càrrega de terres a cel obert, d'acord amb característiques del geotècnic, amb mitjans mecànics fins aconseguir la cota indicada en projecte. Inclou transport de maquinària i implantació. Criteri d'amidament: volum teòric de projecte sense comptar mermes per esponjament.	m3			
C139-00LK	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t	0,038 h	98,80	3,75	
TOTAL PARTIDA					3,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETANTA-CINC CÉNTIMOS					
10.20.10.30	Suplement per excavació a cel obert en roca a màquina Suplement de preu per excavació y càrrega de roca a cel obert, d'acord amb característiques del geotècnic, amb mitjans mecànics fins aconseguir la cota indicada en projecte. Inclou transport de maquinària i implantació. Criteri d'amidament: volum teòric de projecte sense comptar mermes per esponjament.	m3			
C139-00L9	Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15 a 20t,+martell trenc.	0,150 h	100,00	15,00	
TOTAL PARTIDA					15,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS					
10.20	Esteses i piconats a cel obert				
10.20.20.10	Terraplenat de terres procedents excavació	888,000 m3	5,00	4.440,00	
10.20.20.20	Terraplenat de terres d'aportació sol tolerable	7.990,260 m3	9,00	71.912,34	
10.20.20.30	Terraplenat de terres d'aportació sol seleccionat	21.917,440 m3	13,00	284.926,72	
TOTAL PARTIDA					361.279,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS con SIS CÉNTIMOS					
20	PAVIMENT I OBRA CIVIL				
20.20	Voreres				
20.01	Zahorra tipus ZA25 Base de zahorra artificial tipus ZA-25, d'acord amb les especificacions de la norma 6.1-IC "Secciones de firmes". Inclou subministrament del material a l'obra, estesa per capes de fins a 25cm de gruix com a màxim, humectació del material, estesa i compactació fins al 100% del P.M. d'acord amb el PG3, amb corró vibrant tàndem autopropulsat. S'aportarà, abans de l'inici dels treballs el resultat de l'assaig del Proctor Modificat realitzats segons UNE 103501 i les dades característiques del material a utilitzar. Després de cada capa es facilitarà l'execució dels assaigs de densitats o plaques de càrrega. Tots els assaigs seràn executats per un laboratori acreditat. Criteri d'amidament: segons volum teòric dels perfils i gruixos de projecte, sense mermes.	m3			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A0D-0007	Manobre	0,060 h	22,70	1,36	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,56	0,08	
B03F-05NW	Tot-u art.	1,000 x1,15 m3	6,60	7,59	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,025 h	44,58	1,11	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,060 h	69,12	4,15	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,035 h	62,45	2,19	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,014 %	1,50	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

20.20.10	Vorada remont s/rioola 100x8/25x28	m			
Subministrament i col·locació de vorada remontable prefabricada de formigó tipus BORE820 de mesures 100x8/25x28 sobre base de formigó HM-20 de 0,1 m3/ml, re-juntat amb ciment cola. Inclou p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.					

A0D-0007	Manobre	0,524 h	22,70	11,89	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,250 h	27,19	6,80	
B069-2A9P	Form.no estructural HNE-15/P/40	0,091 x1,1 m3	46,50	4,65	
B07L-1PYA	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	0,003 x1,05 t	25,00	0,08	
B962-0GR4	Vorada tipus	1,000 x1,1 m	3,00	3,30	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,187 %	1,50	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 27,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS

20.20.30	Rigola formigó in situ 30x20	m			
Formació rigola de formigó in situ de 30 cm d'amplada i 20 cm de d'alçada amb formigó tipus HM-20, acabat remolinat superficial. Inclou replanteig, encofrat, desencofrat i curat del formigó. Totalment acabada.					

A0D-0007	Manobre	0,057 h	22,70	1,29	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,019 h	27,19	0,52	
B06E-12FL	Formigó HM-30/P / 10 / I + E, >= 275kg/m3 ciment	0,090 x1,1 m3	143,00	14,16	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,018 %	1,50	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS

20.20.50	Gual de vianants en vorera formigó	u			
Subministrament i col·locació de gual de vianants, de mesures 5,0 m de llargada i 1,17 m d'amplada format per peces especials prefabricades de formigó, de transició i cantonades. Segons detall de les peces: - llosa de formigó (57x40x10 cm) - 12ut - llosa de formigó (60x40x10 cm) - 12ut - peça de formigó gual vianants esquerra (57x40x27 cm) - 2ut - peça de transició de (28x17x14x50 cm) - 2ut - peça de formigó gual vianants plana (60x40x27 cm) - 2ut Acabat peces antilliscant. Peces col·locades amb ciment cola i morter sobre base de formigó armat de 15 cm de gruix. Tot inclòs, completament acabat.					

GPFH-7	Gual vianants.	1,000 u	600,00	600,00	
--------	----------------	---------	--------	--------	--

TOTAL PARTIDA..... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS EUROS

20.20.60	Paviment de formigó - 15 cm de gruix	m2			
Paviment de formigó per a voreres de 15 cm de gruix, formigó tipus HM-20, inclou p.p. de juntes de dilatació cada 20m (1cm de gruix segellada amb mastic de poliuretà) i retracció cada 4m (tall de serra de 6cm de profunditat), armat amb malla electro-soldada de 150x150x6 mm, encofrats i matavius, etc. Reglejat amb acabat fratasat mecànic semifi superficial. Tot inclòs segons plànols de projecte.					

A0D-0007	Manobre	0,220 h	22,70	4,99	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,150 h	27,19	4,08	
B06E-12GU	Formigó HM-20	0,150 x1,05 m3	98,60	15,53	
C20L-00DO	Remolinador mecànic	0,050 h	5,12	0,26	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,091 %	1,50	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

20.30 Calçades

20.01	Zahorra tipus ZA25	m3			
Base de zahorra artificial tipus ZA-25, d'acord amb les especificacions de la norma 6.1-IC "Secciones de firmes". Inclou subministrament del material a l'obra, estesa per capes de fins a 25cm de gruix com a màxim, humectació del material, estesa i compactació fins al 100% del P.M. d'acord amb el PG3, amb corró vibrant tàndem autopropulsat. S'aportará, abans de l'inici dels treballs el resultat de l'assaig del Proctor Modificat realitzats segons UNE 103501 i les dades característiques del material a utilitzar. Després de cada capa es facilitarà l'execució dels assaigs de densitats o plaques de càrrega. Tots els assaigs seràn executats per un laboratori acreditat. Criteri d'amidament: segons volum teòric dels perfils i gruixos de projecte, sense mer-mes.					

A0D-0007	Manobre	0,060 h	22,70	1,36	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,56	0,08	
B03F-05NW	Tot-u art.	1,000 x1,15 m3	6,60	7,59	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,025 h	44,58	1,11	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,060 h	69,12	4,15	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,035 h	62,45	2,19	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,014 %	1,50	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

20.30.10	Aglomerat afàltic intermedi de 9 cm S-20 GRANITIC	m2			
Capa d'aglomerat afàltic intermedi del tipus S-20 granitic, inclou subministrament i estesa, col·locació, regs de betun afàltic, estesa i compactació fins al 98 % del Mars-hal. Es considera una densitat mínima de 2.4 tn/m3. Tot inclòs completament acabat. Amidament superfície estesa segons planols projecte.					

A0D-0007	Manobre	0,084 h	22,70	1,91	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,021 h	27,19	0,57	
B9H5-HIHEEF	Aglomerat afàltic S-20 granitic	1,000 t	7,16	7,16	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,024 h	69,12	1,66	
C175-00G4	Estenedora p/paviment mescla bitum.	0,012 h	54,96	0,66	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,025 %	1,50	0,04	

TOTAL PARTIDA..... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS

20.30.20	Aglomerat afàltic acabat de 6 cm D-12 GRANITIC	m2			
Capa d'aglomerat afàltic de rodadura de 6 cm de gruix tipus D-12 granitic, inclou subministrament i estesa, regs de betun afàltic, estesa i compactació. Es considera una densitat de 2.4 tn/m3. Tot inclòs completament acabat. Amidament superfície es-tesa segons planols projecte.					

A0D-0007	Manobre	0,084 h	22,70	1,91	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,021 h	27,19	0,57	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,024 h	69,12	1,66	
C175-00G4	Estenedora p/paviment mescla bitum.	0,012 h	54,96	0,66	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,025 %	1,50	0,04	
MAAKL-8	Aglomerat afàltic D-12 granitic	1,000 t	4,16	4,16	

TOTAL PARTIDA..... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS

20.40 Acabats tous

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.01	Zahorra tipus ZA25	m3			
	Base de zahorra artificial tipus ZA-25, d'acord amb les especificacions de la norma 6.1-IC "Secciones de firmes". Inclou subministrament del material a l'obra, estesa per capes de fins a 25cm de gruix com a màxim, humectació del material, estesa i compactació fins al 100% del P.M. d'acord amb el PG3, amb corró vibrant tàndem autopropulsat. S'aportará, abans de l'inici dels treballs el resultat de l'assaig del Proctor Modificat realitzats segons UNE 103501 i les dades característiques del material a utilitzar. Després de cada capa es facilitarà l'execució dels assaigs de densitats o plaques de càrrega. Tots els assaigs seràn executats per un laboratori acreditat. Criteri d'amidament: segons volum teòric dels perfils i gruixos de projecte, sense mermes.				
A0D-0007	Manobre	0,060 h	22,70	1,36	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,56	0,08	
B03F-05NW	Tot-u art.	1,000 x1,15 m3	6,60	7,59	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,025 h	44,58	1,11	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,060 h	69,12	4,15	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,035 h	62,45	2,19	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,014 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA				16,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETZE EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS					
20.40.10	Acabat sauló carril bici	m2			
	Acabat amb sauló estabilitzat amb calç un gruix total de 15cm. Inclou els següents treballs: Suministre del material, transport fins a obra, estesa, humectació i compactat fins a 98% del PM, estabilització amb calç i refinat superficial. Inclou gestió de residus a l'abocador homologat a qualsevol distància, mitjans i materials auxiliars per a la seva col·locació.				
A0D-0007	Manobre	0,050 h	22,70	1,14	
B011-05ME	Aigua	0,050 m3	1,56	0,08	
B03C-05NM	Sauló s/garbellar	0,150 x1,15 m3	4,85	0,84	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,005 h	44,58	0,22	
C131-005G	Corró vibratori autopropulsat, 12 a 14t	0,021 h	69,12	1,45	
C136-00F4	Motoanivelladora petita	0,020 h	62,45	1,25	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,011 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA				5,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS					
20.40.20	Gual de vianants - carril bici	u			
	Formació de gual per a vianants en el pas del carril bici, format per peces especials prefabricades de formigó, de transició i cantonades. Tot segons projecte.				
GVCB-8	Gual vianants per carril bici	1,000 u	400,00	400,00	
TOTAL PARTIDA				400,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS EUROS					
20.40.30	Vorada pref. formigó 100x15x30	m			
	Subministrament i col·locació de vorada prefabricada de formigó de 100x15x30 amb base de formigó HM-20 de 0,1 m3/ml, inclou i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs, completament acabat.				
A0D-0007	Manobre	0,250 h	22,70	5,68	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,150 h	27,19	4,08	
B069-2A9P	Form.no estructural HNE-15/P/40	0,091 x1,1 m3	46,50	4,65	
B07L-1PYA	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	0,003 x1,05 t	25,00	0,08	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,098 %	1,50	0,15	
VTP-ÑL	Vorada	1,000 m	2,36	2,36	
TOTAL PARTIDA				17,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30	XARXES CLAVEGUERAM				
30.10	Pluvials				
30.10.10	Excavació rases i pous fins 2,50 m	m3			
	Excavació de rases i pous fins 3,50 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca tova), entibacions si són necessàries, neteja del fons, càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. Criteri d'amidament: es considera volum teòric de rasa segons topogràfic i cotes de projecte, sense cap tipus de esponjament.				
A0D-0007	Manobre	0,100 h	22,70	2,27	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,090 h	52,25	4,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,023 %	1,50	0,03	
TOTAL PARTIDA				7,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS					
30.10.20	Suplement excavació pedra en rases i pous fins 2,50 m	m3			
	Suplement per excavació en pedra amb picona mecànica en rases i pous, inclou la càrrega, el transport dins la mateixa obra. Tot inclòs.				
A0D-0007	Manobre	0,170 h	22,70	3,86	
C13C-00LQ	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t,+martell trenc.	0,050 h	72,50	3,63	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,066 h	52,25	3,45	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,039 %	1,50	0,06	
TOTAL PARTIDA				11,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS					
30.10.30	Pou registre prefabricat Ø 0,90 m	u			
	Pou de registre prefabricat de 0,90 m de diàmetre interior, amb una profunditat de 3,5 m màxim, per tubs de 40 a 80 cm. Inclou: pates, marc, massiat, base de formigó HM 20 de 20 cm, obra de ceràmica perforada fins cota superior del tub, anell de transició i tapa de fundició dúctil per a transit pesat, tipus E600. Tot inclòs completament acabat.				
PRPF-9	Pou de registre prefabricat.	1,000 u	1.000,00	1.000,00	
TOTAL PARTIDA				1.000,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS					
30.10.60	Replè de rases amb sorra	m3			
	Reblert de rases amb sorra de calibre 0/5 mm, i compactació en tongades successives de 25 cm de gruix màxim amb mitjans mecànics.				
A0E-000A	Manobre especialista	0,120 h	23,47	2,82	
B03D-21MC	Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm	1,699 t	8,95	15,21	
C13A-00FQ	Safata vibrant,plac.60cm	0,120 h	5,49	0,66	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,120 h	52,25	6,27	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,028 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA				25,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS					
30.10.70	Embornal sífonic prefabricat	u			
	Subministrament i col·locació d'embornal de formigó sífonic prefabricat, de mesures 50*30*60 cm. Inclou marc, massiat amb formigó HM-20, i reixa plana o còncaba. Tot inclòs completament acabat segons plànols.				
IMPF-9	Embornal sífonic col·locat.	1,000 u	170,00	170,00	
TOTAL PARTIDA				170,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SETANTA EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA.....					120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS					
30.10.150	Connexió xarxa existent Connexió de xarxa pluvials des de l'últim pou a bassa de laminació. Inclou excavació de rasa, retall de làmina d'impermeabilització, col·locació de tub i replè. Tot inclòs completament acabat.	u			
CSE-Ñ	Connexió exist, xarxa	1,000 u	1.300,00	1.300,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS EUROS					
30.10.160	Tub drenatge - Ø500 Tub drenatge de Ø500 mm, tub tipus PEAD de doble paret. Embolicat en geotèxtil (doble capa de geotèxtil no tejit 180 g/m ²) i col·locat en rasa. Inclou subministre i col·locació, p.p. solapes y peces especials. Totalment acabat.	m			
TDDF-3	Tub perforat dren, Ø500	1,000 m	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA.....					75,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-CINC EUROS					
30.10.170	Arqueta zona verde conectada a tub drenatge Arqueta de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	u			
AQZX-8	Arqueta, conn	1,000 u	70,00	70,00	
TOTAL PARTIDA.....					70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA EUROS					
30.10.175	Pou d'absorció (polietilè i grava al voltant) - Ø1,0m Pou d'absorció connectat a tub de drenatge en zona verde. Format per pou drenant de polietilè de Ø1,0m x 2,5 m alçada col·locat en forat de 1,2 x 1,2 x 2,5 m. Remplentat al voltant de grava. Inclou replanteig, excavació, col·locació pou prefabricat, reemplenat de grava i connexions a tubs drenatge. Totalment acabat segons plans.	u			
PABPE.6	Pou absorció, col, grava	1,000 u	1.454,72	1.454,72	
TOTAL PARTIDA.....					1.454,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS con SETANTA-DOS CÉNTIMOS					
30.10.180	Nova bassa laminació Sin descomposició	u			
TOTAL PARTIDA.....					0,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS					
P2255-DPIW	Rebliment+picon.rasa.ampl.més de 0,6 i fins a 1,5m,sorres reciclat mixt,gfins a 25cm,picó vibrant m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant				
A0E-000A	Manobre especialista	0,140 h	23,47	3,29	
B03D-21MC	Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm	1,850 t	8,95	16,56	
C13A-00FQ	Safata vibrant,plac.60cm	0,140 h	5,49	0,77	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,121 h	52,25	6,32	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,033 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					26,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SIS EUROS con NORANTA-NOU CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.20 Residuals					
30.10.10	Excavació rases i pous fins 2,50 m Excavació de rases i pous fins 3,50 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca tova), entibacions si són necessàries, neteja del fons, càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. Criteri d'amidament: es considera volum teòric de rasa segons topogràfic i cotes de projecte, sense cap tipus de esponjament.	m3			
A0D-0007	Manobre	0,100 h	22,70	2,27	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,090 h	52,25	4,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,023 %	1,50	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS					
30.20.20	Replè de rases Reblert de rases amb sorra de calibre 0/5 mm, i compactació en tongades successives de 25 cm de gruix màxim amb mitjans mecànics.	m3			
A0E-000A	Manobre especialista	0,075 h	23,47	1,76	
B03D-21MC	Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm	0,495 t	8,95	4,43	
C13A-00FQ	Safata vibrant,plac.60cm	0,100 h	5,49	0,55	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,100 h	52,25	5,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,018 %	1,50	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					12,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS					
30.20.30	Fita senyalització Fita de senyalització de 1,50 m escomeses a parcel·les. Es col·locarà a 50 cm per sobre el nivell de paviment, formada per tub PVC Ø200mm replès de formigó. Tot inclòs	u			
FSTG.K	Fita seny, col	1,000 u	27,00	27,00	
TOTAL PARTIDA.....					27,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-SET EUROS					
20.20.40	Connexió a xarxa existent Connexió xarxa existent. Tot inclòs completament acabat.	u			
CSE-Ñ	Connexió exist, xarxa	1,000 u	1.300,00	1.300,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRES-CENTS EUROS					
30.20.50	Conducció de polietilè de 150 mm D'alta densitat PE-80 i 10 bar de pressió nominal, inclòs subministrament, col·locació, unió i p.p. peces especials i de connexió. Tot inclòs completament acabat.	m			
TBGHY.P	Tub PEAD, Ø 150,col	1,000 m	18,00	18,00	
TOTAL PARTIDA.....					18,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS					
30.20.60	Bomba sumergible d'impulsió aigües residuals Subministrament i col·locació de bomba sumergible impulsió aigües residuals, amb tipus impulsor N autonatejable, i sortida de voluta DN100. amb part proporcional de valvula de neteja una per cada dues bombes, tipus extraïble amb guies de 2" i amb motor de 5,9 kW (Marca: Flygt. Model: NP-3127-HT-180-487-1, o similar. Altres característiques: Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor. Màxima temperatura del líquid 40°C. Protecció tèrmica mitjançant 3 sondes tèrmiques. Protecció motor IP68. Aïllament classe H (180°C), Tipus d'operació S1 (24h/dia). Material de la carcassa H ⁹ F ⁹ GG25. Material impulsor H ⁹ F ⁹ GG25. Material dels anells tòrics NBR. Estanqueïtat mitjançant 2 juntes mecàniques. Materials anells interior/superiors WCCr-ceràmica i exteriors inferiors WCCr / WCCr autolubricant per carter d'oli que les permet poder treballar en sec. Amb esclera helicoidal per la neteja	u			
BSAP.1	Bomba submergible, residuals, col	1,000 u	7.100,00	7.100,00	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					7.100,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET MIL CENT EUROS					
30.20.80	Repàs tapa de pou de sanejament Repàs de part superior de pou de sanejament, extracció de tapa i marc, reparació o substitució d'anell de transició i recol·locació de marc i tapa. Inclou material i eines auxiliars, gestió de residus a l'abocador autoritzat a qualsevol distància.	u			
TPSJ-9	Tapa pou sanej, repàs	1,000 u	300,00	300,00	
TOTAL PARTIDA					300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS EUROS					
30.20.90	Excavació i localització de pou Excavació de rasa per localització de pou d'aigües residuals a l'intersecció del nou carrer amb el carrer Cogulera. Longitud aproximada de 20m.	u			
ELPO.4	Localització pou, inclòs excv, mitjans mecànics	1,000 u	450,00	450,00	
TOTAL PARTIDA					450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS					
30.20.100	Pou de registre prefabricat - sanejament aigües residuals Pou de registre prefabricat de 0,90 m de diàmetre interior, amb una profunditat de 3,5 m màxim, per tubs de 40 a 80 cm. Inclou: pates, marc, massísat, base de formigó HM 20 de 20 cm, obra de ceràmica perforada fins cota superior del tub, anell de transició i tapa de fundició dúctil per a transit pesat, tipus E600. Tot inclòs completament acabat.	u			
PRPF.7	Pou de registre, pref, resid, col·locat	1,000 u	950,00	950,00	
TOTAL PARTIDA					950,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU-CENTS CINQUANTA EUROS					
40	XARXES INSTAL·LACIONS				
40.10	Electricitat				
40.10.10	Xarxa mitja tensió				
40.40.10.01	Redacció del projecte elèctric Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat per col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs.	u			
RPEL.5	Redacció proj elec, tot	1,000 u	3.700,00	3.700,00	
TOTAL PARTIDA					3.700,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SET-CENTS EUROS					
40.40.10.02	Quadre de baixa tensió (4 línies) Quadre de baixa tensió (4 línies) i fusibles. Inclou subministrament i col·locació dintre ET. Tot inclòs completament acabat.	u			
QBT.98	Quadre elèctric BT, col, obra	1,000 u	2.800,00	2.800,00	
TOTAL PARTIDA					2.800,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VUIT-CENTS EUROS					
40.40.10.03	Sub i col torre de conversió Sub i col de torre de conversió metàl·lica de aeri a soterrat. Inclou connexionat de cables i retensat de trams collindants fins a torres existents	u			
TCC.1	Torre de conversió, total, col	1,000 u	6.500,00	6.500,00	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					6.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL CINC-CENTS EUROS					
40.40.10.10	Protecció de cables Protecció de cables de la xarxa elèctrica, inclosa sorra, làmina de plàstic per a senyalització, completament acabat, segons plànols.	m			
PC87.3	Protecció cables, col	1,000 m	1,00	1,00	
TOTAL PARTIDA					1,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS					
40.40.10.20	Arqueta cega mitja tensió i baixa tensió Arqueta de registre per a mitja tensió, no registrable, totalment acabada, segons plànols.	u			
A0D-0007	Manobre	0,050 h	22,70	1,14	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,050 h	27,19	1,36	
C152-0039	Camió grua 5t	0,020 h	49,01	0,98	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,025 %	1,50	0,04	
AQCG-PO	Arqueta cega mt bt	1,000 u	136,48	136,48	
TOTAL PARTIDA					140,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA EUROS					
40.40.10.30	Canalització per a pas de calçada - Traçat en vorera Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, 2 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 TUB PEAD DN 200mm i un tub PEAD DN 90mm làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. TRAÇAT EN VORERA	m			
CAN.1	Canalització pas vorera, tot 2 x DN 160 mm, 4 x DN 200mm 1 x DN 90mm, làmina, col	1,000 m	80,00	80,00	
TOTAL PARTIDA					80,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA EUROS					
40.40.10.40	Canalització per a pas de calçada - Creuament de carrer 540.10.150 - M Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 4 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 PEAD de DN 200mm i 1 tub PEAD DN 90mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. CREUAMENT DE CARRER.	m			
CAN.3	Canalització pas CALÇADA, tot 2 x DN 160 mm, 4 x DN 200mm 1 x DN 90mm, làmina, col	1,000	180,00	180,00	
TOTAL PARTIDA					180,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA EUROS					
40.40.10.50	Conductor mitja tensió de 3x240 mm2 Alumini. AT 18/30 kV inclòs jocs d'empalmadors i terminals connexió a cel·les estacions transformadores. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.	m			
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,100 h	24,10	2,41	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,100 h	28,10	2,81	
BGK0-H6NH	Cable (MT),UNE RHZ1 18/30 kV,Al,1x95mm2	1,020 m	43,82	44,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,052 %	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA					50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
40.10.20	Xarxa baixa tensió				
40.40.20.10	Arqueta de pas de cable Arqueta de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/l de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	u			
A0D-0007	Manobre	0,050 h	22,70	1,14	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,050 h	27,19	1,36	
C152-0039	Camió grua 5t	0,020 h	49,01	0,98	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,025 %	1,50	0,04	
PER-ARQTY8	Arqueta pas	1,000 u	136,48	136,48	
TOTAL PARTIDA				140,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA EUROS					
40.40.20.20	Canalització per a pas de calçada - Traçat en vorera	m			
Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, 2 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 TUB PEAD DN 200mm i un tub PEAD DN 90mm làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. TRAÇAT EN VORERA					
CPC-V	Canalització segons def, col.	1,000 m	30,00	30,00	
TOTAL PARTIDA				30,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS					
40.40.20.30	Canalització per a pas de calçada - Creuament de carrer	m			
Canalització per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, 4 tub de PEAD de DN 160 mm, 4 PEAD de DN 200mm i 1 tub PEAD DN 90mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols. CREUAMENT DE CARRER.					
CPCV.1	Canalització calçada, segons def, col.	1,000 m	180,00	180,00	
TOTAL PARTIDA				180,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA EUROS					
40.40.20.45	Canalització en zona verda	m			
Canalització en zona verda segons detalls de projecte.					
CPC-V	Canalització segons def, col.	1,000 m	30,00	30,00	
TOTAL PARTIDA				30,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS					
40.40.20.50	Reubicació de línia per a radar	u			
Treballs corresponents a resituar la línia per al radar existent en la cuneta. Inclou obra civil i tot el necessari per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.					
RLPR.1	Reubicació línia p.radar exist,	1,000	860,00	860,00	
TOTAL PARTIDA				860,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS					
40.40.20.51	Excavació de rasa per connexió de radar	m3			
Excavació de rases i pous fins 3,50 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca tova), entibacions si són necessàries, neteja del fons, càrrega i el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs. Criteri d'amidament: es considera volum teòric de rasa segons topogràfic i cotes de projecte, sense cap tipus de esponjament.					
A0D-0007	Manobre	0,100 h	22,70	2,27	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,090 h	52,25	4,70	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,023 %	1,50	0,03	
TOTAL PARTIDA				7,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS					
40.40.20.52	Replè de rasa de connexió de radar	m3			
Reblert de rases amb sorra de calibre 0/5 mm, i compactació en tongades successives de 25 cm de gruix màxim amb mitjans mecànics.					
A0E-000A	Manobre especialista	0,059 h	23,47	1,38	
B03D-21MC	Sorra de reciclat mixt form./ceràm. 0 a 5mm	0,738 t	8,95	6,61	
C13A-00FQ	Safata vibrant,plac.60cm	0,060 h	5,49	0,33	
C13C-00LP	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	0,070 h	52,25	3,66	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,014 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA				12,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS					
40.40.20.60	Connexió de ET a línia elèctrica	u			
Connexionat estació transformadora a línia elèctrica. Inclòs p.p. de petit material auxiliar i tot el necessari per a deixar la unitat d'obra completament acabada.					
CLET.3	Connexionat ET a línia, totalment inst.	1,000 u	860,00	860,00	
TOTAL PARTIDA				860,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS					
40.40.20.130	Conductor de baixa tensió de alumini	m			
Conductor de baixa tensió de alumini, de 3x240+150 mm2, inclòs jocs d'empalmadors. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs.					
CCTA2	Cable alum, 3x240 +150, col	1,000 m	36,00	36,00	
TOTAL PARTIDA				36,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA-SIS EUROS					
40.40.20.150	Redacció de projecte elèctric	u			
Redacció del projecte elèctric de legalització de les afectacions de línees de mitja i baixa tensió existents i les seves variants, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col·legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs					
RPRE.2	Redacció projecte elèctric, complet	1,000 u	3.000,00	3.000,00	
TOTAL PARTIDA				3.000,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS					
40.40.20.160	Armari escomesa				
Subministrament i col·locació d'armari d'escomesa, segons projecte. Tot inclòs.					
AESC.2	Armari escomesa, col, pp acc.	1,000 u	500,00	500,00	
TOTAL PARTIDA				500,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQ-CENTS EUROS					
40.20	Enllumenat públic				

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
40.20.10	Canalització - 2 conductes de Ø63mm Canalització formada per 2 conductes de Ø63 mm, colocada en rasa, rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat. Prisma tubular format per tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior. Envoltat de conductes amb sorra de riu, mínim 10 cm de sorra sobre tubs. Inclou: -tot el material necessari per a la seva construcció -excavació i/o demolició de rases i pous en qualsevol tipus de terreny -rebliment i piconatge de rases i pous amb terres d'aportació sol seleccionat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM -retirada i transport a l'abocador residus /Càrrega de terres i deixalles sobrants -anivellament de fons de rasa i entivació necessària -col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió	m			
CPCP.5	Canalització 2xØ63mm col en rasa, totalment acabat.	1,000 m	22,00	22,00	
TOTAL PARTIDA					22,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS					
40.20.20	Sub i col pericó de 70x70xh cm de dimensions interiors Subministrament i instal·lació de pericó prefabricado de 70x70xh cm de dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou: -excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors -anivellament de fons de pou -càrrega de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador -contenedor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l'àmbit d'emplaçament de l'obra i cànon d'abocament -col·locació de pericó amb perforacions d'entrada dels conductes, gantxos de tir i suports per a cables galvanitzats. Rebliment i pico	u			
A0D-0007	Manobre	0,050 h	22,70	1,14	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,050 h	27,19	1,36	
BD31-20GM	Peri.pref.form.san.80x80x85cm,g=7cm,finestres premarc.d=64cm,4cares,+tapa	1,000 u	236,48	236,48	
C152-0039	Camió grua 5t	0,020 h	49,01	0,98	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,025 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					240,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA EUROS					
40.20.30	Columna troncocònica de 9 m d'alçada galvanitzada Subministrament Columna troncocònica de 9 m d'alçada, galvanitzada. Inclosa caixa de connexió, cablejat interior, excavació i fonamentació. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols	u			
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,530 h	24,10	12,77	
A0D-0007	Manobre	0,250 h	22,70	5,68	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,530 h	28,10	14,89	
BHM0-0FGE	Bàcul +braçplanxa ac.galv.,h=10m,2,5m sortint.plat./porta,UNE-EN 40-5	1,000 u	338,13	338,13	
B06E-12CD	Formigó HM-20/P / 40 / I, >= 200kg/m3 ciment	0,580 x1,1 m3	65,35	41,69	
BHW8-06J0	P.p.accessoris p/bàculs	1,000 u	40,05	40,05	
C150-002X	Camió cistella h=10m	0,530 h	40,78	21,61	
C152-003B	Camió grua	0,530 h	46,56	24,68	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,333 %	1,50	0,50	
TOTAL PARTIDA					500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO-CENTS EUROS					
40.20.40	Lluminària tancada i equipada Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 75W de tipus LED i equip de doble nivell. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs segons plànols. IP 64? PARA EXTERIORS FIJACIÓ LAMPARA	u			
LPEXT.3	Lluminària per a exteriors, col. bàcul, asimètrica, 4000k, col·locada	1,000 u	600,00	600,00	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA					600,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS-CENTS EUROS					
40.20.50	Sub i col de tapa i marc, de doble fulla triangular Subministrament de tapa i marc, de doble fulla triangular. Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.	u			
A0D-0007	Manobre	0,350 h	22,70	7,95	
A0F-000D	Oficial 1a col·locador	0,350 h	27,19	9,52	
BDK0-1JMH	Bastiment quadrat+tapa quadr.l.lisa ac.inox.300x300mm,p/pericó serv.	1,000 u	247,19	247,19	
B07L-1PY6	Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2	0,002 x1,05 t	38,65	0,08	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,175 %	1,50	0,26	
TOTAL PARTIDA					265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS					
40.20.60	Formació pedestal per armaris de control de enllumenat Formació pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm, construït in situ amb formigó amb plantilla; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x130,0x4,0 i cargols soldats. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.	u			
AMDT.P	Pedestal armari, enllumenat, col·locat	1,000 u	265,00	265,00	
TOTAL PARTIDA					265,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS					
40.20.70	Obturador Instal·lació d'obturador estanc per a tub de Ø75 mm.	u			
OTTB.3	Obturador Ø75, col·locat	1,000 u	10,00	10,00	
TOTAL PARTIDA					10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS					
40.20.80	Piqueta per posta a terra Suministre i col·locació de piqueta de coure. inclou 3 metres de cable de 0,6/1 kV, secció 1x35 mm2, per a unió de xarxa de terra amb la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i famella de material inoxidable. Completament acabat.	u			
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,266 h	24,10	6,41	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,266 h	28,10	7,47	
BGYD-0B2W	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.	1,000 u	3,96	3,96	
BGD5-06SS	Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=18,3mm,300µm	1,000 u	26,95	26,95	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,139 %	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA					45,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC EUROS					
40.20.90	Armari inox centre maniobra ARMARI INOX. CENT. MANIOB. CGP, CS COMPT. ELECTRON (ESCOM. ARMARI BT). Armari d'acer inoxidable pintat o no a criteri de D.F. Previst fins a 4 sortides. Inclou subministrament i col·locació, cable d'escomesa elèctrica des d'un CGP, ICP-M, IGA, de parcel·la fins l'armari, 4 circuits de sortida, caixa general de protecció, caixa de seccionament, transformadors de mesura i proteccions, centre i quadres de maniobra i de protecció de l'enllumenat i electrode de terra. Previst per a comptador electrònic. Tot segons l'informe tècnic de la Companyia subministradora. Inclosa obra civil necessària.	u			
AIX.ELE	Armari inox tot inclòs, col·locat.	1,000 u	6.000,00	6.000,00	
TOTAL PARTIDA					6.000,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS MIL EUROS					
40.20.100	Confeció i legalització del projecte de 5 a 20 kW Confeció del projecte de legalització de l'enllumenat per un armari de potència a legalitzar superior a 5 kw i inferior o igual a 20 kw: visat per un col·legi professional inclou el certificat final d'obra: presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària: lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.	u			

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
LGLP.4	Legalitzacio proj, elec	1,000 u	1.500,00	1.500,00	
TOTAL PARTIDA				1.500,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCO-CENTS EUROS					
40.20.110	Armari de distribuci3 urbana (4 l3nies)	u			
Armari de distribuci3 urbana (4 l3nies), incl3s bassament prefabricat de formig3, excavaci3 de terres, fonamentaci3, connexions i presa de terres. Inclou subministrament i col·locaci3. Tot incl3s completament acabat.					
ADDTR.1	Armari distr, col·locat i instal·lat	1,000 u	2.500,00	2.500,00	
TOTAL PARTIDA				2.500,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCO-CENTS EUROS					
40.20.120	Cable de 0,6/1kV - cablejat enllumenat	m			
Cable de 0,6/1 kV, secci3 4x16 mm2. Inclou subministrament i col·locaci3. Tot incl3s.					
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,030 h	24,10	0,72	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,030 h	28,10	0,84	
BG33-G2YZ	Cable 0,6/1 kV RZ, 4x16mm2	1,000 x1,02 m	3,35	3,42	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la m3 d'obra	0,016 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA				5,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS					
40.20.130	Cable nu de coure de 35 mm2 - terra	m			
Cable nu de coure de 35 mm2 de secci3 per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament i col·locaci3. Tot incl3s.					
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,030 h	24,10	0,72	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,030 h	28,10	0,84	
BG35-06EB	Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x35mm2, Eca	1,000 x1,02 m	3,84	3,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la m3 d'obra	0,016 %	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA				5,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINQUANTA C3NTIMOS					
40.30	Aigua, incendis				
40.30.10	Excavaci3 rases per xarxa d'abastament d'aigua potable i serveis	m3			
Excavaci3 amb mitjans mec3nics i manuals a una profunditat de fins a 3m i refinat de parets i fons excavats, amb entibacions en els casos que es consideri adient. Inclou c3rrega i transport de terres a l'abocador homologat. Es demanar3 certificant del gestor de residus.					
A0D-0007	Manobre	0,104 h	22,70	2,36	
A0E-000A	Manobre especialista	0,102 h	23,47	2,39	
C13B-00JO	Minirasadora manual,p/rases ampl.fins a 15cm,fond.fins a 60cm	0,095 h	15,03	1,43	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la m3 d'obra	0,048 %	1,50	0,07	
TOTAL PARTIDA				6,25	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS con VINT-I-CINC C3NTIMOS					
40.30.20	Protecci3 conducci3 sota vial	m			
Protecci3 per a conducci3 sota vial per a tubs de PVC i polietileno capa de protecci3 de formig3 de 10 cm al voltant del tub, inclusiu senyalitzaci3 del creuament, segons pl3nols de detall, tot incl3s completament acabat.					
PTCC.V.67	Protecci3 vial, col·locat	1,000 m	19,00	19,00	
TOTAL PARTIDA				19,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DINOU EUROS					
40.30.40	Arqueta tipus II - V3lvules	u			
Arqueta tipus II d' obra de cer3mica perforada i formig3 HM-20, inclou la base del pou, arrebossat lliscat interior, marc i tapa de fosa de 60 cm de Ø, excavaci3 del pou, segons pl3nols de detall. Tot incl3s completament acabat. V3LVULES					
AQPR.67	Arqueta segons def, totalment col·locada	1,000 u	290,00	290,00	
TOTAL PARTIDA				290,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NORANTA EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
40.30.50	Arqueta tipus II - Hidrants	u			
Arqueta tipus II d' obra de cer3mica perforada i formig3 HM-20, inclou la base del pou, arrebossat lliscat interior, marc i tapa de fosa de 60 cm de Ø, excavaci3 del pou, segons pl3nols de detall. Tot incl3s completament acabat. HIDRANTS					
AQPR.67	Arqueta segons def, totalment col·locada	1,000 u	290,00	290,00	
TOTAL PARTIDA				290,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NORANTA EUROS					
40.30.60	Connexi3 a la xarxa existent	u			
Connexi3 a la xarxa existent, inclou enllaços de polietil3, v3lvula de presa en c3rrega, v3lvula de retenci3, matx3 doble de llaut3, joc d'aixetes complerts, drets de connexi3, arqueta segons especificacions companyia d'aigües, amb verificaci3 oficial. Tot incl3s completament acabat.					
CXEXT.3	Connexi3 xarxa existent, tot incl3s	1,000 u	2.500,00	2.500,00	
TOTAL PARTIDA				2.500,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCO-CENTS EUROS					
40.30.70	Conducci3 PEAD 125 mm	m			
Conducci3 PEAD di3m. 63 mm, gruix 10 mm, assentada i recoberta de sorra. Apta per a 16 bar PN, incl3s subministrament, col·locaci3, uni3 i p.p peces especials. Tot incl3s completament acabat.					
CPRG-TGF	Conducci3 PEAD Ø125mm, col·locat	1,000 m	22,00	22,00	
TOTAL PARTIDA				22,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS					
40.30.80	Conducci3 PEAD 63 mm	m			
Sin descomposici3					
TOTAL PARTIDA				18,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIVUIT EUROS					
40.30.90	Hidrant soterrat	u			
Hidrant soterrat, totalment equipat amb arqueta i senyalitzaci3 vertical. Inclou subministrament, instal·laci3 i muntatge. Tot incl3s completament acabat.					
A01-FEPH	Ajudant muntador	3,000 h	24,14	72,42	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	3,000 h	28,10	84,30	
BM23-0SZP	Hidrant soterr.peric3 reg.,1x100mm,connex.D=4"	1,000 u	639,16	639,16	
BMYO-0TC0	P.p.elements especials p/hidrants	1,000 u	1,77	1,77	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la m3 d'obra	1,567 %	1,50	2,35	
TOTAL PARTIDA				800,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT-CENTS EUROS					
40.30.100	V3lvula de comporta de fosa d3ctil	u			
V3lvula de comporta de fosa d3ctil, seient el3stic, per a tub de polietil3, per a una PN 16 bar, de 125 mm. Incl3s tub de polietil3 per connexi3, subministrament, instal·laci3 i muntatge. Tot incl3s completament acabat.					
A01-FEPH	Ajudant muntador	1,620 h	24,14	39,11	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	1,620 h	28,10	45,52	
BN12-0XG3	V3lvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,volant de fosa	1,000 u	114,10	114,10	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la m3 d'obra	0,846 %	1,50	1,27	
TOTAL PARTIDA				200,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS EUROS					
40.30.110	V3lvula de comporta de fosa d3ctil	u			
535.10.125 - V3lvula de ventosa de fosa d3ctil, seient el3stic, per a tub de polietil3, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Incl3s tub de polietil3 per connexi3, subministrament, instal·laci3 i muntatge. Tot incl3s completament acabat.					
A01-FEPH	Ajudant muntador	1,620 h	24,14	39,11	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	1,620 h	28,10	45,52	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la m3 d'obra	0,846 %	1,50	1,27	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
BN13-DXGH	Vàlvula comporta	1,000 u	364,10	364,10	
TOTAL PARTIDA					450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS					
40.30.120	Vàlvula de descàrrega de fosa dúctil	u			
Vàlvula de descàrrega de fosa dúctil, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16 bar, de D 125 mm. Inclòs tub de polietilè per connexió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.					
A01-FEPH	Ajudant muntador	1,620 h	24,14	39,11	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	1,620 h	28,10	45,52	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,846 %	1,50	1,27	
BN14-DGXJ	Vàlvula de descàrrega	1,000 u	364,10	364,10	
TOTAL PARTIDA					450,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS					
P221-8GYA	Excav.rasa instal.15x40cm,reb.l.+compact.minirasad.man.	m			
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb minirasadora manual					
A0D-0007	Manobre	0,120 h	22,70	2,72	
A0E-000A	Manobre especialista	0,100 h	23,47	2,35	
C13B-00JO	Minirasadora manual,p/rases ampl.fins a 15cm,fond.fins a 60cm	0,100 h	15,03	1,50	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,051 %	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA					6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS con SEIXANTA-CINC CÉNTIMOS					
40.40	Reg				
40.40.10	Arqueta de registre 60x60x80cm	u			
Sub. i col·locació d'arqueta de registre de 0,6x0,6x0,8m amb parets de maó massís i solera de formigó H-20, per ubicació de circuits de reg (electrovàlvules, vàlvules de tall, ...).					
A0D-0007	Manobre	0,960 h	22,70	21,79	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,950 h	27,19	25,83	
BD31-20GM	Peri.pref.form.san.80x80x85cm,g=7cm,finestres premarc.d=64cm,4cares,+tapa	1,000 u	236,48	236,48	
C152-0039	Camió grua 5t	0,310 h	49,01	15,19	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,476 %	1,50	0,71	
TOTAL PARTIDA					300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS EUROS					
40.40.20	Excavació de rases de 30x25cm	m			
Excavació de rases de 0,3x0,25 per soterrament de tub de goteig, canonades de reg per aspersors i canonades d'unió de polietilè i posterior reblert amb material provinent de l'excavació compactat fins al 98 % del p.m.					
A0D-0007	Manobre	0,060 h	22,70	1,36	
A0E-000A	Manobre especialista	0,060 h	23,47	1,41	
C13B-00JO	Minirasadora manual,p/rases ampl.fins a 15cm,fond.fins a 60cm	0,079 h	15,03	1,19	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,028 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE EUROS					
40.40.30	Tub de formigó Ø160mm	m			
Subministre i col·locació dins de rasa, de tub de formigó de diàmetre Ø160mm per pas de canonada d'aigua per la xarxa de reg.					
A0D-0007	Manobre	0,051 h	22,70	1,16	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,047 h	27,19	1,28	
B06E-12C5	Formigó HM-20/P / 20 / I, >= 200kg/m3 ciment	0,164 x1,1 m3	67,05	12,10	
BD74-0LHF	Tub de form.D=20cm	1,000 x1,05 m	5,16	5,42	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,024 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA					20,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
40.40.40	Programador electrònic RAIN BIRD	u			
Subministre i col·locació de programador electrònic RAIN BIRD mod. IMAGE-4 per 4 estacions, amb alimentació primària a 220V/50Hz, possibilitat d'arranc manual, 8 engadades per dia i programa, interruptor en cas de pluja, programació de fins a 4 hores de reg per estació.					
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,700 h	28,10	19,67	
BJSN-26K2	Prog.reg 24V, centralitzable, 4 estacions	1,000 u	139,84	139,84	
A%AUX0010250	Gastos auxiliars sobre la mano de obra	0,197 %	2,50	0,49	
TOTAL PARTIDA					160,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT SEIXANTA EUROS					
40.40.50	Comptador d'aigua freda ABB IBERCONTA WOLTMANN	u			
Subm. i col. de comptador d'aigua freda ABB IBERCONTA WOLTMANN sèrie HELIX de 2" amb brides, cos de fundició de ferro rilsanitzat, sistema de mesura fabricat amb material sintètic termoestable. Incorpora preinstal·lació per emissors d'impulsos. S'inclou p.p					
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,150 h	24,10	3,62	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,010 h	28,10	0,28	
BG52-0H29	Comptador Ibecronta Woltmann	1,000 u	421,04	421,04	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,039 %	1,50	0,06	
TOTAL PARTIDA					425,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS					
40.40.60	Vàlvula anti-retorn	u			
Subm. i col. de vàlvula anti-retorn CEPEX ref. 05 67 063 DN-50 amb unions per a encolar. Inclou material auxiliar de muntatge.					
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,375 h	24,14	9,05	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,375 h	28,10	10,54	
BN85-0X43	Vàlvula retenció clap.+rosca, DN=1"1/2, PN=10bar, llautó/llautó, seient elàstic	1,000 u	30,12	30,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,196 %	1,50	0,29	
TOTAL PARTIDA					50,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINQUANTA EUROS					
40.40.70	Filtre d'anelles 120 M de 3/4"	u			
Subministre i col·locació de filtre d' anelles 120 M de 3/4" per sistema de rec. Inclou material auxiliar de muntatge.					
FAN-120B	Filtre d'anelles 3/4", col·locat	1,000 u	30,00	30,00	
TOTAL PARTIDA					30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS					
40.40.80	Filtre d'anelles 120 M de 1/2"	u			
Subm. i col. de filtre d' anelles 120 M de 1 1/2" per sistema de rec. S'inclou material auxiliar de muntatge.					
FAN-120C	Filtre d'anelles 1/2", col·locat	1,000 u	90,00	90,00	
TOTAL PARTIDA					90,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA EUROS					
40.40.90	Regulador de pressió pel sistema de goteig	u			
Subm. i col. de regulador de pressió pel sistema de goteig de diàmetre 3/4" per un caudal de 0.2-3 m³/h. S' inclou material auxiliar de muntatge.					
RGPP-HPA	Regulador de pressió, goteig, col·locat	1,000 u	8,50	8,50	
TOTAL PARTIDA					8,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
40.40.100	Electrovàlvula RAIN BIRD Subm. i col. d'electrovàlvula RAIN BIRD sèrie PGA de 1 1/2", per un cabal màxim de 9 m ³ /h a 10 atm. Construïda amb PVC, obertura manual sense fuites, filtre sobre membrana, regulador de cabal, solenoide 24V. i 50 Hz. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar	u			
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,100 h	28,10	2,81	
A%AUX0010200	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,028 %	2,00	0,06	
VRB.KLT6	Electrovàlvula RAIN BIRD, col	1,000 u	66,13	66,13	
TOTAL PARTIDA				69,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-NOU EUROS					
40.40.110	Vàlvula antisifo Subm. i col. de vàlvula antisifo de 1/2 " per sistema de goteig. S' inclou material auxiliar de muntatge.	u			
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,100 h	28,10	2,81	
A%AUX0010200	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,028 %	2,00	0,06	
BJST-LKT	Vàlvula antisifo	1,000 u	2,63	2,63	
TOTAL PARTIDA				5,50	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINC EUROS con CINQUANTA CÈNTIMOS					
40.40.120	Vàlvula de rentat Subm. i col. de vàlvula de rentat de 1/2 " per sistema de goteig. S' inclou material auxiliar de muntatge.	u			
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,100 h	28,10	2,81	
BJST-H6RE	Vàlvula antidrenant/rentat aut.reg degoteig.mat.plàstic,d:1/2"	1,000 u	3,13	3,13	
A%AUX0010200	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,028 %	2,00	0,06	
TOTAL PARTIDA				6,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIS EUROS					
40.40.130	Canonada de polietilè PN-10 de 20 mm. Subm. i col. de canonada de polietilè de baixa densitat PN-10 de 20 mm, col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.	m			
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,034 h	24,14	0,82	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,034 h	28,10	0,96	
BFYH-0A3A	Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió	1,000 u	0,02	0,02	
BJSS-28MS	Tub degoteig d=20mm,degoters c/50cm	1,000 x1,05 m	4,90	5,15	
A%AUX0010250	Gastos auxiliars sobre la mano de obra	0,018 %	2,50	0,05	
TOTAL PARTIDA				7,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS					
40.40.140	Canonada de polietilè PN-10 de 25 mm. Subm. i col. de canonada de polietilè de baixa densitat PN-10 de 25 mm, col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.	m			
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,034 h	24,14	0,82	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,034 h	28,10	0,96	
BFYH-0A3A	Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió	1,000 u	0,02	0,02	
A%AUX0010250	Gastos auxiliars sobre la mano de obra	0,018 %	2,50	0,05	
TGHR5-NP0	Tub degoteig, DN=25mm	1,000 m	7,15	7,15	
TOTAL PARTIDA				9,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS					
40.40.150	Canonada de polietilè PN-10 de 40 mm. Subm. i col. de canonada de polietilè de baixa densitat PN-10 de 40 mm, col·locada sota rasa. S' inclou p.p. d'accessoris.	m			
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,034 h	24,14	0,82	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,034 h	28,10	0,96	
BFYH-0A3A	Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/connec.pressió	1,000 u	0,02	0,02	
TDGT-NLY6	Tub degoteig, D=40	1,000 m	5,15	5,15	
A%AUX0010250	Gastos auxiliars sobre la mano de obra	0,018 %	2,50	0,05	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
TOTAL PARTIDA				7,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS					
40.40.160	Caixa de derivació Subministrant i col·locació de caixa de derivació per a instal·lació de reg, totalment muntada i connexionada .	u			
CCDDFG.6	Caixa derivació, muntada	1,000 u	8,00	8,00	
TOTAL PARTIDA				8,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT EUROS					
40.40.170	Connexió a la xarxa municipal d'aigua potable. Sub. i col. de connexió a la xarxa municipal d'aigua potable. Inclou vàlvula de tall i part proporcional d'accessoris d'unió a la canonada existent.	u			
CXMAP-PA	Connexió aigua potable, xarxa municip	1,000 u	400,00	400,00	
TOTAL PARTIDA				400,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE-CENTS EUROS					
40.40.180	Ampliació quadre enllument públic per connexió central de reg Ampliació quadre enllumenat públic per connexió central de reg. Inclou dispositius de protecció i control i cablejat dins de quadre.	u			
AQEP-CRG	Ampliació quadre elec pub, connexio central reg, connectat	1,000 u	150,00	150,00	
TOTAL PARTIDA				150,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT CINQUANTA EUROS					
40.50	Telecomunicacions				
40.20.10	Canalització - 2 conductes de Ø63mm Canalització formada per 2 conductes de Ø63 mm, colocada en rasa, rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de profunditat. Prisma tubular format per tubs de polietilè d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa interior. Envoltat de conductes amb sorra de riu, mínim 10 cm de sorra sobre tubs. Inclou: -tot el material necessari per a la seva construcció -excavació i/o demolició de rases i pous en qualsevol tipus de terreny -rebliment i picatge de rases i pous amb terres d'aportació sol seleccionat, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95% del PM -retirada i transport a l'abocador residus /Càrrega de terres i deixalles sobrants -anivellament de fons de rasa i entivació necessària -col·locació de cinta de senyalització, separadors, maneguts d'unió	m			
CPCP.5	Canalització 2xØ63mm col en rasa, totalment acabat.	1,000 m	22,00	22,00	
TOTAL PARTIDA				22,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS EUROS					
40.20.20	Sub i col pericó de 70x70xh cm de dimensions interiors Subministrant i instal·lació de pericó prefabricat de 70x70xh cm de dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i paviment. Inclou: -excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant els productes en contenidors -anivellament de fons de pou -càrrega de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i transport a l'abocador -contenedor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l'àmbit d'emplaçament de l'obra i cànon d'abocament -col·locació de pericó amb perforacions d'entrada dels conductes, gantxos de tir i supports per a cables galvanitzats. Rebliment i pico	u			
A0D-0007	Manobre	0,050 h	22,70	1,14	
A0F-000S	Oficial 1a d'obra pública	0,050 h	27,19	1,36	
BD31-20GM	Peri.pref.form.san.80x80x85cm,g=7cm,finestres	1,000 u	236,48	236,48	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
C152-0039	premarc.d=64cm,4cares,+tapa				
A%AU0010150	Camió grua 5t	0,020 h	49,01	0,98	
	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,025 %	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA				240,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS QUARANTA EUROS					
40.20.50	Sub i col de tapa i marc, de doble fulla triangular	u			
	Subministrament de tapa i marc, de doble fulla triangular. Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.				
A0D-0007	Manobre	0,350 h	22,70	7,95	
A0F-000D	Oficial 1a col·locador	0,350 h	27,19	9,52	
BDK0-1JMH	Bastiment quadrat+tapa quadr. lisa ac.inox,300x300mm,p/pericò serv.	1,000 u	247,19	247,19	
B07L-1PY6	Mort.ram paleta M5,sacs.(G) UNE-EN 998-2	0,002 x1,05 t	38,65	0,08	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,175 %	1,50	0,26	
TOTAL PARTIDA				265,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS					
40.20.80	Piqueta per posta a terra	u			
	Suministre i col·locació de piqueta de coure. inclou 3 metres de cable de 0,6/1 kV, secció 1x35 mm ² , per a unió de xarxa de terra amb la columna serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i famella de material inoxidable. Completament acabat.				
A01-FEPD	Ajudant electricista	0,266 h	24,10	6,41	
A0F-000E	Oficial 1a electricista	0,266 h	28,10	7,47	
BGYD-0B2W	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.	1,000 u	3,96	3,96	
BGD5-06SS	Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=18,3mm,300µm	1,000 u	26,95	26,95	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,139 %	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA				45,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC EUROS					
40.20.60	Formació pedestal per armaris de control de enllumenat	u			
	Formació pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 30x140x85 cm, construït in situ amb formigó amb plantilla ; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x130,0x4,0 i cargols soldats. Tot inclòs totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.				
AMDT.P	Pedestal armari, enllumenat, col·locat	1,000 u	265,00	265,00	
TOTAL PARTIDA				265,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS					
40.20.70	Obturador	u			
	Instal·lació d'obturador estanc per a tub de Ø75 mm.				
OTTB.3	Obturador Ø75, col·locat	1,000 u	10,00	10,00	
TOTAL PARTIDA				10,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS					
50	JARDINERIA				
50.10	Plantacions				
50.10.10	Arbrats				
50.10.10.10	Ulmus resista sapporo gold				
	Subministrament i plantació d'arbre Ulmus resista sapporo gold de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
BR410-21TU	Ulmus resista sapporo gold	1,000 u	41,45	41,45	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA				45,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-CINC EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.10.10.20	Balandre neriu oleander				
	Subministrament i plantació d'arbre Balandre neriu oleander d'alçada 140-160 cm. Subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
BNO-NLK6	Balandre oleander	1,000 u	11,45	11,45	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA				15,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS					
50.10.10.30	Alzina quercus ilex				
	Subministrament i plantació d'arbre Alzina quercus ilex de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
QILZ-NLN6	Quercus ilex	1,000 u	66,45	66,45	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA				70,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA EUROS					
50.10.10.40	Roura quercus ruber				
	Subministrament i plantació d'arbre Roura quercus ruber de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
RUQURB-NJU7	Roure Quercus Ruber	1,000 u	136,45	136,45	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA				140,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUARANTA EUROS					
50.10.10.50	Pinus silvestre				
	Subministrament i plantació d'arbre Pinus silvestre de calibre 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
PSIL-P98	Pinus silvestre	1,000 u	321,45	321,45	
TOTAL PARTIDA				325,00	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS					
50.10.10.60	Corylus avellana				
	Subministrament i plantació d'arbre Avellaner (Corylus Avellana) 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
A%AU0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
PSIL-P99	Avellaner	1,000 u	45,00	45,00	
TOTAL PARTIDA				48,55	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-VUIT EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.10.10.70	Alnus Glutinosa Subministrement i plantació d'arbre Vern (Alnus Glutinosa) 14-16, subministrat en contenidor de 45L / Ø 45cm Inclou excavació, aportació de terre vegetal.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
PSIL-P100	Alnus Glutinosa	1,000 u	85,00	85,00	

TOTAL PARTIDA **88,55**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-VUIT EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

50.10.20 Gespa

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.10.20.10	Hidrosembra de gram Plantació de hidrosembra en zona verda silvestre, amb hidrosembra de gram en tota la superfície	m2			
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,002 h	30,90	0,06	
BR30-0XRF	Adob min.sòlid fons alliberament lent	0,030 kg	5,22	0,16	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	1,56	0,01	
BR4U0-21GV	Barreja p/gespa tipus mixta+esp.arbustiv/lor	0,103 kg	14,58	1,50	
BR31-132Q	Bioactivad.microbià	0,015 kg	6,52	0,10	
BR34-0XRE	Encoixinament p/hidrosembres fibra semicurta	0,200 kg	1,04	0,21	
BR37-0WNZ	Estabilitzant sint.base acrílica	0,045 kg	8,21	0,37	
C152-003B	Camió graa	0,001 h	46,56	0,05	
CR70-00BV	Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,bomba 15 a 20kW	0,001 h	35,86	0,04	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,001 %	1,50	0,00	

TOTAL PARTIDA **2,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

50.10.30 Arbustives

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.10.30.10	Sub i plantació de planta arbustiva ginesta en formació de seto Sub i plantació de planta arbustiva ginesta en formació de seto amb una cadencia de 2 plantes per ml concentrades en diferents zones, inclou condicionament de la superfície, subministrament i plantació de la planta, abonament i regat.	m			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
ARB-GSET	Arbustiva ginesta	1,000 u	11,28	11,28	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,148 %	1,50	0,22	

TOTAL PARTIDA **15,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINZE EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.10.30.20	Sub i plantació de planta arbustiva Juncus Acutus en formació de seto Sub i plantació de planta arbustiva tipus Juncus Acutus en formació de seto amb una cadencia de 2 plantes per ml concentrades en diferents zones, inclou condicionament de la superfície, subministrament i plantació de la planta, abonament i regat.	u			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,060 h	27,42	1,65	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,060 h	30,90	1,85	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,035 %	1,50	0,05	
ARB-JACT	Juncus acutus	1,000 u	8,35	8,35	

TOTAL PARTIDA **11,90**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONZE EUROS con NORANTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.30	Manteniment				
50.30.10	Reg manual d'arbust i arbres, amb camió cisterna Reg manual d'arbusts i arbres, amb camió cisterna de 8 m3., i una dotació de 15L.	u			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,250 h	27,42	6,86	
B011-05ME	Aigua	0,080 m3	1,56	0,12	
C151-002Z	Camió cisterna 8m3	0,070 h	44,58	3,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,069 %	1,50	0,10	

TOTAL PARTIDA **10,20**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS con VINT CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.30.20	Manteniment durant una any Partida alçada de manteniment durant un any, incloent la neteja, desherbrats, podats, adobats i tractament fitosanitaris necessaris i reposicions dels arbres morts.	m2			
MT-LK7	Manteniment jardineria	1,000 u	0,60	0,60	

TOTAL PARTIDA **0,60**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS con SEIXANTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
50.30.30	Neteja de zones boscoses previsió incendis Neteja de zona boscosa que consisteix en l'eliminació de ramificacions i elements vegetals secs que siguin propensos al desenvolupament d'incendis. Segons criteris de normativa vigent. Criteri de mesura: superfície zona bosc mesura en planta.	m2			
NZB-PINC	Neteja zones boscoses, mecànics	1,000 u	2,00	2,00	

TOTAL PARTIDA **2,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

60 SENYALITZACIÓ

60.10 Senyalització horitzontal

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.10.10	Pintat de línia discontinua 10 cm d'ample Pintat de línia discontinua 10 cm d'amplaria, amb pintura reflectora acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	m			
A0D-0007	Manobre	0,007 h	22,70	0,16	
A0F-000B	Oficial 1a	0,004 h	27,19	0,11	
BBA0-0SD5	Microesferes vidre p/retroref.sec+humit.+pluja	0,040 x1,02 kg	1,79	0,07	
BBA1-2XWQ	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	0,020 x1,02 kg	2,58	0,05	
C1B0-006C	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	0,003 h	35,53	0,11	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	

TOTAL PARTIDA **0,50**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.10.15	Pintat de línia contínua 10 cm d'ample Pintat de línia contínua 10 cm d'amplaria, amb pintura reflectora acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	m			
A0D-0007	Manobre	0,016 h	22,70	0,36	
A0F-000B	Oficial 1a	0,006 h	27,19	0,16	
BBA0-0SD5	Microesferes vidre p/retroref.sec+humit.+pluja	0,090 x1,02 kg	1,79	0,16	
BBA1-2XWQ	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	0,050 x1,02 kg	2,58	0,13	
C1B0-006C	Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada	0,005 h	35,53	0,18	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005 %	1,50	0,01	

TOTAL PARTIDA **1,00**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.10.20	Pintat de línia de detenció de 40 cm 511.10 120 MI Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 40cm de gruix a línia de detenció STOP i CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora, amb màquina autopropulsada..Inclou replanteig i premarcatge	m			
A0D-0009	Manobre p/SiS	0,003 h	22,70	0,07	
A0F-0015	Oficial 1a p/SiS	0,020 h	27,19	0,54	
BBA1-2XWO	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	0,240 x1,02 kg	2,51	0,61	
C1B0-006G	Màquina p/pintar banda vial, accionament manual p/SiS	0,010 h	27,17	0,27	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,006 %	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS					
60.10.30	Pintat de pas de vianants Pintat sobre paviment de faixes contínues de 30 cm separades 30 per a formació de pas de vianants. Pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	m2			
A0D-0009	Manobre p/SiS	0,200 h	22,70	4,54	
A0F-0015	Oficial 1a p/SiS	0,040 h	27,19	1,09	
BBA1-2XWO	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	0,035 x1,02 kg	2,51	0,09	
C1B0-006G	Màquina p/pintar banda vial, accionament manual p/SiS	0,044 h	27,17	1,20	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,056 %	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA					7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SET EUROS					
60.10.40	Pintat sobre paviment de senyal STOP Pintat sobre paviment de senyals d'STOP, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	u			
A0D-0007	Manobre	0,200 h	22,70	4,54	
A0F-000B	Oficial 1a	0,100 h	27,19	2,72	
C1B0-006C	Màquina p/pintar banda vial, autopropulsada	0,020 h	35,53	0,71	
PNT-LN6	Pintura senyal, color blanc.	1,000 u	106,92	106,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,073 %	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA					115,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUINZE EUROS					
60.10.50	Pintat sobre de senyal CEDIU EL PAS Pintat sobre paviment de senyals de CEDIU EL PAS, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	u			
Sin descomposición					
TOTAL PARTIDA					70,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA EUROS					
60.10.60	Pintat sobre de fletxa de DIRECCIÓ RECTE Pintat sobre paviment de fletxes de DIRECCIÓ RECTE, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	u			
A0D-0007	Manobre	0,200 h	22,70	4,54	
A0F-000B	Oficial 1a	0,100 h	27,19	2,72	
C1B0-006C	Màquina p/pintar banda vial, autopropulsada	0,020 h	35,53	0,71	
PNT-LDR	Pintura senyalització, color blanc	1,000 u	16,92	16,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,073 %	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA					25,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-CINC EUROS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.10.65	Pintat de fletxa de DIRECCIÓ RECTE + GIRO Pintat sobre paviment de fletxes de DIRECCIÓ RECTE + GIRO, amb pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.				
A0D-0007	Manobre	0,200 h	22,70	4,54	
A0F-000B	Oficial 1a	0,100 h	27,19	2,72	
C1B0-006C	Màquina p/pintar banda vial, autopropulsada	0,020 h	35,53	0,71	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,073 %	1,50	0,11	
PNT-LDRG	Pintura senyalització + auxiliar, color blanc	1,000 ut	21,92	21,92	
TOTAL PARTIDA					30,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS					
60.10.80	Pintat de pas de bicicletes Pintat sobre paviment de quadrats de 30x30 cm separades cada 30 cm per a formació de pas de bicicletes. Pintura reflectora, acrílica con marcado CE, amb aplicació de microesferes de vidre, aplicada amb màquina autopropulsada. Inclou replanteig i premarcatge.	m			
A0D-0009	Manobre p/SiS	0,150 h	22,70	3,41	
A0F-0015	Oficial 1a p/SiS	0,200 h	27,19	5,44	
BBA1-2XWO	Pintura acrílica color blanc, p/marques vials	0,270 x1,02 kg	2,51	0,69	
C1B0-006G	Màquina p/pintar banda vial, accionament manual p/SiS	0,012 h	27,17	0,33	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,089 %	1,50	0,13	
TOTAL PARTIDA					10,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU EUROS					
60.10.100	Esborrat senyalització horitzontal existent	m2			
A0D-0007	Manobre	0,060 h	22,70	1,36	
A0F-000B	Oficial 1a	0,101 h	27,19	2,75	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	1,56	0,01	
B014-05MI	Detergent especial net.param..pH àcid	0,170 kg	4,57	0,78	
A%AUX0010250	Gastos auxiliars sobre la mano de obra	0,041 %	2,50	0,10	
TOTAL PARTIDA					5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS					
60.20	Senyalització vertical				
60.20.10	Placa triangular quadrada S-13 Pas de vianants - 75cm Placa reflectora "carril bici". d'intensitat normal, triangular, de 60 cm, per a senyals de carril bici, fixada mecànicament.	u			
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,150 h	24,14	3,62	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,150 h	28,10	4,22	
BBME-0RW5	Placa triangular p/senyal.tràn. alumini anoditzat,70cm,làm. retrorrefl. cl. RA3	1,000 u	86,27	86,27	
C152-003B	Camió grua	0,038 h	46,56	1,77	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,078 %	1,50	0,12	
TOTAL PARTIDA					96,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA-SIS EUROS					
60.20.20	Placa reflectora circular R-301 Límit de velocitat - 60 cm Placa reflectora d'intensitat normal octogonal, de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament.	u			
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,250 h	24,14	6,04	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,250 h	28,10	7,03	
BBM7-0RYR	Placa circ. p/senyal.tràn. alumini anoditzat d=60cm làm. retrorrefl. cl. RA3	1,000 u	103,84	103,84	
C152-003B	Camió grua	0,062 h	46,56	2,89	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,131 %	1,50	0,20	
TOTAL PARTIDA					120,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS					
60.20.30	Placa reflectora triangular R-1 Bicicletas - 75 cm Placa reflectora d'intensitat normal rodona de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, límit velocitat, fixada mecànicament	u			
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,150 h	24,14	3,62	

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,150 h	28,10	4,22	
BBME-0RW6	Placa triangular p/senyal.tràn. acer galv.+pint.,70cm,làm. retrorrefl.cl. RA3	1,000 u	110,27	110,27	
C152-003B	Camió grua	0,038 h	46,56	1,77	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,078 %	1,50	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.20.40	Placa reflectora octogonal R-2 Stop - 60 cm	u			
	Placa reflectora d'intensitat normal quadrada de 60 cm de costat, per a senyals de trànsit, pas de vianants, fixada mecànicament				
A01-FEPH	Ajudant muntador	0,200 h	24,14	4,83	
A0F-000R	Oficial 1a muntador	0,200 h	28,10	5,62	
BBMB-0RZH	Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm làm. retrorrefl. cl. RA3	1,000 u	107,06	107,06	
C152-003B	Camió grua	0,050 h	46,56	2,33	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,105 %	1,50	0,16	

TOTAL PARTIDA..... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.20.50	Suport tub d'acer galvanitzat de 80x40x2mm - 3,0 m - en vorera	u			
	Subministrament i col·locació de suport tub d'acer galvanitzat de 80x40x2mm. De 3 mts d'alçada, inclou execució de forat en paviment i aparellat amb morter. Completament acabat, tot inclòs				
A0D-0007	Manobre	0,209 h	22,70	4,74	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,090 h	27,19	2,45	
B06D-0L8Z	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250	0,734 x1,05 m3	75,97	58,55	
BBMF-0SIX	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.	3,000 m	8,05	24,15	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,072 %	1,50	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 90,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NORANTA EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
60.20.60	Suplement dau formigó ver suport tub senyal en carril bici				
SDFG-CLP	Suplement dau, formigó, col·locat.	1,000 u	30,00	30,00	

TOTAL PARTIDA..... 30,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PBBM-4IMH	Suport rect.,tub acer galv.80x40x2mm,formigonat	m			
	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat				
A0D-0007	Manobre	0,100 h	22,70	2,27	
A0F-000T	Oficial 1a paleta	0,050 h	27,19	1,36	
B06D-0L8Z	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 250	0,028 x1,05 m3	75,97	2,23	
BBMF-0SIX	Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.	1,000 m	8,05	8,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,036 %	1,50	0,05	

TOTAL PARTIDA..... 13,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE EUROS con NORANTA-SIS CÉNTIMOS

70 MOBILIARI URBÀ

70.10 Mobiliari exterior

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
70.10.10	Paperera trabucable de Ø 45 cm	u			
	Subministrament i col·locació de paperera trabucable de D 45 cm. D'acer inoxidable de 1 mm de gruix amb planxa perforada, vora arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm ancorada mecànicament amb tacs metàl·lics a paviment de formigó o amb dos daus de formigó de 40x40x40cm.				
A0D-0007	Manobre	0,750 h	22,70	17,03	
A0F-000B	Oficial 1a	0,400 h	27,19	10,88	
B06D-0L92	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. grandària màxima 20mm,elab.a obra,formigonera 2	0,072 x1,1 m3	81,37	6,44	
BQ23-0TCW	Paperera trabucable D=45cm planxa pint.g=1mm,suport tub	1,000 u	165,23	165,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,279 %	1,50	0,42	

TOTAL PARTIDA..... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
70.10.20	Banc doble d'1,80 m de llarg de fusta tropical	u			
	Subministrament i col·locació de banc doble de 1,80 m de llarg. Fabricat amb peus de fosa dúctil tractat (granallat, bany electrolític, capa d'imprimació epoxi i acabat amb pintura polièster en pols gris martel·lé). 6 Taulons de fusta tropical tractats amb el recobriments protector (fungicida, insecticida i hidròfug), fixats amb cargolera d'acer inoxidable. Ancoratge del banc mitjançant perns d'expansió M10 a 4 daus de formigó de 40x40x40cm. Completament acabat, tot inclòs.				
A0D-0007	Manobre	1,140 h	22,70	25,88	
A0F-000B	Oficial 1a	1,140 h	27,19	31,00	
BQ11-0SP2	Banc doble, 180, fusta tropical	1,000 u	126,70	126,70	
A%AUX0010250	Gastos auxiliares sobre la mano de obra	0,569 %	2,50	1,42	

TOTAL PARTIDA..... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VUITANTA-CINC EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
70.10.30	Banc simple de 0,70 m de llarg de fusta tropical	u			
	Subministrament i col·locació de banc simple de 0,70 m de llarg. Fabricat amb peus de fosa dúctil tractat (granallat, bany electrolític, capa d'imprimació epoxi i acabat amb pintura polièster en pols gris martel·lé). 6 Taulons de fusta tropical tractats amb el recobriments protector (fungicida, insecticida i hidròfug), fixats amb cargolera d'acer inoxidable. Ancoratge del banc mitjançant perns d'expansió M10 a 4 daus de formigó de 40x40x40cm. Completament acabat, tot inclòs.				
A0D-0007	Manobre	1,140 h	22,70	25,88	
A0F-000B	Oficial 1a	1,140 h	27,19	31,00	
BQ12-02SP	Banc simple 70, fusta tropical	1,000 u	61,70	61,70	
A%AUX0010250	Gastos auxiliares sobre la mano de obra	0,569 %	2,50	1,42	

TOTAL PARTIDA..... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT VINT EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.04	Sin descomposición				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA.....				0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.05	Sin descomposición				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA.....				0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.06	Sin descomposición				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA.....				0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.07	Sin descomposición				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA.....				0,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO EUROS

80 BASSA DE LAMINACIÓ

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
80.10	El detall del pressupost en el document complementari del PROJECTE DE LA BASSA DE LAMINACIÓ				
	Sin descomposición				
	TOTAL PARTIDA.....				84.122,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-QUATRE MIL CENT VINT-I-DOS EUROS con DISSET CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	---------	-------------	--------	----------	---------

90	PROJECTE D'ESP AIS LLIURES				
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--

90.10	El detall en el document en el document complementari PROJECTE DELS ESP AIS LLIURES	ut			
		Sin descomposició			

			TOTAL PARTIDA		74.314,03
--	--	--	----------------------------	--	------------------

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS con TRES CÉNTIMOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Projecte d'urb. sector SAU 3 i SAU 4

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
00	PREVIS I REPLANTEIG GENERAL.....	52.344,00	1,66
00.10	Seguiment topogràfic.....	5.000,00	
00.20	Serveis provisionals.....	3.700,00	
00.30	Casetes d'obra.....	6.660,00	
00.40	Tancament d'obra.....	32.964,00	
00.50	Control de qualitat.....	4.020,00	
05	ENDERROCS.....	114.321,10	3,63
10	MOVIMENT DE TERRES.....	1.416.243,89	44,93
10.10	Excavació a cel obert.....	662.550,33	
20	PAVIMENT I OBRA CIVIL.....	417.853,59	13,26
20.20	Voreres.....	111.927,38	
20.30	Calçades.....	233.653,50	
20.40	Acabats tous.....	72.272,71	
30	XARXES CLAVEGUERAM.....	377.472,96	11,98
30.10	Pluvials.....	320.516,26	
30.20	Residuals.....	56.956,70	
40	XARXES INSTAL·LACIONS.....	397.470,21	12,61
40.10	Electricitat.....	196.320,00	
40.20	Enllumenat públic.....	103.035,89	
40.30	Aigua, incendis.....	52.480,00	
40.40	Reg.....	15.165,00	
40.50	Telecomunicacions.....	30.469,32	
50	JARDINERIA.....	202.746,25	6,43
50.10	Plantacions.....	130.267,75	
50.30	Manteniment.....	72.478,50	
60	SENYALITZACIÓ.....	8.957,75	0,28
60.10	Senyalització horitzontal.....	5.027,75	
60.20	Senyalització vertical.....	3.930,00	
70	MOBILIARI URBA.....	6.000,00	0,19
70.10	Mobiliari exterior.....	6.000,00	
80	BASSA DE LAMINACIÓ.....	84.122,17	2,67
90	PROJECTE D'ESP AIS LLIURES.....	74.314,03	2,36
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	3.151.845,95	
	10% IVA.....	315.184,60	
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	3.467.030,55	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET MIL TRENTA EUROS con CINQUANTA-CINC CÉNTIMOS

, Agost de 2022.