


**PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVÀ, SEU DE
L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA.**

Ajuntament de Riells i Viabrea.

Document IV. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Setembre 2023
Versió 01



Arquitecte: Mireia Serra Sala

1.- AMIDAMENTS.....	6
2.- QUADRE DE PREUS NÚM.-1.....	8
3.- QUADRE DE PREUS NÚM.-2.....	10
4.- PRESSUPOST DESGLOSAT	12
5.- RESSUPOST PER PARTIDES.....	14
6.-ULTIM FULL.....	16

1.- AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 00 TREBALLS PREVIS I D'IMPLEMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P12BCY01	pa	Desmuntatge, trasllat dins del mateix edifici i aplec de mobiliari i equipament de lloc de treball format per taula amb o sense calaixera adossada i independent, cadires, paperera, armari, ordinador, documentació, accessoris. Inclús embalatge, neteja, retirada i càrrega de residus amb els mitjans adequats. Inclou: Treballs de preparació. Desmuntatge de l'equipament i posterior embalatge. Càrrega, transport i descàrrega en la seva nova ubicació. Neteja i retirada de sobres. Càrrega de restes sobre contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per el subministrament i col·locació per a: La implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avís a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit vianants per a tot l'àmbit de l'obra per a ordenar correctament el trànsit de vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de la DF i de la Propietat. La implantació de tancaments o cortines de lones per a tancaments verticals per limitar l'accés, pols i sorolls en la resta del edifici. La implantació de protecció de terres i altres elements amb làmines plàstiques sobre la que es col·loca una capa de cartó arissat fixat lateralment a tot el perímetre, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. Inclou la vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	-----------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3	P3W4-02UQ	u	Jornada d'assaigs de pern d'ancoratge, per a determinar la capacitat de l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 amb un mínim de 5 ancoratges. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	-----------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4	P191-H8CF	u	Cala en revestiment per a inspecció de diferents capes i materials, amb mitjans manuals. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-JC01	m2	Arrencada de paviment ceràmic, aplec per a posterior aprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,100	2,000		4,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,200**

2	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat			2,100	2,000	0,030	0,126	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **0,126**

3	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat			2,000	2,100	1,550	6,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,510**

4	P2140-4RNM	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, volta ceràmica d'escala o altres materials, revestiments i barana, sense afectar als elements veïns i sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Criteri d'amidament: Mesurat en planta					
---	------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB-1				5,950		5,950	C#*D#*E#*F#
2	PB1-2				4,490		4,490	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,440**

5	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, formigó o fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, sense afectar als elements veïns i sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000	4,380	3,800		16,644	C#*D#*E#*F#
2			-1,000	3,430	1,000		-3,430	C#*D#*E#*F#
3	P2		1,000	4,380	3,800		16,644	C#*D#*E#*F#
4			-1,000	3,430	1,000		-3,430	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,428**

6	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
---	------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany			5,000			5,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 3

2	Accés vestibul		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						6,000	
7	P2140JC01	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i recolocació. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
8	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix i els seus revestiments, sense malmetre elements veïns, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona banys		4,400		3,400	14,960	C#*D#*E#*F#
2			3,240		3,400	11,016	C#*D#*E#*F#
3			1,940		3,400	6,596	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						32,572	
9	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica i material de fixació en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys	2,000	4,400	2,650		23,320	C#*D#*E#*F#
2		2,000	3,240	2,650		17,172	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						40,492	
10	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				14,250		14,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						14,250	
11	P2140CY01	m²	Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells d'acer, alumini, fusta, PVC o similar, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB	1,000	2,570	3,300		8,481	C#*D#*E#*F#
2		1,000	2,920	3,300		9,636	C#*D#*E#*F#
3	P1	1,000	4,390	2,900		12,731	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						30,848	
12	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona Banys			14,250		14,250	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT						14,250	
13	P2140JC02	u	Desmuntatge de full i ferratges de porto exterior de grans dimensions i aplec per a posterior aprofitament, amb mitjans manuals. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys	1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
14	P21GP-AC02	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, fix en superfície o encastada, en local o oficina de 40-60 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
15	P21GP-AC01	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació d'aigua i sanejament, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 16-20 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, inclosos els aparells sanitaris com banyeres, acumuladors elèctrics, escalfadors elèctrics, lavabos, safarejos, lleixes de cuina, miralls i altres amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obtenció de les conduccions connectades a l'element.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
16	P21GP-AC03	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació de calefacció, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 40-60 m², des de la presa de cada aparell emissor de calor (radiador) fins el muntant, inclosos els aparells emissor i altres amb mitjans manuals, i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obtenció o connexions de les conduccions connectades a l'element.				
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	
Obra	01	PRESSUPOST 2315V1					
Capítol	02	AFECTACIONS ESTRUCTURALS					
Titul 3	01	ESCALA I EDICLE					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P310CY01	m³	Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HRA-25/B/20/XC2, amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cèrcols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 5

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,600	1,700	1,400	3,808	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,808	

2	P448-44HB	kg						
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a formar peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant per a pintura intumescent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Inclou una capa de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, petita fonamentació, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura escala							
2				21,195	62,589		1.326,574	C#*D#*E#*F#
3			80,000	3,000			240,000	C#*D#*E#*F#
4				5,887	19,718		116,080	C#*D#*E#*F#
5	UPN-240			33,200	12,716		422,171	C#*D#*E#*F#
6	Edicle							C#*D#*E#*F#
7				23,550	39,510		930,461	C#*D#*E#*F#
8	L100.100.30			42,390	44,327		1.879,022	C#*D#*E#*F#
9	IPE-160			15,800	1,760		27,808	C#*D#*E#*F#
10	IPE-140			12,900	1,760		22,704	C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
12	Xapes i altres (3 %)			0,030	4.724,000		141,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.106,540	

3	P9S1-JC01	m2						
Paviment de planxa d'acerS235JR de 8 mm de gruix, treballat a taller i amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala				32,830		32,830	C#*D#*E#*F#
2	Paviment				8,800		8,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,630	

4	P875-4SAE	m2						
Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura				67,488		67,488	C#*D#*E#*F#
2					4,080		4,080	C#*D#*E#*F#
3	Xapes				65,656		65,656	C#*D#*E#*F#
4	Paviment				17,060		17,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							154,284	

5	P7D6-JC01	m2						
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaries per assolir la resistència al foc requerida R90, segons planols detall. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.								

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura escala							
2				0,390	62,589		24,410	C#*D#*E#*F#
3				0,130	19,718		2,563	C#*D#*E#*F#
4	UPN-240 (2 cares)			0,325	12,716		4,133	C#*D#*E#*F#
5					4,080		4,080	C#*D#*E#*F#
6	Edicle							C#*D#*E#*F#
7				0,260	39,510		10,273	C#*D#*E#*F#
8	L100.100.30			0,400	44,327		17,731	C#*D#*E#*F#
9	IPE-160			0,638	1,760		1,123	C#*D#*E#*F#
10	IPE-140			0,563	1,760		0,991	C#*D#*E#*F#
12	Xapes paviment (cara inf.)				32,830		32,830	C#*D#*E#*F#
14	Xapes i altres (10 %)			0,100	61,240		6,124	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							104,258	

6	P89C-JC02	m2						
Pintat de estructura d'acer a l'esmalt sintètic compatible amb la pintura intumescent, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estructura escala							
2				0,390	62,589		24,410	C#*D#*E#*F#
3				0,130	19,718		2,563	C#*D#*E#*F#
4	UPN-240 (2 cares)			0,325	12,716		4,133	C#*D#*E#*F#
5					4,080		4,080	C#*D#*E#*F#
6	Edicle							C#*D#*E#*F#
7				0,260	39,510		10,273	C#*D#*E#*F#
8	L100.100.30			0,400	44,327		17,731	C#*D#*E#*F#
9	IPE-160			0,638	1,760		1,123	C#*D#*E#*F#
10	IPE-140			0,563	1,760		0,991	C#*D#*E#*F#
12	Xapes paviment (cara inf.)				32,830		32,830	C#*D#*E#*F#
14	Xapes i altres (10 %)			0,100	61,240		6,124	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							104,258	

7	P89J-JC01	m2						
Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà anntiliscant grau C2 segons UNE 41901:2017 EX, color a escollir per la DF amb dues capes d'acabat. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escala				32,830		32,830	C#*D#*E#*F#
2	Paviment				8,800		8,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,630	

Obra	01	PRESSUPOST 2315V1
Capítol	02	AFECTACIONS ESTRUCTURALS
Títol 3	02	ESTINTOLAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4M0-JC01	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 2,5 a 3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 7

el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	P4M0-JC03	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 45 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,0 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.					
---	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	P4M0-JC02	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,2 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines inclús recrescut de paret i enguixat igual que l'existent per deixar una obertura igual a la existent, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.					
---	-----------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	P4M0-JC04	u	Obertura per a ventilació en mur de maçoneria de 50 cm de gruix a més de 3 m d'alçada, amb unes dimensions de màximes de 30x30 cm. S'inclou la injecció a baixa pressió o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de maçoneria, amb 6 kg/m de beurada, de calç hidràulica natural, tipus NHL 5, càrregues putzolànics, àrids seleccionats i altres additius, per a la consolidació de murs de maçoneria. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	-----------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilació ascensor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	-----------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 8

1	UPN260 (Bany)	2,000	0,834	3,400	5,671	C#*D#*E#*F#	
2	UPN120 (Despatx)	2,000	0,434	1,600	1,389	C#*D#*E#*F#	
3	(Accés)	2,000	0,434	1,400	1,215	C#*D#*E#*F#	
4	Brancals						
5		2,000	0,924	2,200	4,066	C#*D#*E#*F#	
6		2,000	0,684	2,000	2,736	C#*D#*E#*F#	
7		2,000	0,824	2,700	4,450	C#*D#*E#*F#	
9	Dintells						
10		1,000	0,924	3,400	3,142	C#*D#*E#*F#	
11	(Accés)	1,000	0,924	1,400	1,294	C#*D#*E#*F#	
12		1,000	0,684	1,600	1,094	C#*D#*E#*F#	
14	Xapes i altres (3%)	0,030			25,057	0,752	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,809

6	P7D6-JC01	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaries per assolir la resistència al foc requerida R90, segons planols detall. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.					
---	-----------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Brancals							
2		2,000	0,474	2,200	2,086	C#*D#*E#*F#		
3		2,000	0,354	2,000	1,416	C#*D#*E#*F#		
4		2,000	0,424	2,700	2,290	C#*D#*E#*F#		
6	Dintells							
7		1,000	0,474	3,400	1,612	C#*D#*E#*F#		
8	(Accés)	1,000	0,474	1,400	0,664	C#*D#*E#*F#		
9		1,000	0,354	1,600	0,566	C#*D#*E#*F#		
11	Xapes i altres (3%)	0,030			8,660	0,260	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							8,894	

7	P7D0-5RKS	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculta, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals					
---	-----------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UPN260 (Bany)	2,000	0,394	3,400	2,679	C#*D#*E#*F#		
2	UPN120 (Despatx)	2,000	0,204	1,600	0,653	C#*D#*E#*F#		
3	(Accés)	2,000	0,204	1,400	0,571	C#*D#*E#*F#		
5	Xapes i altres (3%)	0,030			3,930	0,118	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,021	

Obra	01	PRESSUPOST 2315V1
Capítol	03	TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6126-58MX	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,280	2,780	0,778	C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 9

2	2,000	0,280	2,050	1,148	C#*D#*E#*F#
3	1,000	0,400	2,780	1,112	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,038**

2 P6143-AW07 m2 Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,830	2,780		7,867	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,540	2,780		4,281	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,148**

3 P6143-AWMR m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000	0,850	2,050		6,970	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,970**

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 04 PAVIMENTS, REVESTIMENTS I CELS RASOS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P811-3EO6 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	2,780	2,700		22,518	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,230	2,700		11,421	C#*D#*E#*F#
3			2,000	4,230	2,050		17,343	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,540	2,700		8,316	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **59,598**

2 P815-3FMN m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou cantoneres i perfils. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,780	2,700		15,012	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,230	2,700		22,842	C#*D#*E#*F#
3			2,000	4,230	2,050		17,343	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 10

4	2,000	1,540	2,700	8,316	C#*D#*E#*F#	
5 Rajoles	-1,000			14,380	-14,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **49,133**

3 P846-9J08 m2 Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					13,650		13,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,650**

4 P9GA-HP7L m2 Paviment de formigó blanc amb acabat de textura polit de 6 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, classificació al lliscament 2 (35<Rd<45) abocat des de camió. Color de formigó i tpus d'arid a escollir per la DF. Inclou totes les mostres necessàries per aconseguir la textura i color requerit i totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					13,650		13,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,650**

5 P9Z1-CVSY m Acabat de junt de dilatació o canvi de material de paviment amb perfil d'acer de 5 mm de gruix galvanitzat, d'alçària suficient de perfil i gruix màxim, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	0,820			0,820	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,390			8,780	C#*D#*E#*F#
3			1,000	0,700			0,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,300**

6 P824-3R90 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de fang manual de forma rectangular 10x20 cm color blanc (preu de compra 40 €/m²) a escollir per la DF de forma rectangular o quadrada, de 10x20 cm, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars amb perfil·leria de pvc, alumini o acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,100	1,000		4,200	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,480	1,000		2,960	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,700	1,000		1,400	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,260	1,000		4,260	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,560	1,000		1,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,380**

7 RIS030 m2 Reparació de suport de guix en mal estat i aplicació manual de dues mans de pintura al silicat transpirable, color a escollir, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de més de 3 m d'altura. Inclús solució d'aigua i lleixiu al 10% per eliminar les taques de florit o humitat presents en el 50% de la superfície suport. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport de pintures, efluorescències, taques de greix i humitats. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys			49,133			49,133	C#*D#*E#*F#
2	Escala			148,790			148,790	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,923

8 RIS040 m2 Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,09 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
 Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				13,650			13,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,650

9 P9Z1-JC01 m2 Botons podotàctils Novotop Access Acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				784,000			784,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 784,000

10 P9U9-HAAS m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	2,780			8,340	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,230			8,460	C#*D#*E#*F#
3			2,000	4,230			8,460	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,540			3,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,340

11 P866-ABXV m2 Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, amb relleu FR-10 de 6 mm de gruix de la casa Matter, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,800	2,700		4,860	C#*D#*E#*F#
2				0,650	1,020		0,663	C#*D#*E#*F#
3				2,000	2,050		4,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,623

12 P89K-42YN m2 Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaït sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color a escollir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,800	2,700		4,860	C#*D#*E#*F#
2				0,650	1,020		0,663	C#*D#*E#*F#
3				2,000	2,050		4,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,623

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 12

Obra	01	PRESSUPOST 2315V1
Capítol	06	FUSTERIA
Títol 3	02	FUSTERIA EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAM1-H96A	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 90x220 cm, i vidre lateral fix de 106x220 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclou totes les feines incloses les elèctriques, posta en marxa, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PC1H-5COE m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fixa superior porta		1,000	0,560	1,900		1,064	C#*D#*E#*F#
2	Fixa superior porta		1,000	0,560	1,900		1,064	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,128

3 PCZ3-HCIA m2 Serigrafat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames, etc)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,200	1,960		4,312	C#*D#*E#*F#
2				2,200	1,960		4,312	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,624

4 PA24-61RM u Restauració de porta d'entrada fusta massissa per a envernissar, fins a 4,5 m2 de superfície, restauració de fixacions originals, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja de la ferrament existent, escatit i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, 3 capes d'acabat al vernís sintètic i operació de muntatge de l'element amb carvi de ubicació i mà d'obertura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Entrada		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST 2315V1
Capítol	07	MANYERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P442-DG0T	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UPN200		4,000	0,650	25,300		65,780	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,960	25,300		198,352	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,132

2 P89C-JC01 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmlat sintètic, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UPN200		4,000	0,661	0,661		1,719	C#*D#*E#*F#
2			4,000	1,960	0,661		5,182	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,901

3 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i brillantat, amb suport. Inclou totes les feines, replanteig, p.p. de mitjans auxiliars, disposició dels mitjans necessaris de seguretat i protecció reglamentaris, subministrament i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, recollida de runa, transport interior d'obra necessari, càrrega sobre camió o contenidor per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB a 1 replà			5,460			5,460	C#*D#*E#*F#
2				4,210			4,210	C#*D#*E#*F#
3	1 replà a 2 replà			3,580			3,580	C#*D#*E#*F#
4				2,030			2,030	C#*D#*E#*F#
5	2 replà a P1			2,380			2,380	C#*D#*E#*F#
6				2,900			2,900	C#*D#*E#*F#
7	P1 a 3 replà			2,180			2,180	C#*D#*E#*F#
8				1,950			1,950	C#*D#*E#*F#
9	3 replà a 4 replà			3,580			3,580	C#*D#*E#*F#
10				2,030			2,030	C#*D#*E#*F#
11	4 replà a P2			3,700			3,700	C#*D#*E#*F#
12				2,930			2,930	C#*D#*E#*F#
13				0,330			0,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,260

4 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, sense passamà, travesser superior, muntants cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada o soldada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	0,950			2,850	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,380			2,760	C#*D#*E#*F#
3			1,000	2,110			2,110	C#*D#*E#*F#
4			1,000	2,470			2,470	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,270			1,270	C#*D#*E#*F#
6			1,000	0,270			0,270	C#*D#*E#*F#
7			1,000	0,570			0,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,300

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 14

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 08 ENVIDRAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1H-5CW3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó sobre fusta, acer o alumini. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,500	9,600		28,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	1,400	9,600		26,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,680

2 PC1H-5COE m2 Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys		2,000	0,500	1,810		1,810	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,810

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 01 INSTAL·LACIÓ DE SANAJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY05-AC05	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ISD021 U Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany amb dotació per: 2 vàter,3 lavabos senzills, realitzada amb tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 15

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 02 INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PY05-AC01	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PJ07-628M u Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 3 lavabos i 2 inodors, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 03 INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT I IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG04-AC02	u	Instal·lació interior elèctrica per donar servei als circuits elèctrics del ambit d'actuació inclús l'ascensor, tot segon normativa vigen d'aplicació i segons plànols. Realitzada amb cables RZ1-K (AS) sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 superficialment amb tub rígid de PVC, pintats de blanc de fins a 25 mm de diàmetre, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. Inclou tots els mecanismes tipus JUNG LS CUBE color blanc, presses de corrent de superfície, interruptors i/o conmutadors, caixes de derivació de plàstic amb grau de protecció antihumitat, conductors de coure de secció necessària per a la instal·lació i lliures d'halògens. Tot inclòs, inclús ajudes ram de paleta, tot provat i connexionat, amb el butlletí i certificat de legalització de l'instal·lador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 PY05-AC03 pa Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctric i de il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 16

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PH11-AZWN u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 21 W de potència de la llumenera, preu de compra 100 €, muntada superficialment a escollir per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4 PH20-6U1P u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada led de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 09 INSTAL·LACIONS
 Títol 3 08 INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PM32-DZ53	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

2 PM32-DZ5C u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 PMS0-6Z5I u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	
4	PMS0-6Z5B	u						
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.								
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
5	PH57-B3BJ	u						
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial o encastada en fals sostre segons indicacions de projecte.								
1			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2315V1
Capítol	09	INSTAL·LACIONS
Títol 3	09	INSTAL·LACIÓ DE EQUIPS ELEVADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PL21-A7CN	u	Ascensor elèctric Model Synergy 200 de la casa Tk Elevator segons especificacions adjuntes al projecte, sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb freqüència variable, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 7 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles acabades pintades de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Inclou totes les feines (inclús legalització del ascensor i posada en marxa), mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.
1			1,000
TOTAL AMIDAMENT			1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2315V1
Capítol	11	EQUIPAMENTS I SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ117-AC01	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A327786000 de la sèrie DAMA de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.
1			2,000
TOTAL AMIDAMENT			2,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	PJ117-AC02	u						
Lavabo mural de Stonex, senzill, d'amplària 99 cm, de color "fresno clar" i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A851984541 de la sèrie UNIK de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PJ11C-3D0H	u						
Inodor de porcellana esmaltada, model SQUARE de ROCA SANITARIS SA ref A3421AC000 de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	PJ3D-I4T7	u						
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Article: ref. 506401614 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	PJ217-3SBM	u						
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, ref A5A5809C00 Model L30-E de ROCA SANITARIO SA de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, muntada Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
6	PJ41-HA1Q	u						
Barra mural recta, blanca per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816903009 de la Serie Access de ROCA SANITARIO SA col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	PJ41-HA1S	u						
Barra mural doble abatible, blanca, per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816909009 de ROCA SANITARIO SA. col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.								

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

8 PJ43-HA1E u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 105x113x180 mm, capacitat d'0,8 ml, d'acer inoxidable amb acabat brillant de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat ref A817404001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA.
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

9 PJ42-HA1L u Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

10 PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 260 mm de diàmetre i 130 mm de fondària, ref A817406001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA, col·locat amb fixacions mecàniques
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

11 PC16-5NML m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	0,550	0,800		0,880	C#*D#*E#*F#
2			1,000	1,000	0,800		0,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,680	

12 PJ21B-3D9R u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

13 PB92-JC01 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb figures a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 30 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	eq7		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

14 PB92-JC02 u Figura de senyalització interior de fusta, a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, fixada mecànicament
 Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	eq8		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 21 GESTIO DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PW01AC03	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus a justificar segons l'estudi de residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 22 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PW01AC01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 P449-02IM u Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST 2315V1
 Capítol 23 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PW01AC02	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials, equips i serveis pel compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 15/12/23

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVA
 CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
 ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
 ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	ISD021	U	Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany amb dotació per: 2 vàter,3 lavabos senzills, realitzada amb tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	362,66 €
P-2	P12BCY01	pa	Desmuntatge, trasllat dins del mateix edifici i aplec de mobiliari i equipament de lloc de treball format per taula amb o sense calaixera adossada i independent, cadires, paperera, armari, ordinador, documentació, accessoris. Inclús embalatge, neteja, retirada i càrrega de residus amb els mitjans adequats. Inclou: Treballs de preparació. Desmuntatge de l'equipament i posterior embalatge. Càrrega, transport i descàrrega en la seva nova ubicació. Neteja i retirada de sobres. Càrrega de restes sobre contenidor. (SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	70,50 €
P-3	P191-H8CF	u	Cala en revestiment per a inspecció de diferents capes i materials, amb mitjans manuals. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	15,86 €
P-4	P2140CY01	m²	Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells d'acer, alumini, fusta, PVC o similar, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor. (DISSET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	17,38 €
P-5	P2140JC01	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i recolocació. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	23,23 €
P-6	P2140JC02	u	Desmuntatge de full i ferratges de porto exterior de grans dimensions i aplec per a posterior aprofitament, amb mitjans manuals. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	92,90 €
P-7	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22 €
P-8	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica i material de fixació en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUINZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	15,07 €

2.- QUADRE DE PREUS NÚM.-1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-9	P2143-4RQZ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	162,04 €
P-10	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93 €
P-11	P2143-JC01	m2	Arrencada de paviment ceràmic, aplec per a posterior aprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	13,22 €
P-12	P2141-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	17,18 €
P-13	P214M-AKZH	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebogat, bigueta de perfil laminat, formigó o fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, sense afectar als elements veïns i sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	53,86 €
P-14	P2140-4RNM	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, volta ceràmica d'escala o altres materials, revestiments i barana, sense afectar als elements veïns i sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Criteri d'amidament: Mesurat en planta (CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	53,87 €
P-15	P214T-4RQF	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix i els seus revestiments, sense malmetre alements veïns, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €
P-16	P21GP-AC01	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació d'aigua i sanejament, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 16-20 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, inclosos els aparells sanitaris com banyeres, acumuladors elèctrics, escalfadors elèctrics, lavabos, safareïjos, lleixes de cuina, miralls i altres amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obtenció de les conduccions connectades a l'element. (CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	59,46 €
P-17	P21GP-AC02	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, fix en superfície o encastada, en local o oficina de 40-60 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. (SEIXANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	61,11 €
P-18	P21GP-AC03	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació de calefacció, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 40-60 m², des de la presa de cada aparell emissor de calor (radiador) fins el muntant, inclosos els aparells emissor i altres amb mitjans manuals, i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obtenció o connexions de les conduccions connectades a l'element. (VUITANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	86,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	P221B-EL6W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CENT SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	107,31 €
P-20	P310CY01	m³	Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HRA-25/B/20/XC2, amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. (TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	388,19 €
P-21	P3W4-02UQ	u	Jornada d'assaigs de pern d'ancoratge, per a determinar la capacitat de l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 amb un mínim de 5 ancoratges. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (SET-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	750,97 €
P-22	P442-DG0T	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	2,46 €
P-23	P448-44HB	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a formar peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant per a pintura intumescent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Inclou una capa de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, petita fonamentació, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,84 €
P-24	P449-02IM	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	499,39 €
P-25	P4M0-JC01	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 2,5 a 3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes	2.815,91 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (DOS MIL VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-26	P4M0-JC02	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,2 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines inclús recrescut de paret i enguixat igual que l'existent per deixar una obertura igual a la existent, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	1.574,85 €
P-27	P4M0-JC03	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 45 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,0 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)	1.557,00 €
P-28	P4M0-JC04	u	Obertura per a ventilació en mur de maçoneria de 50 cm de gruix a més de 3 m d'alçada, amb unes dimensions de màximes de 30x30 cm. S'inclou la injecció a baixa pressió o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de maçoneria, amb 6 kg/m de beurada, de calç hidràulica natural, tipus NHL 5, càrregues putzolànics, àrids seleccionats i altres additius, per a la consolidació de murs de maçoneria. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	433,02 €
P-29	P6126-58MX	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	43,97 €
P-30	P6143-AWMM	m2	Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	15,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-31	P6143-AW07	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	17,25 €
P-32	P7D0-5RKS	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals (VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,48 €
P-33	P7D6-JC01	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessàries per assolir la resistència al foc requerida R90, segons plànols detall. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	53,91 €
P-34	P811-3EO6	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	28,73 €
P-35	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou cantoneres i perfils. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la df. (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	21,83 €
P-36	P824-3R90	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçada <= 3 m amb rajola de fang manual de forma rectangular 10x20 cm color blanc (preu de compra 40 €/m²) a escollir per la DF de forma rectangular o quadrada, de 10x20 cm, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars amb perfil·leria de pvc, alumini o acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	67,85 €
P-37	P846-9JO8	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	40,18 €
P-38	P866-ABXV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, amb relleu FR-10 de 6 mm de gruix de la casa Matter, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	55,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-39	P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	10,52 €
P-40	P89C-JC01	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (SETZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	16,13 €
P-41	P89C-JC02	m2	Pintat de estructura d'acer a l'esmalt sintètic compatible amb la pintura intumescents, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	15,71 €
P-42	P89J-JC01	m2	Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà anntilliscant grau C2 segons UNE 41901:2017 EX , color a escollir per la DF amb dues capes d'acabat. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	11,07 €
P-43	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color a escollir (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,34 €
P-44	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó blanc amb acabat de textura polit de 6 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, classificació al lliscament 2 (35<Rd<45) abocat des de camió. Color de formigó i tpus d'arid a escollir per la DF. Inclou totes les mostres necessàries per aconseguir la textura i color requerit i totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	55,59 €
P-45	P9S1-JC01	m2	Paviment de planxa d'acerS235JR de 8 mm de gruix, treballat a taller i amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CENT SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	107,38 €
P-46	P9U9-HAAS	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	7,72 €
P-47	P9Z1-CVSY	m	Acabat de junt de dilatació o canvi de material de paviment amb perfil d'acer de 5 mm de gruix galvanitzat, d'alçària suficient de perfil i gruix màxim, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	15,55 €
P-48	P9Z1-JC01	m2	Botons podotàctils Novotop Access Acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1,89 €
P-49	PA24-61RM	u	Restauració de porta d'entrada fusta massissa per a envernissar, fins a 4,5 m2 de superfície, restauració de fixacions originals, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja de la ferramenta existent, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, 3 capes d'acabat al vernís sintètic i	787,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			operació de muntatge de l'element amb canvi de ubicació i mà d'obertura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-50	PAM1-H96A	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 90x220 cm, i vidre lateral fix de 106x220 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclou totes les feines incloses les elèctriques, posta en marxa, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3.487,67 €
P-51	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, sense passamà, travesser superior, muntants cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada o soldada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	134,40 €
P-52	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport. Inclou totes les feines, replanteig, p.p. de mitjans auxiliars, disposició dels mitjans necessaris de seguretat i protecció reglamentaris, subministrament i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, recollida de runa, transport interior d'obra necessari, càrrega sobre camió o contenidor per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF. (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	47,69 €
P-53	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per el subministrament i col·locació per a: La implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avís a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit vianants per a tot l'àmbit de l'obra per a ordenar correctament el trànsit de vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de la DF i de la Propietat. La implantació de tancaments o cortines de lones per a tancaments verticals per limitar l'accés, pols i sorolls en la resta del edifici. La implantació de protecció de terres i altres elements amb làmines plàstiques sobre la que es col·loca una capa de cartó arriat fixat lateralment a tot el perímetre, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. Inclou la vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (TRES-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	348,52 €
P-54	PB92-JC01	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb figures a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 30 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,74 €
P-55	PB92-JC02	u	Figura de senyalització interior de fusta, a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, fixada mecànicament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	33,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-56	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	97,95 €
P-57	PC1H-5COE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó (QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	45,12 €
P-58	PC1H-5CW3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó sobre fusta, acer o alumini. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	52,93 €
P-59	PCZ3-HCIA	m2	Serigrafat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames, etc) (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	88,52 €
P-60	PG04-AC02	u	Instal·lació interior elèctrica per donar servei als circuits elèctrics del ambit d'actuació inclús l'ascensor, tot segon normativa vigen d'aplicació i segons plànols. Realitzada amb cables RZ1-K (AS) sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 superficialment amb tub rígid de PVC, pintats de blanc de fins a 25 mm de diàmetre, aïllant i no propagador de la flama, , amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. Inclou tots els mecanismes tipus JUNG LS CUBE color blanc , presses de corrent de superfície, interruptors i/o conmutadors, caixes de derivació de plàstic amb grau de protecció antihumitat, conductors de coure de secció necessària per a la instal·lació i lliures d'halògens. Tot inclòs, inclús ajudes ram de paleta, tot provat i connexionat, amb el butlletí i certificat de legalització de l'instal·lador. (VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	829,07 €
P-61	PH11-AZWN	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 21 W de potència de la lumenera, preu de compra 100 €, muntada superficialment a escollir per la DF. (CENT DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	118,24 €
P-62	PH20-6U1P	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada led de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	89,39 €
P-63	PH57-B3BJ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial o encastada en fals sostre segons indicacions de projecte. (CENT UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	101,96 €
P-64	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 3 lavabos i 2 inodors, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desgassos. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	597,61 €
P-65	PJ117-AC01	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A327786000 de la sèrie DAMA de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (CENT DISSSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	117,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-66	PJ117-AC02	u	Lavabo mural de Stonex, senzill, d'amplària 99 cm, de color "fresno clar" i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A851984541 de la sèrie UNIK de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	793,92 €
P-67	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, model SQUARE de ROCA SANITARIOS SA ref A3421AC000 de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc , preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	253,62 €
P-68	PJ217-3SBM	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, ref A5A5809C00 Model L30-E de ROCA SANITARI SA de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, muntada Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	282,85 €
P-69	PJ21B-3D9R	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2" Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	41,19 €
P-70	PJ3D-I4T7	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Article: ref. 506401614 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (CENT ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	111,95 €
P-71	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 260 mm de diàmetre i 130 mm de fondària, ref A817406001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	55,92 €
P-72	PJ41-HA1Q	u	Barra mural recta, blanca per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816903009 de la Serie Access de ROCA SANITARIO SA col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	39,62 €
P-73	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible, blanca, per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816909009 de ROCA SANITARIO SA. col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	125,37 €
P-74	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	198,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 105x113x180 mm, capacitat d'0,8 ml, d'acer inoxidable amb acabat brillant de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat ref A817404001 de la sèrie Public de ROCA SANITARIO SA. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	46,42 €
P-76	PL21-A7CN	u	Ascensor elèctric Model Synergy 200 de la casa Tk Elevator segons especificacions adjuntes al projecte, sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb freqüència variable, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 7 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles acabades pintades de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Inclou totes les feines (inclús legalització del ascensor i posada en marxa), mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (VINT-I-SIS MIL NOU-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	26.909,74 €
P-77	PM32-DZ53	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	54,77 €
P-78	PM32-DZ5C	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	92,71 €
P-79	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	51,16 €
P-80	PMS0-6Z5B	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	11,51 €
P-81	PMS0-6Z5I	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (VINT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	20,83 €
P-82	PW01AC01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar (NOU-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	943,40 €
P-83	PW01AC02	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials, equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació. (MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.179,25 €
P-84	PW01AC03	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus a justificar segons l'estudi de residus (SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	791,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-85	PY05-AC01	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	89,61 €
P-86	PY05-AC03	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctric i de il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	89,30 €
P-87	PY05-AC05	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canals, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	125,21 €
P-88	RIS030	m2	Reparació de suport de guix en mal estat i aplicació manual de dues mans de pintura al silicat transpirable, color a escollir, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de més de 3 m d'altura. Inclús solució d'aigua i lleixiu al 10% per eliminar les taques de florit o humitat presents en el 50% de la superfície suport. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport de pintures, efluents, taques de greix i humitats. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	8,52 €
P-89	RIS040	m2	Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,09 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. (SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	6,98 €

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVA
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVÀ, SEU DE L'AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/12/23 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVA
 CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
 ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
 ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	ISD021	U	Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany amb dotació per: 2 vàter,3 lavabos senzills, realitzada amb tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sífònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sífònica de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sífònica. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	362,66	€
	MT36BSQ015	U	Caixa sífònica de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de diàmetre i una sortida de 50 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable.	26,43000	€
	MT36TIQ050F	m	Tub multicapa de PVC, segons UNE-EN 1453-1, insonoritzat i resistent al foc (reacció al foc classe B-s1, d0 segons UNE-EN 13501-1), de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, 3 m de longitud nominal, amb embocadura, unió a pressió amb junta elàstica, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials.	15,53300	€
	MT36TIP110F	m	Tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig, de 110 mm de diàmetre i 3,4 mm de gruix, color blau, amb extrem atrompetat i junta elàstica, segons UNE-EN 1451-1, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials.	35,89125	€
	MT36TIP110B	m	Tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig, de 40 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, color blau, amb extrem atrompetat i junta elàstica, segons UNE-EN 1451-1, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials.	13,16520	€
	MT36TIP110C	m	Tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig, de 50 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, color blau, amb extrem atrompetat i junta elàstica, segons UNE-EN 1451-1.	5,82000	€
			Altres conceptes	265,82055	€
P-2	P12BCY01	pa	Desmuntatge, trasllat dins del mateix edifici i aplec de mobiliari i equipament de lloc de treball format per taula amb o sense calaixera adossada i independent, cadires, paperera, armari, ordinador, documentació, accessoris. Inclús embalatge, neteja, retirada i càrrega de residus amb els mitjans adequats. Inclou: Treballs de preparació. Desmuntatge de l'equipament i posterior embalatge. Càrrega, transport i descàrrega en la seva nova ubicació. Neteja i retirada de sobres. Càrrega de restes sobre contenidor.	70,50	€
			Altres conceptes	70,50000	€
P-3	P191-H8CF	u	Cala en revestiment per a inspecció de diferents capes i materials, amb mitjans manuals. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	15,86	€
			Altres conceptes	15,86000	€
P-4	P2140CY01	m²	Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells d'acer, alumini, fusta, PVC o similar, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.	17,38	€
			Altres conceptes	17,38000	€
P-5	P2140JC01	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament i recolocació. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	23,23	€
			Altres conceptes	23,23000	€
P-6	P2140JC02	u	Desmuntatge de full i ferratges de porto exterior de grans dimensions i aplec per a posterior aprofitament, amb mitjans manuals. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o	92,90	€

3.- QUADRE DE PREUS NÚM.-2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			plànols detall.	
			Altres conceptes	92,90000 €
P-7	P2140-4RR	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	13,22 €
			Altres conceptes	13,22000 €
P-8	P2142-4RN1	m2	Arrencada d'aplatat de ceràmica i material de fixació en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,07 €
			Altres conceptes	15,07000 €
P-9	P2143-4RQ	m3	Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	162,04 €
			Altres conceptes	162,04000 €
P-10	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,93 €
			Altres conceptes	7,93000 €
P-11	P2143-JC01	m2	Arrencada de paviment ceràmic, aplec per a posterior aprofitament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	13,22 €
			Altres conceptes	13,22000 €
P-12	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	17,18 €
			Altres conceptes	17,18000 €
P-13	P214M-AKZ	m2	Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, formigó o fusta, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, sense afectar als elements veïns i sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	53,86 €
			Altres conceptes	53,86000 €
P-14	P214O-4RN	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, volta ceràmica d'escala o altres materials, revestiments i barana, sense afectar als elements veïns i sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Criteri d'amidament: Mesurat en planta	53,87 €
			Altres conceptes	53,87000 €
P-15	P214T-4RQ	m2	Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix i els seus revestiments, sense malmetre alements veïns, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	7,66 €
			Altres conceptes	7,66000 €
P-16	P21GP-AC0	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació d'aigua i sanejament, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 16-20 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, inclosos els aparells sanitaris com banyeres, acumuladors elèctrics, escalfadors elèctrics, lavabos, safareïjos, lleixes de cuina, miralls i altres amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.	59,46 €
			Altres conceptes	59,46000 €
P-17	P21GP-AC0	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, fix en superfície o encastada, en local o oficina de 40-60 m² de superfície	61,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			construïda; amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	
			Altres conceptes	61,11000 €
P-18	P21GP-AC0	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació de calefacció, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 40-60 m², des de la presa de cada aparell emissor de calor (radiador) fins el muntant, inclosos els aparells emissor i altres amb mitjans manuals, i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació o connexions de les conduccions connectades a l'element.	86,02 €
			Altres conceptes	86,02000 €
P-19	P221B-EL6	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	107,31 €
			Altres conceptes	107,31000 €
P-20	P310CY01	m³	Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HRA-25/B/20/XC2, amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desenfofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'enfofrat. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'enfofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Muntatge del sistema d'enfofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'enfofrat. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.	388,19 €
	MT07ACO020	U	Separador homologat per murs.	0,48000 €
	MT07SEP010	U	Separador homologat de plàstic, per a armadures de fonamentacions de varis diàmetres.	0,68000 €
	MT07ACO010	kg	Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, de varis diàmetres.	85,00000 €
	MT08DBA010	l	Agent desemmotllant, a base d'olis especials, emulsionant en aigua, per a encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.	0,28500 €
	MT08VAR060	kg	Puntes d'acer de 20x100 mm.	4,61500 €
	MT08VAR050	kg	Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.	0,71100 €
	MT08EME051	m	Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat metàl·lic.	0,15500 €
	MT50SPA081	U	Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.	1,33120 €
	MT50SPA052	m	Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.	0,67200 €
	MT0EP1MA	m³	Formigó HRA-25/B/20/XC2, amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat en central.	101,80500 €
	MT08EME040	m²	Panells metàl·lics de varies dimensions, per encofrar elements de formigó.	1,37125 €
			Altres conceptes	191,08455 €
P-21	P3W4-02UQ	u	Jornada d'assaigs de pern d'ancoratge, per a determinar la capacitat de l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537 amb un mínim de 5 ancoratges. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	750,97 €
	BV281-02UJ	u	Jornada d'assaigs d'adequació de pern d'ancoratge, per a determinar la capacitat de l'ancoratge de suportar una tracció de prova, les característiques de fluència o la pèrdua de càrrega del sistema d'ancoratge i la llargària lliure equivalent, segons la norma UNE-EN 1537	750,97000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-22	P442-DG0T	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	2,46 €
	B44Z-0LXA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,53000 €
			Altres conceptes	0,93000 €
P-23	P448-44HB	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a formar peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant per a pintura intumescent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Inclou una capa de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, petita fonamentació, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	3,84 €
	B44Z-0LW8	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant	2,12000 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,38641 €
			Altres conceptes	1,33359 €
P-24	P449-02IM	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	499,39 €
	BV254-02I7	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278	499,39000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-25	P4M0-JC01	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 2,5 a 3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	2.815,91 €
	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	20,13251 €
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	338,83431 €
	P45G0-L3ZR	m3	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	12,62737 €
	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	1.280,64433 €
	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	641,64730 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00232 €
P-26	P4M0-JC02	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,2 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines inclou recrescut de paret i enguixat igual que l'existent per deixar una obertura igual a la existent, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	1.574,85 €
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	16,93461 €
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	338,83431 €
	P45G0-L3ZR	m3	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment	12,62737 €
	P2140-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	146,59072 €
	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	20,13251 €
	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	103,36710 €
	P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	54,91940 €
	B0AACY01	dm3	Ancoratge de resines epox HILTI HIT-RE 500 v4	110,51200 €
	B072-H77K	kg	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	16,50000 €
	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	754,43122 €
			Altres conceptes	0,00076 €
P-27	P4M0-JC03	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 45 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,0 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de	1.557,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	
	P443-FHXC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	729,27017 €
	P4D9-4SMH	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	20,13251 €
	P2140-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	166,81013 €
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	338,83431 €
	P4F7-4SMU	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	16,93461 €
	P4C0-4SK0	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	54,91940 €
	B0AACY01	dm3	Ancoratge de resines epox HILTI HIT-RE 500 v4	110,51200 €
	B072-H77K	kg	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	16,50000 €
	P45G0-L3ZR	m3	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6 i abocat manualment	12,62737 €
	P442-DG2C	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	90,45797 €
			Altres conceptes	0,00153 €
P-28	P4M0-JC04	u	Obertura per a ventilació en mur de maçoneria de 50 cm de gruix a més de 3 m d'alçada, amb unes dimensions de màximes de 30x30 cm. S'inclou la injecció a baixa pressió o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de maçoneria, amb 6 kg/m de beurada, de calç hidràulica natural, tipus NHL 5, càrregues putzolànics, àrids seleccionats i altres additius, per a la consolidació de murs de maçoneria. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	433,02 €
	B0AACY01	dm3	Ancoratge de resines epox HILTI HIT-RE 500 v4	13,81400 €
	B072-H77K	kg	Microformigó d'alta resistència, fck>60N/mm2, baixa retracció i consistència fluida	8,25000 €
	P2140-4RO4	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,58228 €
	P4FM-4SMO	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	403,37418 €
			Altres conceptes	-0,00046 €
P-29	P6126-58MX	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	43,97 €
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	8,82426 €
			Altres conceptes	35,14574 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-30	P6143-AWM	m2	Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	15,82 €
	B07L-1PYC	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,22370 €
	B0F18-0E2F	u	Supermaó de 450x230x40 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,34560 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00255 €
			Altres conceptes	12,24815 €
P-31	P6143-AWO	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	17,25 €
	B07L-1PYC	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,38638 €
	B0F18-0E23	u	Supermaó de 450x230x70 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,09836 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00437 €
			Altres conceptes	12,76089 €
P-32	P7D0-5RKS	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals	20,48 €
	B7D6-0IQK	kg	Mortor ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	6,85440 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02730 €
			Altres conceptes	13,59830 €
P-33	P7D6-JC01	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaries per assolir la resistència al foc requerida R90, segons planols detall. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	53,91 €
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	23,54835 €
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,86637 €
			Altres conceptes	26,49528 €
P-34	P811-3EO6	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	28,73 €
			Altres conceptes	28,73000 €
P-35	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou cantoneres i perfils. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la df.	21,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,15162 €
			Altres conceptes	21,67838 €
P-36	P824-3R9O	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de fang manual de forma rectangular 10x20 cm color blanc (preu de compra 40 €/m²) a escollir per la DF de forma rectangular o quadrada, de 10x20 cm, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars amb perfil·leria de pvc, alumini o acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	67,85 €
	B0FG2-0GPT	m2	Rajola de fang manual de forma rectangular 10x20 cm color blanc	44,00000 €
	B053-1VF9	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,71205 €
	B094-06TK	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	4,16738 €
			Altres conceptes	18,97057 €
P-37	P846-9JO8	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	40,18 €
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765 €
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	7,99280 €
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,19600 €
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,27000 €
			Altres conceptes	23,91795 €
P-38	P866-ABXV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, amb relleu FR-10 de 6 mm de gruix de la casa Matter, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical	55,82 €
	B090-06VU	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,58900 €
	B0CU5-2G6U	m2	Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, amb relleu FR-10 de 6 mm de gruix de la casa Matters, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida.	37,06000 €
			Altres conceptes	18,17100 €
P-39	P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	10,52 €
	B03L-05MZ	t	Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	0,42673 €
			Altres conceptes	10,09327 €
P-40	P89C-JC01	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	16,13 €
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	4,06276 €
			Altres conceptes	12,06724 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-41	P89C-JC02	m2	Pintat de estructura d'acer a l'esmalt sintètic compatible amb la pintura intumescent, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	15,71 €
	B891-JC01	kg	Esmalt sintètic compatible amb pintura intumescent	3,64140 €
			Altres conceptes	12,06860 €
P-42	P89J-JC01	m2	Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà anntilliscant grau C2 segons UNE 41901:2017 EX, color a escollir per la DF amb dues capes d'acabat. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	11,07 €
	B891-0P01	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	2,44545 €
			Altres conceptes	8,62455 €
P-43	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color a escollir	11,34 €
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	5,41702 €
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,75276 €
			Altres conceptes	5,17022 €
P-44	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó blanc amb acabat de textura polit de 6 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, classificació al lliscament 2 (35<Rd<45) abocat des de camió. Color de formigó i tipus d'àrid a escollir per la DF. Inclou totes les mostres necessàries per aconseguir la textura i color requerit i totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF.	55,59 €
	B9G0-HP7M	m2	Formigó per a paviment continu de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids	32,32000 €
			Altres conceptes	23,27000 €
P-45	P9S1-JC01	m2	Paviment de planxa d'acerS235JR de 8 mm de gruix, treballat a taller i amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	107,38 €
	B0CH9-JC01	m2	Planxa plana, d'acer S235JR de 8 mm de gruix	74,52050 €
			Altres conceptes	32,85950 €
P-46	P9U9-HAAS	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	7,72 €
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,19500 €
	B9U4-H6EM	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	2,77440 €
			Altres conceptes	4,75060 €
P-47	P9Z1-CVSY	m	Acabat de junt de dilatació o canvi de material de paviment amb perfil d'acer de 5 mm de gruix galvanitzat, d'alçària suficient de perfil i gruix màxim, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques	15,55 €
	B0AO-07IH	u	Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis	1,80900 €
	B9Z0-35A1	m	Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'acer, de 10 mm d'amplària de màxima de junt, de 12,5 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admissible de paviment, per a una càrrega mitja	7,76600 €
			Altres conceptes	5,97500 €
P-48	P9Z1-JC01	m2	Botons podotàctils Novotop Access Acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	1,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,89000 €
P-49	PA24-61RM	u	Restauració de porta d'entrada fusta massissa per a envernissar, fins a 4,5 m2 de superfície, restauració de fixacions originals, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja de la ferramenta existent, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, 3 capes d'acabat al vernís sintètic i operació de muntatge de l'element amb canvi de ubicació i mà d'obertura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	787,99 €
			Altres conceptes	787,99000 €
P-50	PAM1-H96A	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 90x220 cm, i vidre lateral fix de 106x220 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclou totes les feines incloses les elèctriques, posta en marxa, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	3.487,67 €
	BAM0-H6K9	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions	3.241,83000 €
			Altres conceptes	245,84000 €
P-51	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, sense passamà, travesser superior, muntants cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada o soldada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	134,40 €
			Altres conceptes	134,40000 €
P-52	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport. Inclou totes les feines, replanteig, p.p. de mitjans auxiliars, disposició dels mitjans necessaris de seguretat i protecció reglamentaris, subministrament i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, recollida de runa, transport interior d'obra necessari, càrrega sobre camió o contenidor per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF.	47,69 €
	BB1A-0XPS	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer	37,21000 €
			Altres conceptes	10,48000 €
P-53	PB21-JC02	u	Partida alçada de cobrament íntegre per el subministrament i col·locació per a: La implantació de senyalització provisional, cartells de desviament, cartells d'avis a vianants, tasques de vigilància i obres provisionals de tancament del trànsit vianants per a tot l'àmbit de l'obra per a ordenar correctament el trànsit de vianants; així com la modificació i actualització durant tot el termini de les obres, tot d'acord els criteris de la DF i de la Propietat. La implantació de tancaments o cortines de lones per a tancaments verticals per limitar l'accés, pols i sorolls en la resta del edifici. La implantació de protecció de terres i altres elements amb làmines plàstiques sobre la que es col·loca una capa de cartó arriestat fixat lateralment a tot el perímetre, per protegir-ho enfront de la brutícia i la pols generats durant els treballs de rehabilitació o reforma. Inclou la vigilància i manteniment de la protecció mentre durin els treballs, fixació de la protecció en totes els junts amb cinta adhesiva, posterior retirada, recollida i càrrega manual sobre camió o contenidor i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	348,52 €
			Sense descomposició	348,52000 €
P-54	PB92-JC01	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb figures a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 30 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	33,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,48000 €
	BB91-H5EW	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament	24,13000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
P-55	PB92-JC02	u	Figura de senyalització interior de fusta, a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, fixada mecànicament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	33,74 €
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,48000 €
	BB91-H5EW	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament	24,13000 €
			Altres conceptes	9,13000 €
P-56	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	97,95 €
	BC1K-0WNS	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	56,84000 €
	B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	9,47440 €
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,57200 €
			Altres conceptes	31,06360 €
P-57	PC1H-5COE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó	45,12 €
	BC1A-0TOG	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	31,28000 €
			Altres conceptes	13,84000 €
P-58	PC1H-5CW3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó sobre fusta, acer o alumini. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	52,93 €
	BC1A-0TOH	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	37,55000 €
			Altres conceptes	15,38000 €
P-59	PCZ3-HCIA	m2	Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames, etc)	88,52 €
	BCZ2-H77N	m2	Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames, etc)	88,51500 €
			Altres conceptes	0,00500 €
P-60	PG04-AC02	u	Instal·lació interior elèctrica per donar servei als circuits elèctrics del àmbit d'actuació inclou l'ascensor, tot segon normativa vigen d'aplicació i segons plànols. Realitzada amb cables RZ1-K (AS) sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 superficialment amb tub rígid de PVC, pintats de blanc de fins a 25 mm de diàmetre, aïllant i no propagador de la flama, , amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. Inclou tots els mecanismes tipus JUNG LS CUBE color blanc , presses de corrent de superfície, interruptors i/o conmutadors, caixes de derivació de plàstic amb grau de protecció antihumitat, conductors de coure de secció necessària per a la instal·lació i lliures d'hàlogens. Tot inclòs, inclús ajudes ram de paleta, tot provat i connexionat, amb el butlletí i certificat de legalització de l'instal·lador.	829,07 €
	MT33SEG101	U	Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb tecla bipolar i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	21,18000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	MT33SEG100	U	Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	11,68000 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	93,87128 €
	MT35CAJ010	U	Caixa universal, amb enllaç per els 4 costats, per a encastar.	1,05000 €
	MT33SEG111	U	Doble interruptor, gamma bàsica, amb tecla doble i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	8,98000 €
	MT33SEG107	U	Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma bàsica, amb tapa i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	18,66000 €
	MT33SEG104	U	Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb símbol de timbre i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	6,58000 €
	MT35CAJ010	U	Caixa universal, amb enllaç per els 2 costats, per a encastar.	1,19000 €
	MT35CAJ020	U	Caixa de derivació per a encastar de 105x165 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	2,29000 €
	MT35CAJ020	U	Caixa de derivació per a encastar de 105x105 mm, amb grau de protecció normal, reglets de connexió i tapa de registre.	3,58000 €
	MT35AIA010C	m	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	12,86175 €
	MT35AIA010A	m	Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres). Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE 20324, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.	18,22583 €
	MT33SEG102	U	Commutador, sèrie bàsica, amb tecla simple i marc d'1 element de color blanc i embellidor de color blanc.	6,22000 €
	MT35CUN020	m	Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe B2ca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 211025.	172,01618 €
	MT35WWW01	U	Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques.	5,92000 €
			Altres conceptes	444,76496 €
P-61	PH11-AZWN	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 21 W de potència de la lumenera, preu de compra 100 €, muntada superficialment a escollir per la DF.	118,24 €
	BH11-2LSX	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 21 W de potència de la lumenera, per a col·locar superficialment	100,00000 €
			Altres conceptes	18,24000 €
P-62	PH20-6U1P	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada led de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre	89,39 €
	BH25-1K46	u	Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d1, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm	65,29000 €
	BHU6-1JYQ	u	Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d1 de 13 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	5,86000 €
			Altres conceptes	18,24000 €
P-63	PH57-B3BJ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200	101,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Im, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial o encastada en fals sostre segons indicacions de projecte.	
	BH65-2IIV	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	92,84000 €
			Altres conceptes	9,12000 €
P-64	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 3 lavabos i 2 inodors, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	597,61 €
			Altres conceptes	597,61000 €
P-65	PJ117-AC01	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A327786000 de la sèrie DAMA de l'empresa ROCA SANITARIO SA	117,54 €
			Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,48350 €
	BJ115-AC01	u	Lavabo mural DAMA, de color Blanc. Article: ref. A327786000 de la sèrie DAMA de l'empresa ROCA SANITARIO SA	101,00000 €
			Altres conceptes	16,05650 €
P-66	PJ117-AC02	u	Lavabo mural de Stonex, senzill, d'amplària 99 cm, de color "fresno clar" i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A851984541 de la sèrie UNIK de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	793,92 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,48350 €
			Altres conceptes	793,43650 €
P-67	PJ11C-3D0	u	Inodor de porcellana esmaltada, model SQUARE de ROCA SANITARIOS SA ref A3421AC000 de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	253,62 €
			Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	
	BJ11C-0Q7F	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt	201,23000 €
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,23208 €
	BJ110-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,20050 €
			Altres conceptes	50,95742 €
P-68	PJ217-3SB	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, ref A5A5809C00 Model L30-E de ROCA SANITARI SA de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, muntada	282,85 €
			Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	
	BJ217-AC01	u	Aixeta electrònica lavabo p/muntada superficialment sobre aparell sanitari referencia A5A5809C00 Model L30-E de ROCA SANITARI SA	259,00000 €
			Altres conceptes	23,85000 €
P-69	PJ21B-3D9R	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2"	41,19 €
			Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ21B-0R70	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4"; incorporades, amb entrada de 1/2"	29,26000 €
			Altres conceptes	11,93000 €
P-70	PJ3D-I4T7	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Article: ref. 506401614 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	111,95 €
	BJ3E-AC02	u	Sifó ampolla d'1 1/4" per a lavabo, tub de 300. Article: ref. A506403110 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA	104,00000 €
			Altres conceptes	7,95000 €
P-71	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 260 mm de diàmetre i 130 mm de fondària, ref A817406001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	55,92 €
	BJ4Z-AC04	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 260 mm de diàmetre i 130 mm de fondària ref A817406001 de la sèrie Públic de ROCA SANITARIO SA	48,00000 €
			Altres conceptes	7,92000 €
P-72	PJ41-HA1Q	u	Barra mural recta, blanca per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816903009 de la Serie Access de ROCA SANITARIO SA col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	39,62 €
			Altres conceptes	39,62000 €
P-73	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible, blanca, per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816909009 de ROCA SANITARIO SA. col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	125,37 €
	BJ4Z-AC02	u	Barra mural doble abatible, blanca, per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816909009 de ROCA SANITARIO SA	93,70000 €
			Altres conceptes	31,67000 €
P-74	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	198,08 €
			Altres conceptes	198,08000 €
P-75	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 105x113x180 mm, capacitat d'0,8 ml, d'acer inoxidable amb acabat brillant de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat ref A817404001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	46,42 €
			Altres conceptes	46,42000 €
P-76	PL21-A7CN	u	Ascensor elèctric Model Synergy 200 de la casa Tk Elevator segons especificacions adjuntes al projecte, sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb freqüència variable, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 7 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles acabades pintades de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Inclou totes les feines (inclús legalització del ascensor i posada en marxa), mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	26.909,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BL31-2FHD	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima 640 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles acabades pintades de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	2.284,86000 €
	BL30-2EM2	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016	19.774,64000 €
			Altres conceptes	4.850,24000 €
P-77	PM32-DZ53	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	54,77 €
	BM33-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,34000 €
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	42,26000 €
			Altres conceptes	12,17000 €
P-78	PM32-DZ5C	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	92,71 €
	BM33-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,34000 €
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	80,20000 €
			Altres conceptes	12,17000 €
P-79	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	51,16 €
	BM33-0T4T	u	Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut	38,86000 €
	BM33-0TC8	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut	0,34000 €
			Altres conceptes	11,96000 €
P-80	PMS0-6Z5B	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	11,51 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	1,89900 €
	BMS0-1K1T	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,70000 €
			Altres conceptes	4,91100 €
P-81	PMS0-6Z5I	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall.	20,83 €
	BMS0-1K1S	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	11,12000 €
	B096-2MLH	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària, resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	3,16500 €
			Altres conceptes	6,54500 €
P-82	PW01AC01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar	943,40 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	943,40000 €
P-83	PW01AC02	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials , equips i serveis pel al compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives , extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació.	1.179,25 €
			Sense descomposició	1.179,25000 €
P-84	PW01AC03	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus a justificar segons l'estudi de residus	791,16 €
			Sense descomposició	791,16000 €
P-85	PY05-AC01	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	89,61 €
			Sense descomposició	89,61000 €
P-86	PY05-AC03	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctric i de il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	89,30 €
			Sense descomposició	89,30000 €
P-87	PY05-AC05	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall.	125,21 €
			Sense descomposició	125,21000 €
P-88	RIS030	m2	Reparació de suport de guix en mal estat i aplicació manual de dues mans de pintura al silicat transpirable, color a escollir, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de més de 3 m d'altura. Inclús solució d'aigua i lleixiu al 10% per eliminar les taques de florit o humitat presents en el 50% de la superfície suport. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport de pintures, efluents, taques de greix i humitats. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.	8,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/12/23 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	943,40000 €
	MT27PFJ130A	I	Solució d'aigua i lleixiu al 10%.	0,13750 €
	MT27PFS100	I	Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de copolímers acrílics, color blanc, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.	1,16875 €
	MT27PSI030B	I	Pintura per a interior, a base de silicat potàssic, color blanc, acabat mat, textura llisa, permeable al vapor d'aigua, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.	2,38000 €
			Altres conceptes	4,83375 €
P-89	RIS040	m2	Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,09 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.	6,98 €
	MT27PSI030B	I	Pintura per a interior, a base de silicat potàssic, color blanc, acabat mat, textura llisa, permeable al vapor d'aigua, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l; per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.	2,14200 €
	MT27PFS100	I	Emprimació acrílica, reguladora de l'absorció a base de copolímers acrílics, color blanc, amb un contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5 g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola.	0,89760 €
			Altres conceptes	3,94040 €

4.- PRESSUPOST DESGLOSAT

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 1

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P12BCY01	pa	70,50	1,000	70,50
2	PB21-JC02	u	348,52	1,000	348,52
3	P3W4-02UQ	u	750,97	1,000	750,97
4	P191-H8CF	u	15,86	6,000	95,16
TOTAL Capítol			01.00		1.265,15

Obra 01 Pressupost 2315V1
 Capítol 01 Treballs previs i d'implementació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-JC01	m2	13,22	4,200	55,52
2	P2143-4RQZ	m3	162,04	0,126	20,42

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 2

3	P221B-EL6W	m3	107,31	6,510	698,59
4	P2140-4RNM	m2	53,87	10,440	562,40
5	P214M-AKZH	m2	53,86	26,428	1.423,41
6	P2140-4RRN	u	13,22	6,000	79,32
7	P2140JC01	u	23,23	1,000	23,23
8	P214T-4RQF	m2	7,66	32,572	249,50
9	P2142-4RN1	m2	15,07	40,492	610,21
10	P2143-4RR2	m2	7,93	14,250	113,00
11	P2140CY01	m²	17,38	30,848	536,14
12	P214I-AKZL	m2	17,18	14,250	244,82
13	P2140JC02	u	92,90	1,000	92,90
14	P21GP-AC02	pa	61,11	1,000	61,11

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 3

15	P21GP-AC01	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació d'aigua i sanejament, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 16-20 m², des de la presa de cada aparell sanitari fins el muntant, inclosos els aparells sanitaris com banyeres, acumuladors elèctrics, escalfadors elèctrics, lavabos, safareïjos, lleixes de cuina, miralls i altres amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. (P - 16)	59,46	1,000	59,46
16	P21GP-AC03	u	Partida alçada de cobrament íntegre per desmuntatge de xarxa d'instal·lació de calefacció, col·locada encastada i/o superficialment, que dona servei a una superfície de 40-60 m², des de la presa de cada aparell emissor de calor (radiador) fins el muntant, inclosos els aparells emissor i altres amb mitjans manuals, i aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge de les vàlvules, dels accessoris i dels suports de fixació i l'obturació o connexions de les conduccions connectades a l'element. (P - 18)	86,02	1,000	86,02

TOTAL	Capítol	01.01				4.916,05
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	02	Afectacions estructurals
Títol 3	01	Escala i edicle

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P310CY01	m³	Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, realitzat amb formigó HRA-25/B/20/XC2, amb un percentatge màxim d'àrids reciclats del 20%, fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a formació de cercols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte. (P - 20)	388,19	3,808	1.478,23
2	P448-44HB	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a formar peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant per a pintura intumescent, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. Inclou una capa de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, petita fonamentació, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 23)	3,84	5.106,540	19.609,11
3	P9S1-JC01	m2	Paviment de planxa d'acerS235JR de 8 mm de gruix, treballat a taller i amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 45)	107,38	41,630	4.470,23
4	P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1,	10,52	154,284	1.623,07

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 4

5	P7D6-JC01	m2	amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 39)	53,91	104,258	5.620,55
6	P89C-JC02	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaries per assolir la resistència al foc requerida R90, segons planols detall. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 33)	15,71	104,258	1.637,89
7	P89J-JC01	m2	Pintat de parament horitzontal d'acer, amb esmalt de poliuretà antilliscant grau C2 segons UNE 41901:2017 EX, color a escollir per la DF amb dues capes d'acabat. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 42)	11,07	41,630	460,84

TOTAL	Títol 3	01.02.01				34.899,92
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	02	Afectacions estructurals
Títol 3	02	Estintolaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4M0-JC01	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 2,5 a 3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, apuntament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 25)	2.815,91	1,000	2.815,91
2	P4M0-JC03	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 45 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,0 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, apuntament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 27)	1.557,00	1,000	1.557,00
3	P4M0-JC02	u	Estintolament de paret d'obra de maçoneria de 33 cm de gruix, amb dos perfil d'acer del tipus UPN per a estructures S275JR laminats en calent, amb una xapa inferior de gruix 12 mm, connectors amb barra roscada cal 8.8 Zincada i reforç de brancals amb xapa de 12 mm de	1.574,85	1,000	1.574,85

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 5

			gruix amb ancoratges soldats de barra corrugada B500s de diam. 12, i marxapeu de xapa de 8 mm per a pas de 0,9 a 1,2 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou dues capes de pintura d'imprimació compatibles amb el sistema de protecció, ancoratges, resina HIT-RE 500 V4, morter SikaGrout -344, platabandes, revestiments, puntals i totes les feines inclús recrescut de paret i enguixat igual que l'existent per deixar una obertura igual a la existent, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 26)			
4	P4M0-JC04	u	Obertura per a ventilació en mur de maçoneria de 50 cm de gruix a més de 3 m d'alçada, amb unes dimensions de màximes de 30x30 cm. S'inclou la injecció a baixa pressió o per gravetat des dels orificis més elevats de les juntes del mur de maçoneria, amb 6 kg/m de beurada, de calç hidràulica natural, tipus NHL 5, càrregues putzolànics, àrids seleccionats i altres additius, per a la consolidació de murs de maçoneria. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 28)	433,02	1,000	433,02
5	P875-4SAE	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans raig de sorra seca i càrrega manual de runa sobre contenidor. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 39)	10,52	25,809	271,51
6	P7D6-JC01	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessaries per assolir la resistència al foc requerida R90, segons planols detall. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 33)	53,91	8,894	479,48
7	P7D0-5RKS	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements lineals (P - 32)	20,48	4,021	82,35

TOTAL Títol 3 01.02.02 7.214,12

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	03	Tancaments i divisories

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6126-58MX	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra, inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 29)	43,97	3,038	133,58
2	P6143-AW07	m2	Envà recolzat divisor de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons	17,25	12,148	209,55

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 6

			indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 31)			
3	P6143-AWMR	m2	Envà recolzat divisor de 4 cm de gruix, de supermaó de 450x230x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 inclou barres d'acer galvanitzat col·locat cada 3 llagues per a lligat per a materials veïns. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 30)	15,82	6,970	110,27

TOTAL Capítol 01.03 453,40

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	04	Paviments, Revestiments i Cels Rasos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P811-3EO6	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, deixat de regle. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 34)	28,73	59,598	1.712,25
2	P815-3FMN	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1. Inclou cantoneres i perfils. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de fibra de vidre antiàlcals en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la df. (P - 35)	21,83	49,133	1.072,57
3	P846-9J08	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 37)	40,18	13,650	548,46
4	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó blanc amb acabat de textura polit de 6 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, classificació al lliscament 2 (35<Rd<45) abocat des de camió. Color de formigo i tipus d'arid a escollir per la DF. Inclou totes les mostres necessàries per aconseguir la textura i color requerit i totes les feines, elements i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i indicacions de la DF. (P - 44)	55,59	13,650	758,80
5	P9Z1-CVSY	m	Acabat de junt de dilatació o canvi de material de paviment amb perfil d'acer de 5 mm de gruix galvanitzat, d'alçària suficient de perfil i gruix màxim, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques (P - 47)	15,55	10,300	160,17
6	P824-3R90	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de fang manual de forma rectangular 10x20 cm color blanc (preu de compra 40 €/m²) a escollir per la DF de forma rectangular o quadrada, de 10x20 cm, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars amb perfil·leria de pvc, alumini o acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 36)	67,85	14,380	975,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
7	RIS030	m2	Reparació de suport de guix en mal estat i aplicació manual de dues mans de pintura al silicat transpirable, color a escollir, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de més de 3 m d'altura. Inclús solució d'aigua i lleixiu al 10% per eliminar les taques de florit o humitats presents en el 50% de la superfície suport. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport de pintures, efluències, taques de greix i humitats. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. (P - 88)	8,52	197,923	1.686,30
8	RIS040	m2	Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,09 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de plaques de guix laminat, horitzontal, a més de 3 m d'altura. Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. (P - 89)	6,98	13,650	95,28
9	P9Z1-JC01	m2	Botons podotàctils Novotop Access Acer. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 48)	1,89	784,000	1.481,76
10	P9U9-HAAS	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 46)	7,72	28,340	218,78
11	P866-ABXV	m2	Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, amb relleu FR-10 de 6 mm de gruix de la casa Matter, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, tallat a mida, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 38)	55,82	9,623	537,16
12	P89K-42YN	m2	Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat color a escollir (P - 43)	11,34	9,623	109,12
TOTAL	Capítol		01.04		9.356,33	

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	06	Fusteria
Títol 3	02	Fusteria Exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAM1-H96A	u	Porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 90x220 cm, i vidre lateral fix de 106x220 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Inclou totes les feines incloses les elèctriques, posta en marxa, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 50)	3.487,67	2,000	6.975,34
2	PC1H-SCOE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó (P - 57)	45,12	2,128	96,02
3	PCZ3-HCIA	m2	Serigrafiat digital de vidres a taller, amb puntejat no uniforme, i color variable, (anagrames, etc) (P - 59)	88,52	8,624	763,40
4	PA24-61RM	u	Restauració de porta d'entrada fusta massissa per a envernissar, fins a 4,5 m2 de superfície, restauració de fixacions originals, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, restauració i neteja de la ferramenta existent, escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents, aplicació de protector químic insecticida-fungicida, 3 capes d'acabat al vernís sintètic i operació de muntatge de l'element amb canvi de ubicació i mà d'obertura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament	787,99	2,000	1.575,98

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 49)						
TOTAL	Títol 3		01.06.02		9.410,74	
Obra	01	Pressupost 2315V1				
Capítol	07	Manyeria				
1	P442-DG0T	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb dues capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 22)	2,46	264,132	649,76
2	P89C-JC01	m2	Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues d'acabat color a escollir per la DF. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 40)	16,13	6,901	111,31
3	PB1D-52WO	m	Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diàmetre, acabat polit i brillantat, amb suport. Inclou totes les feines, replanteig, p.p. de mitjans auxiliars, disposició dels mitjans necessaris de seguretat i protecció reglamentaris, subministrament i retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja de la zona de treball, recollida de runa, transport interior d'obra necessari, càrrega sobre camió o contenidor per a deixar la partida correctament executada segons plànols de projecte i/o indicacions de la DF. (P - 52)	47,69	37,260	1.776,93
4	PB13-61TX	m	Barana d'acer per a pintar, sense passamà, travesser superior, muntants cada 10 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim, ancorada o soldada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. S'inclou Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars (inclosos puntals, taulons, bastides o treballs en alçada) necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 51)	134,40	12,300	1.653,12
TOTAL	Capítol		01.07		4.191,12	

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	08	Envidraments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PC1H-5CW3	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó sobre fusta, acer o alumini. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 58)	52,93	55,680	2.947,14
2	PC1H-5COE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó (P - 57)	45,12	1,810	81,67

TOTAL	Capítol		01.08		3.028,81
Obra	01	Pressupost 2315V1			
Capítol	09	Instal·lacions			
Títol 3	01	Instal·lació de Sanajament			

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PY05-AC05	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 87)	125,21	1,000	125,21
2	ISD021	U	Xarxa interior d'evacuació insonoritzada, per cambra de bany amb dotació per: 2 vàter,3 lavabos senzills, realitzada amb tub de polipropilè amb nivell d'insonorització mig per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa sifònica de PVC, insonoritzat, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexió i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 1)	362,66	1,000	362,66

TOTAL Títol 3 01.09.01 487,87

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	09	Instal·lacions
Títol 3	02	Instal·lació de Lampisteria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PY05-AC01	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, comptador individual, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior accessoris i peces especials, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici de habitatge. Inclús material auxiliar per a realitzar tots aquells treballs d'obertura i tapat de fregues, obertura de buits en envans, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions, fixació de suports, rebuts i rematades precises per al correcte muntatge de la instal·lació. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 85)	89,61	1,000	89,61
2	PJ07-628M	u	Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb 3 lavabos i 2 inodors, equipat amb escalfador acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no inclou sanitaris i xarxa de desguassos. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o	597,61	1,000	597,61

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 10

plànols detall. (P - 64)				
TOTAL	Títol 3	01.09.02		687,22

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	09	Instal·lacions
Títol 3	03	Instal·lació de Electricitat i Il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG04-AC02	u	Instal·lació interior elèctrica per donar servei als circuits elèctrics del ambit d'actuació inclús l'ascensor, tot segon normativa vigen d'aplicació i segons plànols. Realitzada amb cables RZ1-K (AS) sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 superficialment amb tub rígid de PVC, pintats de blanc de fins a 25 mm de diàmetre, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. Inclou tots els mecanismes tipus JUNG LS CUBE color blanc, preses de corrent de superfície, interruptors i/o conmutadors, caixes de derivació de plàstic amb grau de protecció antihumitat, conductors de coure de secció necessària per a la instal·lació i lliures d'halògens. Tot inclòs, inclús ajudes ram de paleta, tot provat i connexionat, amb el butlletí i certificat de legalització de l'instal·lador. (P - 60)	829,07	1,000	829,07
2	PY05-AC03	pa	Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctric i de il·luminació formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 86)	89,30	1,000	89,30
3	PH11-AZWN	u	Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 21 W de potència de la llumenera, preu de compra 100 €, muntada superficialment a escollir per la DF. (P - 61)	118,24	6,000	709,44
4	PH20-6U1P	u	Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada led de 13 W en posició horitzontal, amb reactància electrònica, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre (P - 62)	89,39	9,000	804,51

TOTAL Títol 3 01.09.03 2.432,32

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	09	Instal·lacions
Títol 3	08	Instal·lació de Contra Incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM32-DZ53	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 77)	54,77	3,000	164,31
2	PM32-DZ5C	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. Inclou totes les feines, mitjans	92,71	1,000	92,71

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 11

			i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 78)			
3	PMS0-6Z5I	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 81)	20,83	7,000	145,81
4	PMS0-6Z5B	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 80)	11,51	6,000	69,06
5	PH57-B3BJ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial o encastada en fals sostre segons indicacions de projecte. (P - 63)	101,96	13,000	1.325,48
TOTAL	Títol 3		01.09.08			1.797,37

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	09	Instal·lacions
Títol 3	09	Instal·lació de equips elevadors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PL21-A7CN	u	Ascensor elèctric Model Synergy 200 de la casa Tk Elevator segons especificacions adjuntes al projecte, sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb freqüència variable, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 3 parades (recorregut 7 m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles acabades pintades de qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016. Inclou totes les feines (inclús legalització del ascensor i posada en marxa), mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i/o plànols detall. (P - 76)	26.909,74	1,000	26.909,74
TOTAL	Títol 3		01.09.09		26.909,74	

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	11	Equipaments i Sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ117-AC01	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A327786000 de la sèrie DAMA de l'empresa ROCA SANITARIO SA. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 65)	117,54	2,000	235,08
2	PJ117-AC02	u	Lavabo mural de Stonex, senzill, d'amplària 99 cm, de color "fresno clar" i preu mitjà, col·locat amb suports murals. Article: ref. A851984541 de la sèrie UNIK de l'empresa ROCA SANITARIO SA. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i	793,92	1,000	793,92

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 12

			plànols detall. (P - 66)			
3	PJ11C-3D0H	u	Inodor de porcellana esmaltada, model SQUARE de ROCA SANITARIOS SA ref A3421AC000 de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 67)	253,62	2,000	507,24
4	PJ3D-I4T7	u	Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Article: ref. 506401614 de la sèrie Sifons per a lavabos i bidets de l'empresa ROCA SANITARIO SA. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 70)	111,95	2,000	223,90
5	PJ217-3SBM	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, ref A5A5809C00 Model L30-E de ROCA SANITARIO SA de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets, muntada. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 68)	282,85	3,000	848,55
6	PJ41-HA1Q	u	Barra mural recta, blanca per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816903009 de la Serie Access de ROCA SANITARIO SA col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 72)	39,62	2,000	79,24
7	PJ41-HA1S	u	Barra mural doble abatible, blanca, per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 32 mm de D, ref A816909009 de ROCA SANITARIO SA. col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 73)	125,37	2,000	250,74
8	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 105x113x180 mm, capacitat d'0,8 ml, d'acer inoxidable amb acabat brillant de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat ref A817404001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 75)	46,42	3,000	139,26
9	PJ42-HA1L	u	Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 74)	198,08	3,000	594,24
10	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 260 mm de diàmetre i 130 mm de fondària, ref A817406001 de la serie Public de ROCA SANITARIO SA, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 71)	55,92	2,000	111,84
11	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament. Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 56)	97,95	1,680	164,56
12	PJ21B-3D9R	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de 1/2". Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a	41,19	3,000	123,57

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 13

			deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 69)			
13	PB92-JC01	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer inoxidable llisa, amb figures a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 30 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 54)	33,74	1,000	33,74
14	PB92-JC02	u	Figura de senyalització interior de fusta, a escollir, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, fixada mecànicament Inclou totes les feines, mitjans i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida correctament executada segons indicacions de la DF i plànols detall. (P - 55)	33,74	4,000	134,96
TOTAL Capítol			01.11			4.240,84

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	21	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PW01AC03	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de gestió de residus a justificar segons l'estudi de residus (P - 84)	791,16	1,000	791,16

TOTAL Capítol			01.21			791,16
----------------------	--	--	--------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	22	Control de Qualitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PW01AC01	pa	P.A. d'abonament íntegre en concepte de control de qualitat a justificar (P - 82)	943,40	1,000	943,40
2	P449-02IM	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 (P - 24)	499,39	1,000	499,39

TOTAL Capítol			01.22			1.442,79
----------------------	--	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 2315V1
Capítol	23	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PW01AC02	pa	Partida Alçada d'abonament íntegre pel conjunt de materials, equips i serveis pel compliment de les normes de seguretat i salut en el treball, incloses proteccions individuals i col·lectives, extinció d'incendis, protecció de la instal·lació elèctrica, higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis, cursos de formació i reunions d'obligació. (P - 83)	1.179,25	1,000	1.179,25
2	PM33-5T8R	u	Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)	51,16	1,000	51,16

TOTAL Capítol			01.23			1.230,41
----------------------	--	--	--------------	--	--	-----------------

PRESSUPOST

Data: 15/12/23

Pàg.: 14

5.- RESSUPOST PER PARTIDES

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVA
 CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
 ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
 ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/12/23

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.00	Treballs previs i d'implementació	1.265,15
Capítol	01.01	Demolicions i Enderrocs	4.916,05
Capítol	01.02	Afectacions estructurals	42.114,04
Capítol	01.03	Tancaments i divisories	453,40
Capítol	01.04	Paviments, Revestiments i Cels Rasos	9.356,33
Capítol	01.06	Fusteria	9.410,74
Capítol	01.07	Manyeria	4.191,12
Capítol	01.08	Envidraments	3.028,81
Capítol	01.09	Instal·lacions	32.314,52
Capítol	01.11	Equipaments i Sanitaris	4.240,84
Capítol	01.21	Gestió de residus	791,16
Capítol	01.22	Control de Qualitat	1.442,79
Capítol	01.23	Seguretat i Salut	1.230,41
Obra	01	Pressupost 2315V1	114.755,36
			114.755,36
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2315V1	114.755,36
			114.755,36

euros

PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A L'EDIFICI DE CAN SALVA
CLIENT: AJUNTAMENT DE RIELLS I VIABREA
ACROTERI ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP
ARQUITECTE: MIREIA SERRA SALA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	114.755,36
13 % Despeses Generals SOBRE 114.755,36.....	14.918,20
6 % Benefici Industrial SOBRE 114.755,36.....	6.885,32
Subtotal	136.558,88
21 % IVA SOBRE 136.558,88.....	28.677,36
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 165.236,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

6.-ULTIM FULL